



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759-5/2025 Data Orçamento : 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 33.370,84 m2

Data Base : 01/06/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
<b>01</b>		<b>INDIRETOS - ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO</b>					
<b>01.01</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>					
01.01.00.0001	CP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADAPTADA	27,21	un	1,000	289.785,63	289.785,63
01.01.00.0002	CP-02	CANTEIRO DE OBRA - ADAPTADO	27,21	un	1,000	129.206,09	129.206,09
01.01.00.0003	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	75.498,56	75.498,56

Total do Grupo : 494.490,28

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
<b>02</b>		<b>SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					
<b>02.01</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
02.01.00.0001	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	40.724,540	0,68	27.692,68
02.01.00.0002	40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	8.144,910	3,30	26.878,20
02.01.00.0003	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	36.652,090	2,86	104.824,97
<b>02.02</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
02.02.00.0001	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	5.089,910	15,95	81.184,06
02.02.00.0002	45420	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATAÇÃO	27,21	m3	713,950	31,16	22.246,68
02.02.00.0003	45425	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	27,21	m3	442,740	49,30	21.827,08
02.02.00.0004	45600	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALAS (GAP)	27,21	m3	156,620	481,61	75.429,75
02.02.00.0005	45400	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	27,21	m3	736,120	108,67	79.994,16
02.02.00.0006	45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	27,21	m3	2.039,450	89,69	182.918,27
02.02.00.0007	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	4.808,290	21,43	103.041,65
<b>02.03</b>		<b>REFORÇO DE FUNDO DE VALA</b>					
02.03.00.0001	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	256,140	289,12	74.055,19
02.03.00.0002	45580	LASTRO DE BRITA (GAP)	27,21	m3	192,100	217,21	41.726,04
<b>02.04</b>		<b>CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL (BOTA-FORA)</b>					
02.04.00.0001	45605	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	27,21	m3	2.200,190	13,26	29.174,51
02.04.00.0002	40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT >10,0KM	27,21	m3km	5.989,740	3,19	19.107,27
02.04.00.0003	40097	TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT >2,0KM	27,21	m3km	610,820	8,66	5.289,70
02.04.00.0004	40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	2.200,190	2,58	5.676,49
02.04.00.0005	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.241,190	1,53	3.429,02
<b>02.05</b>		<b>ESCORAMENTO DE VALAS</b>					
02.05.00.0001	CP-03	ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO)	27,21	m2	3.275,600	16,90	55.357,64
02.05.00.0002	45595	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)	27,21	m2	4.415,860	50,19	221.632,01



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759-5/2025 Data Orçamento : 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 33.370,84 m2

Data Base : 01/06/2025

<b>02.06 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS</b>							
02.06.00.0001	45445	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M	27,21	m	762,600	461,41	351.871,26
02.06.00.0002	45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	156,900	722,87	113.418,30
02.06.00.0003	45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	566,900	1.014,18	574.938,64

<b>02.07 POÇOS DE VISITA</b>							
02.07.00.0001	45490	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	27,21	un	5,000	6.565,90	32.829,50
02.07.00.0002	45495	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	27,21	m	6,060	2.907,09	17.616,96
02.07.00.0003	45500	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	27,21	un	8,000	7.589,10	60.712,80
02.07.00.0004	45505	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	27,21	m	18,040	3.237,99	58.413,33
02.07.00.0005	45530	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	27,21	m	24,100	1.888,76	45.519,11
02.07.00.0006	45535	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	27,21	un	24,000	1.990,14	47.763,36

<b>02.08 ESTRUTURA DE LANÇAMENTO</b>							
02.08.00.0001	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	29,020	15,95	462,86
02.08.00.0002	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	15,340	6,88	105,53
02.08.00.0003	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X ( CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	35,640	105,13	3.746,83
02.08.00.0004	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	320,760	16,41	5.263,67
02.08.00.0005	45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	2,670	701,00	1.871,67
02.08.00.0006	45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA	27,21	m3	1,140	526,42	600,11
02.08.00.0007	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA ( GAP)	27,21	m3	2,280	289,12	659,19

Total do Grupo : 2.497.278,49

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
<b>03</b>		<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>					
<b>03.01</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>					
03.01.00.0001	40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	9.091,430	27,61	251.014,38
03.01.00.0002	40041	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	1.010,160	34,07	34.416,15
03.01.00.0003	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	370,350	6,19	2.292,46
03.01.00.0004	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	246,910	6,88	1.698,74



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759-5/2025 Data Orçamento : 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 33.370,84 m2

Data Base : 01/06/2025

03.01.00.0005	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	4.625,010	0,52	2.405,00
03.01.00.0006	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.625,010	0,68	3.145,00
03.01.00.0007	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	37.047,700	3,54	131.148,85
03.01.00.0008	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	6.937,510	5,67	39.335,68
03.01.00.0009	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	27.056,280	3,16	85.497,84
03.01.00.0010	40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	5.336,540	23,54	125.622,15

03.02		PAVIMENTAÇÃO					
03.02.00.0001	40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	34.842,160	0,57	19.860,03
03.02.00.0002	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	33.371,400	0,47	15.684,55
03.02.00.0003	44204	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	27,21	m3	1.668,540	474,28	791.355,15
03.02.00.0004	40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	200,230	5.534,77	1.108.226,99
03.02.00.0005	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	41,810	3.209,83	134.202,99
03.02.00.0006	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	18,98	T	16,690	4.224,93	70.514,08
03.02.00.0007	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	70.113,510	2,34	164.065,61
03.02.00.0008	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.488,320	0,91	3.174,37
03.02.00.0009	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	35.692,720	1,53	54.609,86

03.03		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
03.03.00.0001	41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	27,21	m	3.676,840	82,52	303.412,83
03.03.00.0002	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	3.676,840	25,65	94.310,94

Total do Grupo : 3.435.993,65

Total do Orçamento : 6.427.762,42



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202520920000759-5/2025 Data Orçamento : 22/10/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO  
Versão : PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL\_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25\_SEM DESONERAÇÃO-T308  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 33.370,84 m2

Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
INDIRETOS - ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO	7,6930	494.490,28	14,81
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	38,8514	2.497.278,49	74,83
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	53,4556	3.435.993,65	102,96
Total geral	100,0000	6.427.762,42	192,60