



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
01		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONSTRUÇÃO CIVIL												
01.01		INDIRETOS - ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO												
01.01.00.0001	CP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,07	un	1,000	0,00	0,00	0,00	216.022,07	0,00	0,00	0,00	216.022,07	270.178,80
01.01.00.0002	CP02	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,07	un	1,000	0,00	0,00	0,00	92.283,83	0,00	0,00	0,00	92.283,83	115.419,38
01.01.00.0003	42301RD	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,07	un	1,000	0,00	0,00	0,00	32.112,14	0,00	0,00	0,00	32.112,14	40.162,65
01.02		REDE COLETORA DE ESGOTO												
01.02.01		LOCAÇÃO E CADASTRO												
01.02.01.0001	1514SNG	LOCAÇÃO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS	25,07	M	3.598,000	0,44	1,48	0,00	1,92	0,55	1,85	2,40	6.908,16	8.635,20
01.02.01.0002	1511SNG	CADASTRO DE REDES E ADUTORAS	25,07	M	3.598,000	0,35	1,28	0,00	1,63	0,43	1,60	2,03	5.864,74	7.303,94
01.02.02		MOVIMENTO DE TERRA												
01.02.02.0001	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	5.373,310	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	99.459,96	124.392,12
01.02.02.0002	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	493,290	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	9.130,79	11.419,66
01.02.02.0003	213SNG	REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	25,07	M2	2.027,900	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	2,38	2,38	3.873,28	4.826,40
01.02.02.0004	213SNG	REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	25,07	M2	365,250	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	2,38	2,38	697,62	869,29
01.02.02.0005	213SNG	REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	25,07	M2	171,200	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	2,38	2,38	326,99	407,45
01.02.02.0006	040905	APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	m2	2.564,350	0,11	0,49	0,00	0,60	0,13	0,61	0,75	1.538,61	1.923,26
01.02.02.0007	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	512,870	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	17.540,15	21.935,44
01.02.02.0008	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	m3	4.386,620	0,63	4,87	0,00	5,50	0,78	6,09	6,87	24.126,41	30.136,07



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

01.02.03														
CTD E MONTAGEM DE TUBOS														
01.02.03.0001	25320SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 150	25,07	M	2.897,000	0,95	3,07	0,00	4,02	1,18	3,83	5,02	11.645,94	14.542,94
01.02.03.0002	25321SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 200	25,07	M	487,000	1,49	3,51	0,00	5,00	1,86	4,38	6,25	2.435,00	3.043,75
01.02.03.0003	25322SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 250	25,07	M	214,000	1,82	4,09	0,00	5,91	2,27	5,11	7,39	1.264,74	1.581,46
01.02.04														
MONTAGEM DE TIL, PESCOÇO E ACESSÓRIOS														
01.02.04.0001	1729SNG	MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 150	25,07	UN	80,000	49,94	42,52	0,00	92,46	62,45	53,17	115,63	7.396,80	9.250,40
01.02.04.0002	1714SNG	LAJE PARA TAMPÃO DN 150	25,07	UN	80,000	8,24	5,35	0,00	13,59	10,30	6,69	16,99	1.087,20	1.359,20
01.02.04.0003	1731SNG	PROTEÇÃO PARA TIL (COM FORNECIMENTO DE ANEL/ TAMPÃO)	25,07	UN	80,000	310,73	98,57	0,00	409,30	388,63	123,28	511,91	32.744,00	40.952,80
01.02.04.0004	1737SNG	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 1,5 M	25,07	UN	4,000	1.754,16	921,31	781,99	2.675,47	2.193,92	1.152,28	3.346,21	10.701,88	13.384,84
01.02.04.0005	1613SNG	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,5 M	25,07	UN	2,000	2.167,29	962,44	781,99	3.129,73	2.710,62	1.203,72	3.914,35	6.259,46	7.828,70
01.02.04.0006	1614SNG	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,0 M	25,07	UN	2,000	2.427,09	1.014,82	781,99	3.441,91	3.035,56	1.269,23	4.304,79	6.883,82	8.609,58
01.03														
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA														
01.03.01														
LOCAÇÃO E CADASTRO														



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

01.03.01.0001	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	75,290	3,73	2,25	0,00	5,98	4,66	2,81	7,47	450,23	562,41
01.03.02		MOVIMENTO DE TERRA												
01.03.02.0001	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	301,160	0,00	65,37	0,00	65,37	0,00	81,75	81,75	19.686,82	24.619,83
01.03.02.0002	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	301,160	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	10.299,67	12.880,61
01.03.03		CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL												
01.03.03.0001	40145RD	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,07	m3	301,160	1,89	0,12	0,00	2,01	2,36	0,15	2,51	605,33	755,91
01.03.03.0002	40098RD	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	25,07	m3km	4.985,060	2,51	0,00	0,00	2,51	3,13	0,00	3,13	12.512,50	15.603,23
01.03.04		DIVERSOS												
01.03.04.0001	1737SNG	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 1,5 M	25,07	UN	4,000	1.754,16	921,31	781,99	2.675,47	2.193,92	1.152,28	3.346,21	10.701,88	13.384,84
01.03.04.0002	1613SNG	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,5 M	25,07	UN	3,000	2.167,29	962,44	781,99	3.129,73	2.710,62	1.203,72	3.914,35	9.389,19	11.743,05
01.03.04.0003	1614SNG	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,0 M	25,07	UN	1,000	2.427,09	1.014,82	781,99	3.441,91	3.035,56	1.269,23	4.304,79	3.441,91	4.304,79
01.03.05		URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETE												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

01.03.05.0001	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	3.278,420	3,73	2,25	0,00	5,98	4,66	2,81	7,47	19.604,95	24.489,79
01.03.05.0002	270503	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 25 MPA	25,07	m2	1.505,600	94,93	14,19	0,00	109,12	118,72	17,74	136,47	164.291,07	205.469,23
01.03.05.0003	270202	PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2	25,07	m2	1.543,150	13,22	13,09	0,00	26,31	16,53	16,37	32,90	40.600,27	50.769,63
01.03.05.0004	270312-A	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS	25,07	m2	317,500	84,58	68,70	0,00	153,28	105,78	85,92	191,70	48.666,40	60.864,75
01.03.05.0005	1496SNG	PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:4,00 X 1,80 M	25,07	UN	1,000	6.153,69	0,00	0,00	6.153,69	7.696,42	0,00	7.696,42	6.153,69	7.696,42
01.03.05.0006	271711	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/ CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28= 20MPA COM ARGAM.(1CI: 3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./ APILOAM./REATERRO E CONC .FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	25,07	m	119,770	25,49	29,38	0,00	54,87	31,88	36,74	68,62	6.571,77	8.218,61
01.03.05.0007	220104-A	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 8 CM 1:2,5:3,5 ARMADO	25,07	m2	90,000	55,41	30,80	0,00	86,21	69,30	38,52	107,82	7.758,90	9.703,80
01.04		CASA DE CONTROLE												
01.04.01		SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.04.01.0001	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	43,330	3,73	2,25	0,00	5,98	4,66	2,81	7,47	259,11	323,67
01.04.02		MOVIMENTO DE TERRA												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

01.04.02.0001	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	1,300	0,00	65,37	0,00	65,37	0,00	81,75	81,75	84,98	106,27
01.04.02.0002	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	42,030	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	777,97	972,99
01.04.02.0003	040902	REATERRO COM APOLOAMENTO	25,07	m3	1,105	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	37,79	47,26
01.04.02.0004	040904	REATERRO COM APOLOAMENTO MECÂNICO	25,07	m3	35,730	0,63	4,87	0,00	5,50	0,78	6,09	6,87	196,51	245,46
01.04.03		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO												
01.04.03.0001	060513	PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	1,370	426,04	201,20	0,00	627,24	532,84	251,64	784,48	859,31	1.074,73
01.04.03.0002	060213	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	158,400	79,84	68,84	0,00	148,68	99,85	86,09	185,95	23.550,91	29.454,48
01.04.03.0003	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	286,080	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	3.696,15	4.620,19
01.04.03.0004	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	9,170	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	5.200,94	6.504,73
01.04.04		REVESTIMENTOS												
01.04.04.0001	200101	CHAPISCO COMUM	25,07	m2	64,780	2,35	4,80	0,00	7,15	2,93	6,00	8,94	463,17	579,13
01.04.04.0002	120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	25,07	m2	129,560	11,99	14,08	0,00	26,07	14,99	17,60	32,60	3.377,62	4.223,65
01.04.04.0003	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	25,07	m2	64,780	9,11	26,61	0,00	35,72	11,39	33,28	44,67	2.313,94	2.893,72
01.04.04.0004	104596SNP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02 /2023_PE	25,07	M2	3,300	94,35	40,20	0,00	134,55	118,00	50,27	168,28	444,01	555,32
01.04.04.0005	220112	PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG))	25,07	m2	19,850	10,51	19,55	0,00	30,06	13,14	24,45	37,59	596,69	746,16
01.04.05		PINTURAS												
01.04.05.0001	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	25,07	m2	64,780	2,93	13,12	0,00	16,05	3,66	16,40	20,07	1.039,71	1.300,13



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

01.04.05.0002	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	25,07	m2	64,780	4,51	10,54	0,00	15,05	5,64	13,18	18,82	974,93	1.219,15
01.04.05.0003	51930SNG	PINTURA EXTERNA COM IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO DISPERSO EM ÁGUA, DUAS DEMÃOS	25,07	M2	64,780	7,19	14,15	0,00	21,34	8,99	17,69	26,68	1.382,40	1.728,33
01.04.06		COBERTURAS												
01.04.06.0001	160801	COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS	25,07	m2	53,700	158,48	18,78	0,00	177,26	198,21	23,48	221,69	9.518,86	11.904,75
01.04.07		DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)												
01.04.07.0001	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	43,330	1,92	3,01	0,00	4,93	2,40	3,76	6,16	213,61	266,91
01.05		TRAVESSIA												
01.05.01		LOCAÇÃO E CADASTRO												
01.05.01.0001	1514SNG	LOCAÇÃO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS	25,07	M	80,000	0,44	1,48	0,00	1,92	0,55	1,85	2,40	153,60	192,00
01.05.01.0002	1511SNG	CADASTRO DE REDES E ADUTORAS	25,07	M	80,000	0,35	1,28	0,00	1,63	0,43	1,60	2,03	130,40	162,40
01.05.02		MOVIMENTO DE TERRA												
01.05.02.0001	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	20,030	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	370,75	463,69
01.05.02.0002	211SNG	COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO =10 KG PARA REDE DE ESGOTO	25,07	M2	6,460	0,00	6,78	0,00	6,78	0,00	8,47	8,47	43,79	54,71
01.05.02.0003	103236SNP-CHP	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DIURNO. AF_ 05/2023 - VL. PROD.	25,07	h	160,000	1.463,21	0,00	0,00	0,00	1.830,03	0,00	1.830,03	234.113,60	292.804,80
01.05.03		CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL												
01.05.03.0001	40145RD	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,07	m3	20,026	1,89	0,12	0,00	2,01	2,36	0,15	2,51	40,25	50,26



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

01.05.03.0002	40098RD	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	25,07	m3km	160,208	2,51	0,00	0,00	2,51	3,13	0,00	3,13	402,12	501,45	
01.05.04		CTD E MONTAGEM DE TUBOS													
01.05.04.0001	25279SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO FOFO DN 250	25,07	M	80,000	9,70	4,14	0,00	13,84	12,13	5,17	17,30	1.107,20	1.384,00	
01.05.04.0002	25259SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 700	25,07	M	80,000	37,13	21,06	0,28	58,19	46,43	26,33	72,77	4.655,20	5.821,60	
01.05.05		CAIXAS DA TRAVESSIA													
01.05.05.0001	060213	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	79,200	79,84	68,84	0,00	148,68	99,85	86,09	185,95	11.775,45	14.727,24	
01.05.05.0002	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	412,990	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	5.335,83	6.669,78	
01.05.05.0003	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	5,450	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	3.091,07	3.865,95	
01.05.05.0004	88629SNP-A	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/ 2019 - ESP. 2,5CM	25,07	m2	4,480	12,37	4,31	0,00	16,68	15,47	5,39	20,86	74,72	93,45	
01.05.05.0005	060513	PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,320	426,04	201,20	0,00	627,24	532,84	251,64	784,48	200,71	251,03	
01.06		EMISSÁRIO													
01.06.01		LOCAÇÃO E CADASTRO													
01.06.01.0001	1514SNG	LOCAÇÃO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS	25,07	M	271,000	0,44	1,48	0,00	1,92	0,55	1,85	2,40	520,32	650,40	
01.06.01.0002	1511SNG	CADASTRO DE REDES E ADUTORAS	25,07	M	271,000	0,35	1,28	0,00	1,63	0,43	1,60	2,03	441,73	550,13	
01.06.02		MOVIMENTO DE TERRA													



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

01.06.02.0001	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	94,390	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	1.747,15	2.185,12
01.06.02.0002	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	9,380	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	173,62	217,14
01.06.02.0003	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	2,470	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	45,71	57,18
01.06.02.0004	45425RD	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	25,07	m3	0,490	29,43	8,47	0,00	37,90	36,80	10,59	47,40	18,57	23,22
01.06.02.0005	213SNG	REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	25,07	M2	243,900	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	2,38	2,38	465,84	580,48
01.06.02.0006	040905	APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	m2	243,900	0,11	0,49	0,00	0,60	0,13	0,61	0,75	146,34	182,92
01.06.02.0007	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	115,850	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	3.962,07	4.954,90
01.06.02.0008	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	m3	370,750	0,63	4,87	0,00	5,50	0,78	6,09	6,87	2.039,12	2.547,05
01.06.03		CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL												
01.06.03.0001	40145RD	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,07	m3	3,860	1,89	0,12	0,00	2,01	2,36	0,15	2,51	7,75	9,68
01.06.03.0002	40098RD	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	25,07	m3km	57,890	2,51	0,00	0,00	2,51	3,13	0,00	3,13	145,30	181,19
01.06.04		CTD E MONTAGEM DE TUBOS												
01.06.04.0001	25322SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 250	25,07	M	271,000	1,82	4,09	0,00	5,91	2,27	5,11	7,39	1.601,61	2.002,69
01.06.05		BASE												
01.06.05.0001	060505	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O. C.)	25,07	m3	41,800	458,99	118,63	0,00	577,62	574,05	148,37	722,42	24.144,51	30.197,15
01.06.05.0002	051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	110,000	202,45	40,24	0,00	242,69	253,20	50,32	303,53	26.695,90	33.388,30
01.06.05.0003	051027-A	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) - BRITA Nº 03	25,07	m3	110,000	178,77	40,24	0,00	219,01	223,58	50,32	273,91	24.091,10	30.130,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

01.06.05.0004	3205876DNT	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	25,07	m2	2,250	240,90	25,21	0,00	266,11	301,29	31,53	332,82	598,74	748,84
01.06.05.0005	3205874DNT	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	25,07	m2	6,000	204,06	22,18	0,00	226,24	255,21	27,74	282,95	1.357,44	1.697,70
01.06.06		DIVERSOS												
01.06.06.0001	1612SNG	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,0 M	25,07	UN	2,000	1.877,66	955,27	781,99	2.832,93	2.348,38	1.194,75	3.543,14	5.665,86	7.086,28
01.06.06.0002	1613SNG	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,5 M	25,07	UN	1,000	2.167,29	962,44	781,99	3.129,73	2.710,62	1.203,72	3.914,35	3.129,73	3.914,35

Total do grupo: 1.364.519,88 1.706.344,44

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
02		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MATERIAL HIDRÁULICO												
02.01		REDE COLETORA DE ESGOTO												
02.01.00.0001	90695SNP	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	25,07	M	2.897,000	85,48	4,44	0,00	89,92	106,90	5,55	112,46	260.498,24	325.796,62



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

02.01.00.0002	90696SNP	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	25,07	M	487,000	144,95	5,13	0,00	150,08	181,28	6,41	187,70	73.088,96	91.409,90
02.01.00.0003	90697SNP	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	25,07	M	214,000	226,88	5,83	0,00	232,71	283,75	7,29	291,05	49.799,94	62.284,70
02.01.00.0004	44326SNP	TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10.569)	20,86	un	80,000	1.568,11	0,00	0,00	0,00	1.895,21	0,00	1.895,21	125.448,80	151.616,80
02.02		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA												
02.02.01		ARRANJO HIDRÁULICO												
02.02.01.0001	91170SNP	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM , COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	25,07	M	6,000	4,20	7,33	0,00	11,53	5,25	9,16	14,42	69,18	86,52
02.02.01.0002	1515903065005	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM)	20,86	un	1,000	1.664,83	0,00	0,00	0,00	2.012,11	0,00	2.012,11	1.664,83	2.012,11
02.02.01.0003	1515703006004	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM)	20,86	un	1,000	1.369,96	0,00	0,00	0,00	1.655,73	0,00	1.655,73	1.369,96	1.655,73
02.02.01.0004	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	14,000	0,90	9,29	0,00	10,19	1,12	11,61	12,74	142,66	178,36



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

02.02.01.0005	085063-A	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3/4"	25,07	Un	12,000	11,62	41,30	0,00	52,92	14,53	51,65	66,18	635,04	794,16
02.02.01.0006	081360-A	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	25,07	Un	3,000	2,79	5,88	0,00	8,67	3,48	7,35	10,84	26,01	32,52
02.02.01.0007	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	3,000	1,50	9,80	0,00	11,30	1,87	12,25	14,13	33,90	42,39
02.02.01.0008	1515903083003	TÊ DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA(DIÂMETRO: 200 MM)	20,86	un	68,000	808,31	0,00	0,00	0,00	976,92	0,00	976,92	54.965,08	66.430,56
02.02.01.0009	C118	TÊ COM BOLSAS, PN10, DN250	20,86	un	12,000	1.504,15	0,00	0,00	0,00	1.817,91	0,00	1.817,91	18.049,80	21.814,92
02.02.01.0010	9829SNP	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	20,86	m	66,000	235,58	0,00	0,00	0,00	284,72	0,00	284,72	15.548,28	18.791,52
02.02.01.0011	38051SNP	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM , (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	20,86	m	66,000	7,56	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	9,13	498,96	602,58
02.02.01.0012	9826SNP	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	20,86	m	55,000	358,63	0,00	0,00	0,00	433,44	0,00	433,44	19.724,65	23.839,20
02.02.01.0013	90694SNP	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	25,07	M	6,000	4,20	3,75	0,00	7,95	5,25	4,69	9,94	47,70	59,64
02.02.01.0014	091012	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590	25,07	m	6,000	37,69	15,48	0,00	53,17	47,13	19,36	66,49	319,02	398,94
02.02.01.0015	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	20,86	Un	3,000	76,35	10,32	0,00	86,67	92,27	12,47	104,74	260,01	314,22
02.02.01.0016	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	144,000	3,76	6,19	0,00	9,95	4,70	7,74	12,44	1.432,80	1.791,36
02.03		CASA DE CONTROLE												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

02.03.01		MATERIAIS HIDRÁULICOS												
02.03.01.0001	080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	25,07	Un	2,000	106,84	25,66	0,00	132,50	133,62	32,09	165,71	265,00	331,42
02.03.01.0002	44045SNP	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	20,86	un	13,000	366,67	0,00	0,00	0,00	443,15	0,00	443,15	4.766,71	5.760,95
02.03.01.0003	080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	25,07	Un	5,000	513,04	123,93	0,00	636,97	641,65	154,99	796,65	3.184,85	3.983,25
02.03.01.0004	103049SNP	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	25,07	UN	12,000	21,45	4,09	0,00	25,54	26,82	5,11	31,94	306,48	383,28
02.03.01.0005	080555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	25,07	Un	25,000	40,17	12,90	0,00	53,07	50,24	16,13	66,37	1.326,75	1.659,25
02.03.01.0006	H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	20,86	un	4,000	3,50	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	4,23	14,00	16,92
02.03.01.0007	38928SNP	JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA	25,07	un	4,000	22,67	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	28,35	90,68	113,40
02.03.01.0008	081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	25,07	Un	3,000	2,15	7,73	0,00	9,88	2,68	9,66	12,35	29,64	37,05
02.03.01.0009	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	25,07	Un	1,000	1,04	4,64	0,00	5,68	1,30	5,80	7,10	5,68	7,10
02.03.01.0010	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	2,000	0,90	9,29	0,00	10,19	1,12	11,61	12,74	20,38	25,48
02.03.01.0011	081003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	6,110	3,76	6,19	0,00	9,95	4,70	7,74	12,44	60,79	76,00
02.03.01.0012	081402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	2,000	1,50	9,80	0,00	11,30	1,87	12,25	14,13	22,60	28,26



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

02.03.01.0013	081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	25,07	Un	2,000	5,82	5,88	0,00	11,70	7,27	7,35	14,63	23,40	29,26
02.03.02		MATERIAIS HIDRÁULICOS - ESGOTO												
02.03.02.0001	34643SNP	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPAS SEM ESCOTILHA)	20,86	un	6,000	42,68	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	51,58	256,08	309,48
02.03.02.0002	H334	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM	20,86	un	3,000	17,27	0,00	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	51,81	62,61
02.03.02.0003	081690	CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40	25,07	Un	3,000	15,11	11,35	0,00	26,46	18,89	14,19	33,09	79,38	99,27
02.03.02.0004	080561	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	25,07	Un	3,000	11,91	18,58	0,00	30,49	14,89	23,23	38,13	91,47	114,39
02.03.02.0005	080580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	25,07	Un	1,000	67,98	7,73	0,00	75,71	85,02	9,66	94,69	75,71	94,69
02.03.02.0006	081541-A	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	25,07	Un	1,000	203,35	14,45	0,00	217,80	254,32	18,07	272,40	217,80	272,40
02.03.02.0007	081541-A	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM	25,07	Un	2,000	203,35	14,45	0,00	217,80	254,32	18,07	272,40	435,60	544,80
02.03.02.0008	081539	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	25,07	Un	4,000	14,15	14,45	0,00	28,60	17,69	18,07	35,77	114,40	143,08
02.03.02.0009	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	2,13	14,45	0,00	16,58	2,66	18,07	20,73	16,58	20,73
02.03.02.0010	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	6,000	3,25	14,45	0,00	17,70	4,06	18,07	22,13	106,20	132,78
02.03.02.0011	081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	25,07	Un	4,000	2,34	14,45	0,00	16,79	2,92	18,07	20,99	67,16	83,96
02.03.02.0012	081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	6,000	26,64	23,74	0,00	50,38	33,31	29,69	63,01	302,28	378,06
02.03.02.0013	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	25,07	Un	2,000	4,99	11,86	0,00	16,85	6,24	14,83	21,07	33,70	42,14
02.03.02.0014	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,07	m	4,750	15,50	26,84	0,00	42,34	19,38	33,56	52,95	201,11	251,51
02.03.02.0015	082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	25,07	m	2,750	6,80	12,38	0,00	19,18	8,50	15,48	23,98	52,74	65,94
02.03.02.0016	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,07	m	1,640	10,17	15,48	0,00	25,65	12,71	19,36	32,08	42,06	52,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

02.04		TRAVESSIA												
02.04.01		MATERIAIS HIDRÁULICOS												
02.04.01.0001	180703	ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H <= 3M)	25,07	m	2,400	451,87	20,46	0,00	472,33	565,15	25,58	590,74	1.133,59	1.417,77
02.04.01.0002	180703	ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H <= 3M)	25,07	m	2,600	451,87	20,46	0,00	472,33	565,15	25,58	590,74	1.228,05	1.535,92
02.04.01.0003	1513903023005	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF /CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM	20,86	un	3,000	3.462,70	0,00	0,00	0,00	4.185,01	0,00	4.185,01	10.388,10	12.555,03
02.04.01.0004	1511003138002	VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM)	20,86	un	2,000	3.538,73	0,00	0,00	0,00	4.276,90	0,00	4.276,90	7.077,46	8.553,80
02.04.01.0005	C121	TUBO AÇO INOXIDÁVEL E=630 MM DN 700	20,86	un	68,000	937,20	0,00	0,00	0,00	1.132,69	0,00	1.132,69	63.729,60	77.022,92
02.04.01.0006	1515903043307-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,30 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	3.281,03	0,00	0,00	0,00	3.965,45	0,00	3.965,45	3.281,03	3.965,45
02.04.01.0007	1515703053090	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PARA ESGOTOS (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,80 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 250 MM)	20,86	un	11,000	5.488,84	0,00	0,00	0,00	6.633,81	0,00	6.633,81	60.377,24	72.971,91



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

02.04.01.0008	1515903043109-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 4,60 M / DIÂMETRO: 250 MM)	20,86	un	2,000	4.475,73	0,00	0,00	0,00	5.409,36	0,00	5.409,36	8.951,46	10.818,72	
02.05		EMISSÁRIO													
02.05.01		MATERIAIS HIDRÁULICOS													
02.05.01.0001	90697SNP	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	25,07	M	216,000	226,88	5,83	0,00	232,71	283,75	7,29	291,05	50.265,36	62.866,80	
02.05.01.0002	9826SNP	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	20,86	m	55,000	358,63	0,00	0,00	0,00	433,44	0,00	433,44	19.724,65	23.839,20	

Total do grupo: 862.041,40 1.060.620,34

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI	
03		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - EQUIPAMENTOS													
03.01		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA													
03.01.01		EQUIPAMENTOS													
03.01.01.0001	70200022SBP	ETE COMPACTA MBBR PRFV - 5L/S	25,07	UN	1,000	0,00	0,00	0,00	4.994.257,18	0,00	0,00	0,00	4.994.257,18	6.246.317,45	

Total do grupo: 4.994.257,18 6.246.317,45

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI	
04		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ENERGIZAÇÃO													
04.01		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 1ª ETAPA													
04.01.01		ENERGIZAÇÃO													
04.01.01.0001	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	25,07	M	270,000	5,80	8,71	0,00	14,51	7,25	10,89	18,14	3.917,70	4.897,80	
04.01.01.0002	071196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	25,07	M	150,000	2,70	10,26	0,00	12,96	3,37	12,83	16,20	1.944,00	2.430,00	



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.01.0003	071213	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	20,86	M	3,000	40,50	33,35	0,00	73,85	48,94	40,30	89,25	221,55	267,75
04.01.01.0004	071603	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W	25,07	un	4,000	893,26	25,66	0,00	918,92	1.117,20	32,09	1.149,29	3.675,68	4.597,16
04.01.01.0005	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	25,07	Un	3,000	33,70	51,33	0,00	85,03	42,14	64,19	106,34	255,09	319,02
04.01.01.0006	071992	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	20,86	Un	1,000	2.233,49	30,31	0,00	2.263,80	2.699,39	36,63	2.736,02	2.263,80	2.736,02
04.01.01.0007	41195SNP	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	20,86	un	2,000	502,61	0,00	0,00	0,00	607,45	0,00	607,45	1.005,22	1.214,90
04.01.01.0008	3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	20,86	m	620,000	2,81	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	1.742,20	2.101,80
04.01.01.0009	3316	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM2	20,86	m	25,000	6,13	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	153,25	185,00
04.01.01.0010	3117	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, SINTENAX 16 MM2	25,07	m	295,000	15,19	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	4.481,05	5.602,05
04.01.01.0011	070581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, 2,5 MM2	25,07	M	35,000	3,24	2,82	0,00	6,06	4,05	3,52	7,57	212,10	264,95
04.01.01.0012	070580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, 1,5 MM2	25,07	M	105,000	1,86	2,56	0,00	4,42	2,32	3,20	5,52	464,10	579,60



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.01.0013	C127	TRANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMÉTRICA 0 A 25 MCA COM CELULA CAPACITIVA, SAÍDAS 4-20MA, DOIS FIOS AJUSTE LOCAL DE ZERO E SPAN, GRAU DE PROTEÇÃO IP -65, SOBREPRESSÃO 100 BAR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10 A 80 GRAUS CENTIGRADOS, EXATIDÃO 1% OU MELHOR, ALIMENTAÇÃO 24 VCC, COM CÓDIGO FINAME	20,86	un	2,000	1.266,20	0,00	0,00	0,00	1.530,32	0,00	1.530,32	2.532,40	3.060,64
04.01.01.0014	070671	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM	20,86	Un	2,000	263,51	102,66	0,00	366,17	318,47	124,07	442,55	732,34	885,10
04.01.01.0015	070672	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM	20,86	Un	7,000	459,00	102,66	0,00	561,66	554,74	124,07	678,82	3.931,62	4.751,74
04.01.01.0016	H715	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,5M)	20,86	un	4,000	43,26	0,00	0,00	0,00	52,28	0,00	52,28	173,04	209,12
04.01.01.0017	C129	PADRÃO ENEL TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA COM CABOS MULTIPLEX XLPE (3#16MM²-AL + 1#16MM² - NU), 0,6 - 1KV, NA DESCIDA ATÉ O MEDIDOR COM CABOS SINGELOS TIPO PIRASTIC OU SIMILAR, COBRE SEÇÃO 16,0MM², 0,6/1KV; E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CABOS 16,0MM², 0,6/1KV, TIPO SINTENAX OU SIMILAR, E COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 60A	20,86	un	4,000	1.482,37	0,00	0,00	0,00	1.791,59	0,00	1.791,59	5.929,48	7.166,36
04.01.01.0018	30041RD-A	GRUPO GERADOR 68 kVA (AQUISIÇÃO)	25,07	un	2,000	115.985,91	0,00	0,00	0,00	145.063,57	0,00	145.063,57	231.971,82	290.127,14
04.01.02		INSTALAÇÕES ETE												
04.01.02.0001	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	25,07	M	12,000	5,80	8,71	0,00	14,51	7,25	10,89	18,14	174,12	217,68



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.02.0002	3058	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"	20,86	un	30,000	1,11	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	33,30	40,20
04.01.02.0003	39810SNP	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	20,86	un	3,000	31,86	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	95,58	115,50
04.01.02.0004	39811SNP	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	20,86	un	1,000	38,97	0,00	0,00	0,00	47,09	0,00	47,09	38,97	47,09
04.01.02.0005	39812SNP	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	20,86	un	2,000	64,08	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	77,44	128,16	154,88
04.01.02.0006	43096SNP	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM	20,86	un	4,000	212,41	0,00	0,00	0,00	256,71	0,00	256,71	849,64	1.026,84
04.01.02.0007	43102SNP	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	20,86	un	3,000	129,16	0,00	0,00	0,00	156,10	0,00	156,10	387,48	468,30
04.01.02.0008	43103SNP	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	20,86	un	4,000	190,19	0,00	0,00	0,00	229,86	0,00	229,86	760,76	919,44



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.02.0009	43104SNP	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"	20,86	un	4,000	504,24	0,00	0,00	0,00	609,42	0,00	609,42	2.016,96	2.437,68
04.01.02.0010	39390SNP	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	20,86	un	2,000	23,51	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	28,41	47,02	56,82
04.01.02.0011	071542	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	25,07	un	4,000	21,49	4,09	0,00	25,58	26,87	5,11	31,99	102,32	127,96
04.01.02.0012	0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	20,86	Kg	1,000	16,59	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	16,59	20,05
04.01.03		INSTALAÇÕES ABRIGO DO GERADOR												
04.01.03.0001	070691-A	CAIXA PVC RETANGULAR 4" X 2" X 2"	25,07	Un	8,000	1,50	7,69	0,00	9,19	1,87	9,61	11,49	73,52	91,92
04.01.03.0002	101878SNP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	25,07	UN	1,000	386,99	78,18	0,00	465,17	484,00	97,77	581,78	465,17	581,78
04.01.03.0003	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	1,000	11,46	15,39	0,00	26,85	14,33	19,24	33,58	26,85	33,58
04.01.03.0004	071173-A	DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 A 35-A	25,07	Un	4,000	47,97	46,19	0,00	94,16	59,99	57,76	117,76	376,64	471,04
04.01.03.0005	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	2,000	11,46	15,39	0,00	26,85	14,33	19,24	33,58	53,70	67,16
04.01.03.0006	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	2,000	11,46	15,39	0,00	26,85	14,33	19,24	33,58	53,70	67,16
04.01.03.0007	3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	20,86	un	5,000	11,46	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	57,30	69,25
04.01.03.0008	34643SNP	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPAS SEM ESCOTILHA)	20,86	un	3,000	42,68	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	51,58	128,04	154,74



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.03.0009	3925	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM	20,86	m	50,000	2,70	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	3,26	135,00	163,00
04.01.03.0010	3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	20,86	m	180,000	2,81	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	505,80	610,20
04.01.03.0011	3316	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM2	20,86	m	45,000	6,13	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	275,85	333,00
04.01.03.0012	100907SNP	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	25,07	un	2,000	124,39	13,88	0,00	138,27	155,57	17,35	172,93	276,54	345,86
04.01.03.0013	071539	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	25,07	un	8,000	13,66	4,09	0,00	17,75	17,08	5,11	22,19	142,00	177,52
04.01.03.0014	071670	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	25,07	Un	4,000	43,71	16,55	0,00	60,26	54,66	20,69	75,36	241,04	301,44
04.01.03.0015	071542	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	25,07	un	4,000	21,49	4,09	0,00	25,58	26,87	5,11	31,99	102,32	127,96
04.01.03.0016	91992SNP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,07	UN	4,000	11,76	32,79	0,00	44,55	14,70	41,01	55,71	178,20	222,84
04.01.03.0017	91996SNP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,07	UN	1,000	11,76	22,83	0,00	34,59	14,70	28,55	43,26	34,59	43,26
04.01.03.0018	91997SNP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,07	UN	3,000	13,86	22,83	0,00	36,69	17,33	28,55	45,88	110,07	137,64
04.01.03.0019	070682	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"	20,86	Un	4,000	6,88	7,69	0,00	14,57	8,31	9,29	17,60	58,28	70,40
04.01.04		ATERRAMENTO												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.04.0001	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	25,07	Un	12,000	157,77	20,52	0,00	178,29	197,32	25,66	222,98	2.139,48	2.675,76
04.01.04.0002	3464	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	20,86	un	8,000	5,29	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	6,39	42,32	51,12
04.01.04.0003	3470	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	20,86	un	3,000	4,10	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95	12,30	14,85
04.01.04.0004	98752SNP	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/ PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8". AF_06/2018	25,07	M	13,000	93,52	55,38	0,00	148,90	116,96	69,26	186,22	1.935,70	2.420,86
04.01.04.0005	070588	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, 50 MM2	25,07	M	100,000	48,41	7,94	0,00	56,35	60,54	9,93	70,47	5.635,00	7.047,00
04.01.04.0006	070587	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, 35 MM2	25,07	M	25,000	32,19	5,38	0,00	37,57	40,26	6,72	46,98	939,25	1.174,50
04.01.04.0007	070585	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, 16 MM2	25,07	M	45,000	15,49	4,09	0,00	19,58	19,37	5,11	24,48	881,10	1.101,60
04.01.04.0008	071831	PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	25,07	Un	1,000	137,81	76,99	0,00	214,80	172,35	96,29	268,65	214,80	268,65
04.01.04.0009	41381SNP	MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2")	20,86	un	2,000	491,54	0,00	0,00	0,00	594,07	0,00	594,07	983,08	1.188,14
04.01.04.0010	3059	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/2"	20,86	un	6,000	2,01	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	12,06	14,52
04.01.04.0011	3050	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/2"	20,86	un	10,000	1,18	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	11,80	14,20
04.01.04.0012	98111SNP	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	25,07	UN	4,000	42,69	6,27	0,07	48,96	53,39	7,84	61,23	195,84	244,92
04.01.05		QCM												
04.01.05.0001	1600503005002	BOTOEIRA DE COMANDO PULSADOR SERIE 20, DN 22 MM, GUARDA TOTAL BAIXA, COMPOSTO DE ARRUELA TRAVANTE, COM TECLA RAIADA NA COR INDICADA ABAIXO E OS SEGUINTEs NÚMERO E TIPOS DE CONTATOS: COR VERDE 1NA, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	38,37	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	46,37	76,74	92,74



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.05.0002	1600503005003	BOTOEIRA DE COMANDO PULSADOR SERIE 20, DN 22 MM, GUARDA TOTAL BAIXA, COMPOSTO DE ARRUELA TRAVANTE, COM TECLA RAIADA NA COR INDICADA ABAIXO E OS SEGUINTE NÚMERO E TIPOS DE CONTATOS: COR VERMELHA 1NF, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	38,37	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	46,37	76,74	92,74
04.01.05.0003	1600503005004	CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 22 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA LED 3 W, 220 V, SOQUETE TIPO E-14 NA COR VERMELHA, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	22,13	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00	26,74	44,26	53,48
04.01.05.0004	1600503005005	CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 22 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA LED 3 W, 220 V, SOQUETE TIPO E-14 NA COR VERDE, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	22,90	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	45,80	55,34
04.01.05.0005	3031	BORNE TERMINAL SAK 16 MM2	20,86	un	13,000	12,35	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92	160,55	193,96
04.01.05.0006	3037	BORNE TERMINAL SAK 6 MM2	20,86	un	5,000	8,89	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	10,74	44,45	53,70
04.01.05.0007	1600503005005	CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 22 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA LED 3 W, 220 V, SOQUETE TIPO E-14 NA COR VERDE, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	12,000	22,90	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	274,80	332,04
04.01.05.0008	3032	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	20,86	un	25,000	5,64	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	6,81	141,00	170,25
04.01.05.0009	1612003026001	POSTE, EXTREMIDADE, PARA BORNE PARAFUSO TIPO SAK, FIXAÇÃO EM TRILHO, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	4,000	4,56	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	18,24	22,04



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.05.0010	1614603001010	POSTE FINAL PARA BORNE	20,86	un	4,000	3,44	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	4,15	13,76	16,60
04.01.05.0011	3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	20,86	un	4,000	59,82	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	72,29	239,28	289,16
04.01.05.0012	1614603001026	VOLTÍMETRO, 0 - 600 V, 72 X 72 MM	20,86	un	1,000	127,02	0,00	0,00	0,00	153,51	0,00	153,51	127,02	153,51
04.01.05.0013	3156	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 10A	20,86	un	2,000	97,31	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	194,62	235,20
04.01.05.0014	1614603001027	AMPERÍMETRO 5A 72 X 72 MM	20,86	un	2,000	108,34	0,00	0,00	0,00	130,93	0,00	130,93	216,68	261,86
04.01.05.0015	3156	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 10A	20,86	un	2,000	97,31	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	194,62	235,20
04.01.05.0016	1614603001025	HORÍMETRO	20,86	un	2,000	155,02	0,00	0,00	0,00	187,35	0,00	187,35	310,04	374,70
04.01.05.0017	3843	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5	20,86	un	3,000	124,62	0,00	0,00	0,00	150,61	0,00	150,61	373,86	451,83
04.01.05.0018	C134	TRANSFORMADOR DE CORRENTE, 600V, 60 HZ, CLASSE DE EXATIDÃO DE 3%, 150:5A, CARGA NOMINAL DE 2, 5A, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	6,000	80,66	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	97,48	483,96	584,88
04.01.05.0019	C99	CONJUNTO, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO 60 W, COM TERMOSTATO, 220 V, 60 HZ.	20,86	un	3,000	16,97	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	50,91	61,50
04.01.05.0020	4054	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	20,86	un	3,000	21,49	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	64,47	77,91
04.01.05.0021	12295SNP	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	20,86	un	3,000	2,22	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68	6,66	8,04
04.01.05.0022	1614003001012	CHAVE FIM DE CURSO PARA PAINEL	20,86	un	3,000	140,73	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	170,08	422,19	510,24
04.01.05.0023	3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	20,86	un	1,000	142,80	0,00	0,00	0,00	172,58	0,00	172,58	142,80	172,58
04.01.05.0024	071174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	25,07	Un	2,000	60,80	46,19	0,00	106,99	76,04	57,76	133,81	213,98	267,62
04.01.05.0025	071173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	25,07	Un	4,000	51,92	46,19	0,00	98,11	64,93	57,76	122,70	392,44	490,80
04.01.05.0026	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	25,07	Un	1,000	273,88	46,19	0,00	320,07	342,54	57,76	400,31	320,07	400,31



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.05.0027	101892SNP	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	25,07	UN	2,000	62,86	6,79	0,00	69,65	78,61	8,49	87,11	139,30	174,22
04.01.05.0028	3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	20,86	un	6,000	11,46	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	68,76	83,10
04.01.05.0029	3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	20,86	un	4,000	11,46	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	45,84	55,40
04.01.05.0030	3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	20,86	un	12,000	11,46	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	137,52	166,20
04.01.05.0031	C106	CHAVE SELETORA DE COMANDO, INSTALAÇÃO FRONTAL AO QUADRO, MONTAGEM PELO TOPO, TENSÃO NOMINAL 600 V, 03 POSIÇÕES.	20,86	un	1,000	29,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	35,04	29,00	35,04
04.01.05.0032	C107	MICROVENTILADOR, 120X120 MM, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PAINEL DE COMANDO, 220V, 60HZ.	20,86	un	6,000	186,90	0,00	0,00	0,00	225,88	0,00	225,88	1.121,40	1.355,28
04.01.05.0033	H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	20,86	un	11,000	12,15	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	14,68	133,65	161,48
04.01.05.0034	1100505002001	TERMOSTATO, CALORIA 0-60°C, 1 NA, 220 V, 60HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO	20,86	un	4,000	117,14	0,00	0,00	0,00	141,57	0,00	141,57	468,56	566,28
04.01.05.0035	C109	MINICONTATOR AUXILIAR, 6A, 220V, 60HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, NAS CONFIGURAÇÕES: 2NA+2NF (REF. CWCA0-22-00V25), REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	6,000	53,54	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	64,70	321,24	388,20
04.01.05.0036	C135	MINICONTATOR AUXILIAR, 6A, 220V, 60HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, NAS CONFIGURAÇÕES: 4NA+1NF (REF. CWCA0-31-00V25 + BFC0-22), REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	43,44	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	86,88	105,00



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.05.0037	C136	MINICONTATOR AUXILIAR, 6A, 220V, 60HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, NAS CONFIGURAÇÕES: 5NA (REF. CWCA0-31-00V25 + BFC0-22), REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	5,000	43,44	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	217,20	262,50
04.01.05.0038	271417	CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)	20,86	m	15,000	18,60	51,38	0,00	69,98	22,47	62,09	84,57	1.049,70	1.268,55
04.01.05.0039	C137	INVERSOR DE FREQUENCIA 40A - 22KW, 380 V, COM IHM E CABO DE COMUNICAÇÃO COM 02 METROS, TAMPA CEGA P/ IHM E MOLDURA, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	828,42	0,00	0,00	0,00	1.001,22	0,00	1.001,22	1.656,84	2.002,44
04.01.05.0040	C138	PAINEL, AUTO SUSTENTÁVEL, DIMENSÕES DE 1700X600X400 MM (AXLXP), COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZAL RAL 7032, PLACA DE MONTAGEM LARANJA RAL 2003, ARGOLA DE IÇAMENTO, FECHAMENTOS LATERAIS E TAMPA INFERIOR, MODELO BRK-1584, BRUM OU SIMILAR	20,86	un	3,000	2.020,54	0,00	0,00	0,00	2.442,02	0,00	2.442,02	6.061,62	7.326,06
04.01.06		TELECOMANDO												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.06.0001	C83	SISTEMA DE TELECOMANDO PADRÃO SANEAGO (CÓDIGO 25110001783), CONTENDO: PAINEL DE AUTOMAÇÃO MODELO SANEAGO, COMPACTO, MONTADO EM CAIXA DE PVC COR CINZA COM DIMENSÕES DE 208X285X166MM, TABLEPAST 1018; CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) MODELO SANEAGO, VERSÃO 2.9 OU SUPERIOR, CONTENDO 5 ENTRADAS ANALÓGICAS (4-20MA) PROTEGIDAS, 6 ENTRADAS ISOLADAS 24 VCC, 6 SAÍDAS DIGITAIS CONTATO SECO A RELÉ, PORTA SERIAL PARA COMUNICAÇÃO RS-232, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 24 VCC, SAÍDA AUXILIAR DE TENSÃO 12 VCC COM PIC 16F876A, CLOCK DE 11,09 MHZ ; TRANSCCEPTOR DE RF PARA DADOS SPREAD SPECTRUM MARCA FREEWAVE, MODELO FGR-RANGER, FREQUÊNCIA DE 902 A 928 MHZ, COM 112 CANAIS, ALCANCE DE ATÉ 96 KM, SENSIBILIDADE 108 DBM, POTÊNCIA AJUSTÁVEL DE 5 MW A 1W, CONECTOR SMA MACHO E CONECTOR KLC ANGULAR FÊMEA KF-11; SUPRESSOR DE SURTO CLAMPER MODELO 922.B.010-220 FASTER; DISJUNTOR UNIPOLAR SIEMENS, IN=10A, CURVA C; FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220 VCA / 24 VCC - 2A; BORNE SAK 2.5MM DA SIEMENS.	20,86	CJ	2,000	76.931,29	0,00	0,00	0,00	92.979,15	0,00	92.979,15	153.862,58	185.958,30
SCO - Sistema de Custos e O	cabineiros	ANILHAS DE IDENTIF												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

04.01.06.0002	C84	ANTENA PARA TELECOMANDO PADRÃO SANEAGO (CÓDIGO 26130001639), CONTENDO: ANTENA EXTERNA PARA CELULAR CURTA DISTÂNCIA, 900 MHZ, FREQUÊNCIA DE 890 A 960 MHZ, GANHO DE 14 DBI, RELAÇÃO F/B 15 DB, VSWR < 1,5; CONECTOR N FÊMEA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W, IMPEDÂNCIA DE 50 OHMS, DIÂMETRO DO MASTRO DE 19 A 31 MM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, INSTALAÇÃO EXTERNA, 12 ELEMENTOS, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, LATÃO CROMADO, POLIPROPILENO.	20,86	un	1,000	5.190,07	0,00	0,00	0,00	6.272,71	0,00	6.272,71	5.190,07	6.272,71
---------------	-----	---	-------	----	-------	----------	------	------	------	----------	------	----------	----------	----------

Total do grupo: 461.794,78 569.153,45

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
05		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONSTRUÇÃO CIVIL												
05.01		CENTRO DE RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 01 - 50 M3												
05.01.01		SERVIÇOS PRELIMINARES												
05.01.01.0001	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	47,530	3,73	2,25	0,00	5,98	4,66	2,81	7,47	284,22	355,04
05.01.02		MOVIMENTO DE TERRA												
05.01.02.0001	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	57,040	0,00	65,37	0,00	65,37	0,00	81,75	81,75	3.728,70	4.663,02
05.01.02.0002	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	285,180	0,00	65,37	0,00	65,37	0,00	81,75	81,75	18.642,21	23.313,46
05.01.02.0003	40101RD	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,07	m3	57,040	5,11	0,30	0,00	5,41	6,39	0,37	6,76	308,58	385,59



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.01.02.0004	040904	REATERRO COM APOLOAMENTO MECÂNICO	25,07	m3	58,940	0,63	4,87	0,00	5,50	0,78	6,09	6,87	324,17	404,91
05.01.02.0005	040902	REATERRO COM APOLOAMENTO	25,07	m3	39,290	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	1.343,71	1.680,43
05.01.03		CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO E OUTROS												
05.01.03.0001	40098RD-A	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	25,07	Tkm	4.033,920	1,50	0,00	0,00	1,50	1,87	0,00	1,87	6.050,88	7.543,43
05.01.03.0002	40145RD	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,07	m3	283,280	1,89	0,12	0,00	2,01	2,36	0,15	2,51	569,39	711,03
05.01.04		IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS												
05.01.04.0001	98555SNP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	25,07	M2	189,190	26,09	16,11	0,00	42,20	32,63	20,14	52,77	7.983,81	9.983,55
05.01.05		PINTURAS												
05.01.05.0001	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	25,07	m2	14,430	4,55	20,03	0,00	24,58	5,69	25,05	30,74	354,68	443,57
05.01.06		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO DO RAP												
05.01.06.0001	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	579,960	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	7.493,08	9.366,35
05.01.06.0002	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	10,600	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	6.012,00	7.519,11
05.01.07		CAIXA DO MACROMEDIDOR												
05.01.07.0001	060213	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	18,900	79,84	68,84	0,00	148,68	99,85	86,09	185,95	2.810,05	3.514,45
05.01.07.0002	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	542,050	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	7.003,28	8.754,10
05.01.07.0003	88629SNP-A	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - ESP. 2,5CM	25,07	m2	4,650	12,37	4,31	0,00	16,68	15,47	5,39	20,86	77,56	96,99
05.01.07.0004	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	1,060	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	601,20	751,91



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.01.07.0005	060513	PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,310	426,04	201,20	0,00	627,24	532,84	251,64	784,48	194,44	243,18
05.01.07.0006	89455SNP	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	25,07	M2	9,450	84,91	24,62	6,43	109,53	106,19	30,79	136,98	1.035,05	1.294,46
05.01.08		CAIXA 04												
05.01.08.0001	060213	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	26,880	79,84	68,84	0,00	148,68	99,85	86,09	185,95	3.996,51	4.998,33
05.01.08.0002	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	550,660	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	7.114,52	8.893,15
05.01.08.0003	88629SNP-A	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - ESP. 2,5CM	25,07	m2	4,050	12,37	4,31	0,00	16,68	15,47	5,39	20,86	67,55	84,48
05.01.08.0004	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	0,910	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	516,12	645,50
05.01.08.0005	060513	PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,270	426,04	201,20	0,00	627,24	532,84	251,64	784,48	169,35	211,80
05.01.08.0006	89455SNP	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	25,07	M2	13,440	84,91	24,62	6,43	109,53	106,19	30,79	136,98	1.472,08	1.841,01
05.02		CENTRO DE RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 02 - 50 M3												
05.02.01		SERVIÇOS PRELIMINARES												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.02.01.0001	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	49,020	3,73	2,25	0,00	5,98	4,66	2,81	7,47	293,13	366,17
05.02.02		MOVIMENTO DE TERRA												
05.02.02.0001	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	76,470	0,00	65,37	0,00	65,37	0,00	81,75	81,75	4.998,84	6.251,42
05.02.02.0002	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	382,360	0,00	65,37	0,00	65,37	0,00	81,75	81,75	24.994,87	31.257,93
05.02.02.0003	40101RD	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,07	m3	58,820	5,11	0,30	0,00	5,41	6,39	0,37	6,76	318,21	397,62
05.02.02.0004	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	m3	48,950	0,63	4,87	0,00	5,50	0,78	6,09	6,87	269,22	336,28
05.02.02.0005	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	40,790	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	1.395,01	1.744,58
05.02.03		CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO E OUTROS												
05.02.03.0001	40098RD-A	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	25,07	Tkm	6.533,700	1,50	0,00	0,00	1,50	1,87	0,00	1,87	9.800,55	12.218,01
05.02.03.0002	40145RD	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,07	m3	458,830	1,89	0,12	0,00	2,01	2,36	0,15	2,51	922,24	1.151,66
05.02.04		IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS												
05.02.04.0001	98555SNP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	25,07	M2	125,890	26,09	16,11	0,00	42,20	32,63	20,14	52,77	5.312,55	6.643,21
05.02.05		PINTURAS												
05.02.05.0001	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	25,07	m2	14,660	4,55	20,03	0,00	24,58	5,69	25,05	30,74	360,34	450,64
05.02.06		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO DO REL												
05.02.06.0001	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	579,960	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	7.493,08	9.366,35
05.02.06.0002	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	10,600	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	6.012,00	7.519,11
05.02.07		CAIXA DO MACROMEDIDOR												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.02.07.0001	060213	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	18,900	79,84	68,84	0,00	148,68	99,85	86,09	185,95	2.810,05	3.514,45
05.02.07.0002	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	542,050	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	7.003,28	8.754,10
05.02.07.0003	88629SNP-A	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - ESP. 2,5CM	25,07	m2	4,650	12,37	4,31	0,00	16,68	15,47	5,39	20,86	77,56	96,99
05.02.07.0004	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	1,100	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	623,88	780,28
05.02.07.0005	060513	PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,310	426,04	201,20	0,00	627,24	532,84	251,64	784,48	194,44	243,18
05.02.07.0006	89455SNP	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	25,07	M2	9,450	84,91	24,62	6,43	109,53	106,19	30,79	136,98	1.035,05	1.294,46
05.03		CENTRO DE RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 03 - 50 M3												
05.03.01		SERVIÇOS PRELIMINARES												
05.03.01.0001	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	47,530	3,73	2,25	0,00	5,98	4,66	2,81	7,47	284,22	355,04
05.03.02		MOVIMENTO DE TERRA												
05.03.02.0001	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	57,036	0,00	65,37	0,00	65,37	0,00	81,75	81,75	3.728,44	4.662,69
05.03.02.0002	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	285,180	0,00	65,37	0,00	65,37	0,00	81,75	81,75	18.642,21	23.313,46
05.03.02.0003	40101RD	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,07	m3	57,036	5,11	0,30	0,00	5,41	6,39	0,37	6,76	308,56	385,56
05.03.02.0004	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	m3	58,935	0,63	4,87	0,00	5,50	0,78	6,09	6,87	324,14	404,88



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.03.02.0005	040902	REATERRO COM APIOAMENTO	25,07	m3	39,290	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	1.343,71	1.680,43
05.03.03		CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO E OUTROS												
05.03.03.0001	40098RD-A	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	25,07	Tkm	4.033,920	1,50	0,00	0,00	1,50	1,87	0,00	1,87	6.050,88	7.543,43
05.03.03.0002	40145RD	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,07	m3	283,280	1,89	0,12	0,00	2,01	2,36	0,15	2,51	569,39	711,03
05.03.04		IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS												
05.03.04.0001	98555SNP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	25,07	M2	125,890	26,09	16,11	0,00	42,20	32,63	20,14	52,77	5.312,55	6.643,21
05.03.05		PINTURAS												
05.03.05.0001	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMÃOS	25,07	m2	14,430	4,55	20,03	0,00	24,58	5,69	25,05	30,74	354,68	443,57
05.03.06		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO DO REL												
05.03.06.0001	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	579,960	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	7.493,08	9.366,35
05.03.06.0002	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	10,600	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	6.012,00	7.519,11
05.03.07		CAIXA DO MACROMEDIDOR												
05.03.07.0001	060213	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	18,900	79,84	68,84	0,00	148,68	99,85	86,09	185,95	2.810,05	3.514,45
05.03.07.0002	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	542,050	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	7.003,28	8.754,10
05.03.07.0003	88629SNP-A	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - ESP. 2,5CM	25,07	m2	4,650	12,37	4,31	0,00	16,68	15,47	5,39	20,86	77,56	96,99
05.03.07.0004	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	1,060	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	601,20	751,91



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.03.07.0005	060513	PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,310	426,04	201,20	0,00	627,24	532,84	251,64	784,48	194,44	243,18
05.03.07.0006	89455SNP	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	25,07	M2	9,450	84,91	24,62	6,43	109,53	106,19	30,79	136,98	1.035,05	1.294,46
05.04		CENTRO DE RESERVAÇÃO - DRENAGEM PLUVIAL												
05.04.01		LOCAÇÃO E CADASTRO												
05.04.01.0001	1514SNG	LOCAÇÃO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS	25,07	M	204,000	0,44	1,48	0,00	1,92	0,55	1,85	2,40	391,68	489,60
05.04.02		MOVIMENTO DE TERRA												
05.04.02.0001	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	299,880	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	5.550,77	6.942,22
05.04.02.0002	207SNG	ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO	25,07	M2	214,200	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	2,38	2,38	409,12	509,79
05.04.02.0003	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	42,840	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	1.465,12	1.832,26
05.04.02.0004	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	m3	165,150	0,63	4,87	0,00	5,50	0,78	6,09	6,87	908,32	1.134,58
05.04.03		MONTAGEM TUBO/CONEXÕES												
05.04.03.0001	25325SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 400	25,07	M	204,000	9,97	4,03	0,00	14,00	12,46	5,04	17,50	2.856,00	3.570,00
05.04.04		POÇO DE VISITA												
05.04.04.0001	1737SNG	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 1,5 M	25,07	UN	4,000	1.754,16	921,31	781,99	2.675,47	2.193,92	1.152,28	3.346,21	10.701,88	13.384,84
05.05		CENTRO DE RESERVAÇÃO - URBANIZAÇÃO												
05.05.01		DIVERSOS												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.05.01.0001	020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	25,07	m2	1.726,920	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00	5,02	5,02	6.942,21	8.669,13
05.05.01.0002	270503	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 25 MPA	25,07	m2	370,000	94,93	14,19	0,00	109,12	118,72	17,74	136,47	40.374,40	50.493,90
05.05.01.0003	270202	PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2	25,07	m2	1.197,000	13,22	13,09	0,00	26,31	16,53	16,37	32,90	31.493,07	39.381,30
05.05.01.0004	270312-A	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS	25,07	m2	156,200	84,58	68,70	0,00	153,28	105,78	85,92	191,70	23.942,33	29.943,54
05.05.01.0005	270720	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	25,07	m	23,100	343,64	66,43	0,00	410,07	429,79	83,08	512,87	9.472,61	11.847,29
05.05.01.0006	1495SNG	PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:1,00 X 1,80 M	25,07	UN	1,000	1.538,42	0,00	0,00	1.538,42	1.924,10	0,00	1.924,10	1.538,42	1.924,10
05.05.01.0007	1496SNG	PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:4,00 X 1,80 M	25,07	UN	1,000	6.153,69	0,00	0,00	6.153,69	7.696,42	0,00	7.696,42	6.153,69	7.696,42
05.05.01.0008	271711	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/ CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10v12CM)FC28= 20MPA COM ARGAM.(1CI: 3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./ APILOAM./REATERRO E CONC .FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	25,07	m	69,000	25,49	29,38	0,00	54,87	31,88	36,74	68,62	3.786,03	4.734,78
05.05.01.0009	220104-A	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 8 CM 1:2,5:3,5 ARMADO	25,07	m2	94,300	55,41	30,80	0,00	86,21	69,30	38,52	107,82	8.129,60	10.167,42
05.06		CASA DE CLORAÇÃO												
05.06.01		SERVIÇOS PRELIMINARES												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.06.01.0001	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	28,330	3,73	2,25	0,00	5,98	4,66	2,81	7,47	169,41	211,62
05.06.02		MOVIMENTO DE TERRA												
05.06.02.0001	050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	0,890	0,00	65,37	0,00	65,37	0,00	81,75	81,75	58,17	72,75
05.06.02.0002	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	28,850	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	534,01	667,87
05.06.02.0003	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	0,850	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	29,07	36,35
05.06.02.0004	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	28,330	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	968,88	1.211,67
05.06.02.0005	43110SNG	REATERRO MECANIZADO DE BORDAS DE CAVAS COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO	25,07	M3	27,480	5,43	4,06	0,00	9,49	6,79	5,07	11,86	260,78	325,91
05.06.03		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO												
05.06.03.0001	060513	PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,850	426,04	201,20	0,00	627,24	532,84	251,64	784,48	533,15	666,80
05.06.03.0002	060213	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	106,710	79,84	68,84	0,00	148,68	99,85	86,09	185,95	15.865,64	19.842,72
05.06.03.0003	060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	386,600	7,83	5,09	0,00	12,92	9,79	6,36	16,15	4.994,87	6.243,59
05.06.03.0004	051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	4,070	448,54	118,63	0,00	567,17	560,98	148,37	709,35	2.308,38	2.887,05
05.06.04		COBERTURA E PEÇAS												
05.06.04.0001	160801	COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS	25,07	m2	32,700	158,48	18,78	0,00	177,26	198,21	23,48	221,69	5.796,40	7.249,26
05.06.05		REVESTIMENTOS												
05.06.05.0001	200101	CHAPISCO COMUM	25,07	m2	42,470	2,35	4,80	0,00	7,15	2,93	6,00	8,94	303,66	379,68



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.06.05.0002	120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	25,07	m2	84,940	11,99	14,08	0,00	26,07	14,99	17,60	32,60	2.214,38	2.769,04
05.06.05.0003	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	25,07	m2	42,470	9,11	26,61	0,00	35,72	11,39	33,28	44,67	1.517,02	1.897,13
05.06.05.0004	87263SNP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	25,07	M2	37,150	82,85	15,33	0,00	98,18	103,62	19,17	122,79	3.647,38	4.561,64
05.06.05.0005	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	25,07	m2	21,870	52,70	36,00	0,00	88,70	65,91	45,02	110,93	1.939,86	2.426,03
05.06.05.0006	104596SNP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	25,07	M2	8,850	94,35	40,20	0,00	134,55	118,00	50,27	168,28	1.190,76	1.489,27
05.06.05.0007	220112	PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG))	25,07	m2	2,820	10,51	19,55	0,00	30,06	13,14	24,45	37,59	84,76	106,00
05.06.06		PAVIMENTAÇÕES												
05.06.06.0001	220104-A2	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 1:2,5:3,5 - M3	25,07	m3	1,130	429,89	385,26	0,00	815,15	537,66	481,84	1.019,50	921,11	1.152,03
05.06.07		PINTURAS												
05.06.07.0001	51930SNG	PINTURA EXTERNA COM IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO DISPERSO EM ÁGUA, DUAS DEMÃOS	25,07	M2	42,470	7,19	14,15	0,00	21,34	8,99	17,69	26,68	906,30	1.133,09
05.06.08		DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)												
05.06.08.0001	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	28,330	1,92	3,01	0,00	4,93	2,40	3,76	6,16	139,66	174,51
05.07		REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
05.07.01		LOCAÇÃO E CADASTRO												
05.07.01.0001	1514SNG	LOCAÇÃO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS	25,07	M	3.987,600	0,44	1,48	0,00	1,92	0,55	1,85	2,40	7.656,19	9.570,24
05.07.01.0002	1511SNG	CADASTRO DE REDES E ADUTORAS	25,07	M	3.987,600	0,35	1,28	0,00	1,63	0,43	1,60	2,03	6.499,78	8.094,82



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

05.07.02														
MOVIMENTO DE TERRA														
05.07.02.0001	47023RD	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	25,07	m3	2.412,710	16,91	1,60	0,00	18,51	21,14	2,00	23,15	44.659,26	55.854,23
05.07.02.0002	207SNG	ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO	25,07	M2	2.412,710	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	2,38	2,38	4.608,27	5.742,24
05.07.02.0003	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	482,540	0,00	34,20	0,00	34,20	0,00	42,77	42,77	16.502,86	20.638,23
05.07.02.0004	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	25,07	m3	1.555,160	0,63	4,87	0,00	5,50	0,78	6,09	6,87	8.553,38	10.683,94
05.07.03														
CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO E OUTROS														
05.07.03.0001	40098RD-A	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	25,07	Tkm	3.900,010	1,50	0,00	0,00	1,50	1,87	0,00	1,87	5.850,01	7.293,01
05.07.03.0002	40145RD	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,07	m3	487,500	1,89	0,12	0,00	2,01	2,36	0,15	2,51	979,87	1.223,62
05.07.04														
MONTAGEM TUBO/CONEXÕES														
05.07.04.0001	25312SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO DEFOFO DN 150	25,07	M	3.594,000	0,98	2,25	0,00	3,23	1,22	2,81	4,03	11.608,62	14.483,82
05.07.04.0002	25313SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO DEFOFO DN 200	25,07	M	385,700	6,39	2,40	0,00	8,79	7,99	3,00	10,99	3.390,30	4.238,84
05.07.04.0003	25314SNG	CTD E MONTAGEM DE TUBO/ CONEXÃO DEFOFO DN 250	25,07	M	8,000	7,32	2,87	0,00	10,19	9,15	3,58	12,74	81,52	101,92

Total do grupo: 523.101,84 653.919,23

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
06														
MATERIAL HIDRÁULICO														
06.01														
CENTRO DE RESERVAÇÃO - ARRANJO HIDRÁULICO														
06.01.01														
MATERIAIS HIDRÁULICOS														
06.01.01.0001	H101	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	20,86	un	1,000	0,91	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,91	1,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.01.01.0002	91170SNP	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM , COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	25,07	M	8,000	4,20	7,33	0,00	11,53	5,25	9,16	14,42	92,24	115,36
06.01.01.0003	1515703008006	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM)	20,86	un	1,000	764,34	0,00	0,00	0,00	923,78	0,00	923,78	764,34	923,78
06.01.01.0004	1515903065003	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	3,000	700,69	0,00	0,00	0,00	846,85	0,00	846,85	2.102,07	2.540,55
06.01.01.0005	1427SNP	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	20,86	un	1,000	21,08	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	21,08	25,47
06.01.01.0006	1825SNP	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA	20,86	un	1,000	80,59	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	97,40	80,59	97,40
06.01.01.0007	1824SNP	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA	20,86	un	2,000	96,61	0,00	0,00	0,00	116,76	0,00	116,76	193,22	233,52
06.01.01.0008	10921SNP	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)	20,86	un	1,000	5.746,00	0,00	0,00	0,00	6.944,61	0,00	6.944,61	5.746,00	6.944,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.01.01.0009	081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 25 MM	20,86	Un	2,000	1,77	9,29	0,00	11,06	2,13	11,22	13,36	22,12	26,72
06.01.01.0010	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	20,86	Un	5,000	0,90	9,29	0,00	10,19	1,08	11,22	12,31	50,95	61,55
06.01.01.0011	085063-A	COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 3/4"	20,86	Un	4,000	11,62	41,30	0,00	52,92	14,04	49,91	63,95	211,68	255,80
06.01.01.0012	081360-A	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	20,86	Un	4,000	2,79	5,88	0,00	8,67	3,37	7,10	10,47	34,68	41,88
06.01.01.0013	11674SNP	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	20,86	un	1,000	15,41	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	15,41	18,62
06.01.01.0014	081402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	20,86	Un	6,000	1,50	9,80	0,00	11,30	1,81	11,84	13,65	67,80	81,90
06.01.01.0015	1515703041004	TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DE ENTRADA: 200 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 100 MM)	20,86	un	1,000	1.305,14	0,00	0,00	0,00	1.577,39	0,00	1.577,39	1.305,14	1.577,39
06.01.01.0016	9828SNP	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	20,86	m	90,000	139,00	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00	167,99	12.510,00	15.119,10
06.01.01.0017	9829SNP	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	20,86	m	18,000	235,58	0,00	0,00	0,00	284,72	0,00	284,72	4.240,44	5.124,96
06.01.01.0018	9826SNP	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	20,86	m	24,000	358,63	0,00	0,00	0,00	433,44	0,00	433,44	8.607,12	10.402,56
06.01.01.0019	H284	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	20,86	m	6,000	15,35	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	92,10	111,30
06.01.01.0020	41936SNP	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	20,86	m	12,000	81,02	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	97,92	972,24	1.175,04
06.01.01.0021	41932SNP	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	20,86	m	30,000	331,72	0,00	0,00	0,00	400,91	0,00	400,91	9.951,60	12.027,30
06.01.01.0022	091012	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590	20,86	m	8,000	37,69	15,48	0,00	53,17	45,55	18,70	64,26	425,36	514,08



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.01.01.0023	1515903043256	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,50 M / DIÂMETRO: 100 MM)	20,86	un	3,000	1.130,55	0,00	0,00	0,00	1.366,38	0,00	1.366,38	3.391,65	4.099,14
06.01.01.0024	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	20,86	Un	42,000	76,35	10,32	0,00	86,67	92,27	12,47	104,74	3.640,14	4.399,08
06.01.01.0025	081003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	20,86	M	102,000	3,76	6,19	0,00	9,95	4,54	7,48	12,02	1.014,90	1.226,04
06.02		CENTRO DE RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 01 - 50 M3												
06.02.01		MATERIAIS HIDRÁULICOS												
06.02.01.0001	H101	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	20,86	un	1,000	0,91	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,91	1,09
06.02.01.0002	1515903105009	ADAPTADOR PARA INTERLIGAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E PVC PBA (DIÂMETRO DE ENTRADA: 80 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75 MM)	20,86	un	1,000	268,87	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	324,95	268,87	324,95
06.02.01.0003	1522303001003	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 25MM X 3/4"	20,86	un	1,000	1,50	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	1,50	1,81
06.02.01.0004	3052	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2"	20,86	un	1,000	1,60	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	1,60	1,93
06.02.01.0005	3819	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 1/4" x 2"	20,86	un	1,000	1,46	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	1,46	1,76
06.02.01.0006	3056	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 4"	20,86	un	1,000	4,23	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	4,23	5,11
06.02.01.0007	3818	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 3/8" x 3.1/2"	20,86	un	1,000	4,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	4,80	5,80
06.02.01.0008	1515903022046	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	643,97	0,00	0,00	0,00	778,30	0,00	778,30	643,97	778,30



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.02.01.0009	1515903022056	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	2,000	358,93	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80	717,86	867,60
06.02.01.0010	1515903065003	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	3,000	700,69	0,00	0,00	0,00	846,85	0,00	846,85	2.102,07	2.540,55
06.02.01.0011	1515903065001	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	253,60	0,00	0,00	0,00	306,50	0,00	306,50	253,60	306,50
06.02.01.0012	1515903023034	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	3,000	718,94	0,00	0,00	0,00	868,91	0,00	868,91	2.156,82	2.606,73
06.02.01.0013	1515903023015	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	2,000	357,25	0,00	0,00	0,00	431,77	0,00	431,77	714,50	863,54
06.02.01.0014	081232	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)	20,86	Un	1,000	2,69	4,64	0,00	7,33	3,25	5,60	8,85	7,33	8,85
06.02.01.0015	1515903068010	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E PÉ (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	788,70	0,00	0,00	0,00	953,22	0,00	953,22	788,70	953,22
06.02.01.0016	1515903068008	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E PÉ (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	381,43	0,00	0,00	0,00	460,99	0,00	460,99	381,43	460,99



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.02.01.0017	18703-M	ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H <= 3M) - MATERIAL	20,86	m	0,900	451,87	0,00	0,00	0,00	546,13	0,00	546,13	406,68	491,51
06.02.01.0018	M013100001	VALVULA FLAP FoFo PN 10 DN 100	20,86	un	1,000	1.793,44	0,00	0,00	0,00	2.167,55	0,00	2.167,55	1.793,44	2.167,55
06.02.01.0019	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	20,86	Un	1,000	0,90	9,29	0,00	10,19	1,08	11,22	12,31	10,19	12,31
06.02.01.0020	1513903023011	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGF /CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM)	20,86	un	1,000	2.551,46	0,00	0,00	0,00	3.083,69	0,00	3.083,69	2.551,46	3.083,69
06.02.01.0021	1513903023083	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM)	20,86	un	1,000	865,67	0,00	0,00	0,00	1.046,24	0,00	1.046,24	865,67	1.046,24
06.02.01.0022	1513903023029	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	1.093,48	0,00	0,00	0,00	1.321,57	0,00	1.321,57	1.093,48	1.321,57
06.02.01.0023	3907SNP	LUVIA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	20,86	un	1,000	5,95	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19	5,95	7,19
06.02.01.0024	37459SNP	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	20,86	m	6,000	10,99	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	13,28	65,94	79,68
06.02.01.0025	8010008011380	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO TIPO WOLTMANN, DN 50 MM, QN = 50 E QMAX = 90 M3/H DE VAZÃO EM FERRO FUNDIDO PN 10/16 PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO	20,86	un	1,000	1.511,27	0,00	0,00	0,00	1.826,52	0,00	1.826,52	1.511,27	1.826,52
06.02.01.0026	11674SNP	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	20,86	un	1,000	15,41	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	15,41	18,62



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.02.01.0027	1511003037053	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO COM FECHAMENTO RÁPIDO TIPO WAFER (CLASSE DE PRESSÃO : 10 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	1.339,92	0,00	0,00	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42	1.339,92	1.619,42
06.02.01.0028	1515903061103	REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 80 MM)	20,86	un	2,000	539,39	0,00	0,00	0,00	651,90	0,00	651,90	1.078,78	1.303,80
06.02.01.0029	1515903061007	REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 200 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 150 MM)	20,86	un	1,000	639,77	0,00	0,00	0,00	773,22	0,00	773,22	639,77	773,22
06.02.01.0030	1515903061055	REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 80 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50 MM)	20,86	un	2,000	301,12	0,00	0,00	0,00	363,93	0,00	363,93	602,24	727,86
06.02.01.0031	1511003138034	VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	6,000	1.436,80	0,00	0,00	0,00	1.736,51	0,00	1.736,51	8.620,80	10.419,06



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.02.01.0032	1511003138042	VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	745,07	0,00	0,00	0,00	900,49	0,00	900,49	745,07	900,49
06.02.01.0033	1515903041023A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E BOLSA PARA ÁGUA (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,20 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	3,000	818,28	0,00	0,00	0,00	988,97	0,00	988,97	2.454,84	2.966,91
06.02.01.0034	1515903041152	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E BOLSA (CLASSE DE PRESSÃO: 16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,50 M / DIÂMETRO NOMINAL: 200 MM)	20,86	un	1,000	2.469,35	0,00	0,00	0,00	2.984,45	0,00	2.984,45	2.469,35	2.984,45
06.02.01.0035	1515903064022	TÊ DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	4,000	777,95	0,00	0,00	0,00	940,23	0,00	940,23	3.111,80	3.760,92
06.02.01.0036	1515903043266-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,79 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	2,000	806,11	0,00	0,00	0,00	974,26	0,00	974,26	1.612,22	1.948,52
06.02.01.0037	1515903043307-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,30 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	3.281,03	0,00	0,00	0,00	3.965,45	0,00	3.965,45	3.281,03	3.965,45



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.02.01.0038	1515903043308	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,80 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	3.574,11	0,00	0,00	0,00	4.319,66	0,00	4.319,66	3.574,11	4.319,66
06.02.01.0039	1515903042093A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,80 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	2,000	749,06	0,00	0,00	0,00	905,31	0,00	905,31	1.498,12	1.810,62
06.02.01.0040	1515903042093A 2	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,90 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	842,69	0,00	0,00	0,00	1.018,47	0,00	1.018,47	842,69	1.018,47
06.02.01.0041	1515903042101A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,30 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	2.811,67	0,00	0,00	0,00	3.398,18	0,00	3.398,18	2.811,67	3.398,18
06.02.01.0042	1515903042101	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	2.917,78	0,00	0,00	0,00	3.526,42	0,00	3.526,42	2.917,78	3.526,42
06.02.01.0043	1515903042101A 2	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,80 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	3.076,93	0,00	0,00	0,00	3.718,77	0,00	3.718,77	3.076,93	3.718,77



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.02.01.0044	1515903043266A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,80 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	2,000	816,32	0,00	0,00	0,00	986,60	0,00	986,60	1.632,64	1.973,20
06.02.01.0045	1515903043266	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	1.020,40	0,00	0,00	0,00	1.233,25	0,00	1.233,25	1.020,40	1.233,25
06.02.01.0046	1515903043310-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1 M / DIÂMETRO: 80 MM)	20,86	un	1,000	619,18	0,00	0,00	0,00	748,34	0,00	748,34	619,18	748,34
06.02.01.0047	C45	TAMPA METÁLICA RECOBERTA COM FIBRA DE VIDRO, 1.84X0.86M	20,86	un	4,000	1.467,46	0,00	0,00	0,00	1.773,57	0,00	1.773,57	5.869,84	7.094,28
06.02.01.0048	C46	TAMPA METÁLICA RECOBERTA COM FIBRA DE VIDRO, 1.84X0.76M	20,86	un	4,000	1.467,46	0,00	0,00	0,00	1.773,57	0,00	1.773,57	5.869,84	7.094,28
06.02.01.0049	1515903060003	TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0, 25 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	2,000	806,12	0,00	0,00	0,00	974,27	0,00	974,27	1.612,24	1.948,54
06.02.01.0050	1515903060124-A	TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM)	20,86	un	2,000	842,74	0,00	0,00	0,00	1.018,53	0,00	1.018,53	1.685,48	2.037,06
06.02.01.0051	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. 25 MM	20,86	M	6,000	3,76	6,19	0,00	9,95	4,54	7,48	12,02	59,70	72,12
06.03		CENTRO DE RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 02 - 50 M3												
06.03.01		MATERIAIS HIDRÁULICOS												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.03.01.0001	H101	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	20,86	un	1,000	0,91	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,91	1,09
06.03.01.0002	1515903105009	ADAPTADOR PARA INTERLIGAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E PVC PBA (DIÂMETRO DE ENTRADA: 80 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75 MM)	20,86	un	1,000	268,87	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	324,95	268,87	324,95
06.03.01.0003	1522303001003	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 25MM X 3/4"	20,86	un	1,000	1,50	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	1,50	1,81
06.03.01.0004	3052	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2"	20,86	un	1,000	1,60	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	1,60	1,93
06.03.01.0005	3819	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 1/4" x 2"	20,86	un	1,000	1,46	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	1,46	1,76
06.03.01.0006	3056	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 4"	20,86	un	1,000	4,23	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	4,23	5,11
06.03.01.0007	3818	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 3/8" x 3.1/2"	20,86	un	1,000	4,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	4,80	5,80
06.03.01.0008	1515903022046	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	643,97	0,00	0,00	0,00	778,30	0,00	778,30	643,97	778,30
06.03.01.0009	1515903022056	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	2,000	358,93	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80	717,86	867,60
06.03.01.0010	1515903065003	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	4,000	700,69	0,00	0,00	0,00	846,85	0,00	846,85	2.802,76	3.387,40
06.03.01.0011	1515903065001	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	253,60	0,00	0,00	0,00	306,50	0,00	306,50	253,60	306,50



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.03.01.0012	1515903023034	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	4,000	718,94	0,00	0,00	0,00	868,91	0,00	868,91	2.875,76	3.475,64
06.03.01.0013	1515903023015	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	2,000	357,25	0,00	0,00	0,00	431,77	0,00	431,77	714,50	863,54
06.03.01.0014	081232	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)	20,86	Un	1,000	2,69	4,64	0,00	7,33	3,25	5,60	8,85	7,33	8,85
06.03.01.0015	1515903068010	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E PÉ (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	788,70	0,00	0,00	0,00	953,22	0,00	953,22	788,70	953,22
06.03.01.0016	1515903068008	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E PÉ (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	381,43	0,00	0,00	0,00	460,99	0,00	460,99	381,43	460,99
06.03.01.0017	M013100001	VALVULA FLAP FoFo PN 10 DN 100	20,86	un	1,000	1.793,44	0,00	0,00	0,00	2.167,55	0,00	2.167,55	1.793,44	2.167,55
06.03.01.0018	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 25 MM	20,86	Un	1,000	0,90	9,29	0,00	10,19	1,08	11,22	12,31	10,19	12,31
06.03.01.0019	1513903023083	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM)	20,86	un	1,000	865,67	0,00	0,00	0,00	1.046,24	0,00	1.046,24	865,67	1.046,24
06.03.01.0020	1513903023029	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	1.093,48	0,00	0,00	0,00	1.321,57	0,00	1.321,57	1.093,48	1.321,57
06.03.01.0021	3907SNP	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	20,86	un	1,000	5,95	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19	5,95	7,19



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.03.01.0022	37459SNP	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	20,86	m	6,000	10,99	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	13,28	65,94	79,68
06.03.01.0023	8010008011380	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO TIPO WOLTMANN, DN 50 MM, QN = 50 E QMAX = 90 M3/H DE VAZÃO EM FERRO FUNDIDO PN 10/16 PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO	20,86	un	1,000	1.511,27	0,00	0,00	0,00	1.826,52	0,00	1.826,52	1.511,27	1.826,52
06.03.01.0024	11674SNP	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	20,86	un	1,000	15,41	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	15,41	18,62
06.03.01.0025	1515903061103	REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 80 MM)	20,86	un	2,000	539,39	0,00	0,00	0,00	651,90	0,00	651,90	1.078,78	1.303,80
06.03.01.0026	1515903061055	REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 80 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50 MM)	20,86	un	2,000	301,12	0,00	0,00	0,00	363,93	0,00	363,93	602,24	727,86
06.03.01.0027	1511003138034	VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	5,000	1.436,80	0,00	0,00	0,00	1.736,51	0,00	1.736,51	7.184,00	8.682,55



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.03.01.0028	1511003138042	VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	745,07	0,00	0,00	0,00	900,49	0,00	900,49	745,07	900,49
06.03.01.0029	1515903064022	TÊ DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	2,000	777,95	0,00	0,00	0,00	940,23	0,00	940,23	1.555,90	1.880,46
06.03.01.0030	1515903043266-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,79 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	2,000	806,11	0,00	0,00	0,00	974,26	0,00	974,26	1.612,22	1.948,52
06.03.01.0031	1515903043307-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,30 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	3.281,03	0,00	0,00	0,00	3.965,45	0,00	3.965,45	3.281,03	3.965,45
06.03.01.0032	1515903043308	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,80 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	3.574,11	0,00	0,00	0,00	4.319,66	0,00	4.319,66	3.574,11	4.319,66
06.03.01.0033	1515903042093A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,80 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	2,000	749,06	0,00	0,00	0,00	905,31	0,00	905,31	1.498,12	1.810,62



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.03.01.0034	1515903042093A 2	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,90 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	842,69	0,00	0,00	0,00	1.018,47	0,00	1.018,47	842,69	1.018,47
06.03.01.0035	1515903042101A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,30 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	2.811,67	0,00	0,00	0,00	3.398,18	0,00	3.398,18	2.811,67	3.398,18
06.03.01.0036	1515903042101	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	2.917,78	0,00	0,00	0,00	3.526,42	0,00	3.526,42	2.917,78	3.526,42
06.03.01.0037	1515903042101A 2	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,80 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	3.076,93	0,00	0,00	0,00	3.718,77	0,00	3.718,77	3.076,93	3.718,77
06.03.01.0038	1515903043266A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,80 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	3,000	816,32	0,00	0,00	0,00	986,60	0,00	986,60	2.448,96	2.959,80
06.03.01.0039	1515903043266	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	1.020,40	0,00	0,00	0,00	1.233,25	0,00	1.233,25	1.020,40	1.233,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.03.01.0040	1515903043310-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1 M / DIÂMETRO: 80 MM)	20,86	un	1,000	619,18	0,00	0,00	0,00	748,34	0,00	748,34	619,18	748,34
06.03.01.0041	C45	TAMPA METÁLICA RECOBERTA COM FIBRA DE VIDRO, 1.84X0.86M	20,86	un	4,000	1.467,46	0,00	0,00	0,00	1.773,57	0,00	1.773,57	5.869,84	7.094,28
06.03.01.0042	1515903060003	TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0, 25 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	806,12	0,00	0,00	0,00	974,27	0,00	974,27	806,12	974,27
06.03.01.0043	1515903060124-A	TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM)	20,86	un	2,000	842,74	0,00	0,00	0,00	1.018,53	0,00	1.018,53	1.685,48	2.037,06
06.03.01.0044	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	20,86	M	6,000	3,76	6,19	0,00	9,95	4,54	7,48	12,02	59,70	72,12
06.04		CENTRO DE RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 03 - 50 M3												
06.04.01		MATERIAIS HIDRÁULICOS												
06.04.01.0001	H101	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	20,86	un	1,000	0,91	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,91	1,09
06.04.01.0002	1515903105009	ADAPTADOR PARA INTERLIGAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E PVC PBA (DIÂMETRO DE ENTRADA: 80 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75 MM)	20,86	un	1,000	268,87	0,00	0,00	0,00	324,95	0,00	324,95	268,87	324,95
06.04.01.0003	1522303001003	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 25MM X 3/4"	20,86	un	1,000	1,50	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	1,50	1,81
06.04.01.0004	3052	ABRÇAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2"	20,86	un	1,000	1,60	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	1,60	1,93
06.04.01.0005	3819	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 1/4" x 2"	20,86	un	1,000	1,46	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	1,46	1,76



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.04.01.0006	3056	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 4"	20,86	un	1,000	4,23	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	4,23	5,11
06.04.01.0007	3818	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 3/8" x 3.1/2"	20,86	un	1,000	4,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	4,80	5,80
06.04.01.0008	1515903022046	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	643,97	0,00	0,00	0,00	778,30	0,00	778,30	643,97	778,30
06.04.01.0009	1515903022056	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	2,000	358,93	0,00	0,00	0,00	433,80	0,00	433,80	717,86	867,60
06.04.01.0010	1515903065003	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	3,000	700,69	0,00	0,00	0,00	846,85	0,00	846,85	2.102,07	2.540,55
06.04.01.0011	1515903065001	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	253,60	0,00	0,00	0,00	306,50	0,00	306,50	253,60	306,50
06.04.01.0012	1515903023034	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	3,000	718,94	0,00	0,00	0,00	868,91	0,00	868,91	2.156,82	2.606,73
06.04.01.0013	1515903023015	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	2,000	357,25	0,00	0,00	0,00	431,77	0,00	431,77	714,50	863,54
06.04.01.0014	081232	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)	20,86	Un	1,000	2,69	4,64	0,00	7,33	3,25	5,60	8,85	7,33	8,85



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.04.01.0015	1515903068010	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E PÉ (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	788,70	0,00	0,00	0,00	953,22	0,00	953,22	788,70	953,22
06.04.01.0016	1515903068008	CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES E PÉ (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	381,43	0,00	0,00	0,00	460,99	0,00	460,99	381,43	460,99
06.04.01.0017	M013100001	VALVULA FLAP FoFo PN 10 DN 100	20,86	un	1,000	1.793,44	0,00	0,00	0,00	2.167,55	0,00	2.167,55	1.793,44	2.167,55
06.04.01.0018	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	20,86	Un	1,000	0,90	9,29	0,00	10,19	1,08	11,22	12,31	10,19	12,31
06.04.01.0019	1513903023083	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM)	20,86	un	1,000	865,67	0,00	0,00	0,00	1.046,24	0,00	1.046,24	865,67	1.046,24
06.04.01.0020	1513903023029	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	1.093,48	0,00	0,00	0,00	1.321,57	0,00	1.321,57	1.093,48	1.321,57
06.04.01.0021	3907SNP	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	20,86	un	1,000	5,95	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19	5,95	7,19
06.04.01.0022	37459SNP	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	20,86	m	6,000	10,99	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	13,28	65,94	79,68
06.04.01.0023	8010008011380	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO TIPO WOLTMANN, DN 50 MM, QN = 50 E QMAX = 90 M3/H DE VAZÃO EM FERRO FUNDIDO PN 10/16 PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO	20,86	un	1,000	1.511,27	0,00	0,00	0,00	1.826,52	0,00	1.826,52	1.511,27	1.826,52



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.04.01.0024	11674SNP	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	20,86	un	1,000	15,41	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	15,41	18,62
06.04.01.0025	1515903061103	REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 80 MM)	20,86	un	2,000	539,39	0,00	0,00	0,00	651,90	0,00	651,90	1.078,78	1.303,80
06.04.01.0026	1515903061055	REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/25 KGF/CM² / DIÂMETRO DE ENTRADA: 80 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50 MM)	20,86	un	2,000	301,12	0,00	0,00	0,00	363,93	0,00	363,93	602,24	727,86
06.04.01.0027	1511003138034	VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	4,000	1.436,80	0,00	0,00	0,00	1.736,51	0,00	1.736,51	5.747,20	6.946,04
06.04.01.0028	1511003138042	VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	745,07	0,00	0,00	0,00	900,49	0,00	900,49	745,07	900,49
06.04.01.0029	1515903064022	TÊ DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	2,000	777,95	0,00	0,00	0,00	940,23	0,00	940,23	1.555,90	1.880,46



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.04.01.0030	1515903043266-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,79 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	2,000	806,11	0,00	0,00	0,00	974,26	0,00	974,26	1.612,22	1.948,52
06.04.01.0031	1515903043307-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,30 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	3.281,03	0,00	0,00	0,00	3.965,45	0,00	3.965,45	3.281,03	3.965,45
06.04.01.0032	1515903043308	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,80 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	3.574,11	0,00	0,00	0,00	4.319,66	0,00	4.319,66	3.574,11	4.319,66
06.04.01.0033	1515903042093A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,80 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	2,000	749,06	0,00	0,00	0,00	905,31	0,00	905,31	1.498,12	1.810,62
06.04.01.0034	1515903042093A 2	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,90 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	842,69	0,00	0,00	0,00	1.018,47	0,00	1.018,47	842,69	1.018,47
06.04.01.0035	1515903042101A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,30 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	2.811,67	0,00	0,00	0,00	3.398,18	0,00	3.398,18	2.811,67	3.398,18



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.04.01.0036	1515903042101	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	2.917,78	0,00	0,00	0,00	3.526,42	0,00	3.526,42	2.917,78	3.526,42
06.04.01.0037	1515903042101A 2	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 5,80 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 80 MM)	20,86	un	1,000	3.076,93	0,00	0,00	0,00	3.718,77	0,00	3.718,77	3.076,93	3.718,77
06.04.01.0038	1515903043266A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,80 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	2,000	816,32	0,00	0,00	0,00	986,60	0,00	986,60	1.632,64	1.973,20
06.04.01.0039	1515903043266	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1,00 M / DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	1.020,40	0,00	0,00	0,00	1.233,25	0,00	1.233,25	1.020,40	1.233,25
06.04.01.0040	1515903043310-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGE E PONTA (CLASSE DE PRESSÃO : 10/16/25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 1 M / DIÂMETRO: 80 MM)	20,86	un	1,000	619,18	0,00	0,00	0,00	748,34	0,00	748,34	619,18	748,34
06.04.01.0041	C45	TAMPA METÁLICA RECOBERTA COM FIBRA DE VIDRO, 1.84X0.86M	20,86	un	4,000	1.467,46	0,00	0,00	0,00	1.773,57	0,00	1.773,57	5.869,84	7.094,28
06.04.01.0042	1515903060003	TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0, 25 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	806,12	0,00	0,00	0,00	974,27	0,00	974,27	806,12	974,27



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.04.01.0043	1515903060124-A	TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16/ 25 KGF/CM² / COMPRIMENTO: 0,50 M / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM)	20,86	un	2,000	842,74	0,00	0,00	0,00	1.018,53	0,00	1.018,53	1.685,48	2.037,06
06.04.01.0044	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	20,86	M	6,000	3,76	6,19	0,00	9,95	4,54	7,48	12,02	59,70	72,12
06.05		CENTRO DE RESERVAÇÃO - DRENAGEM PLUVIAL DO CENTRO DE RESERVAÇÃO												
06.05.01		MATERIAIS HIDRÁULICOS												
06.05.01.0001	90700SNP	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	25,07	M	204,000	580,30	4,34	0,00	584,64	725,78	5,42	731,20	119.266,56	149.164,80
06.06		CASA DE CLORAÇÃO												
06.06.01		MATERIAIS HIDRÁULICOS												
06.06.01.0001	H100	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20X1/2"	20,86	un	6,000	0,79	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	4,74	5,70
06.06.01.0002	081250	CAP PVC SOLDAVEL 20 mm	20,86	Un	6,000	1,49	2,32	0,00	3,81	1,80	2,80	4,60	22,86	27,60
06.06.01.0003	081301	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 MM	25,07	Un	14,000	1,43	9,29	0,00	10,72	1,78	11,61	13,40	150,08	187,60
06.06.01.0004	081320	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	25,07	Un	44,000	0,72	9,29	0,00	10,01	0,90	11,61	12,51	440,44	550,44
06.06.01.0005	081401	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	25,07	Un	10,000	1,37	9,80	0,00	11,17	1,71	12,25	13,97	111,70	139,70
06.06.01.0006	081002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	25,07	m	336,000	3,65	4,59	0,00	8,24	4,56	5,74	10,30	2.768,64	3.460,80
06.07		REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
06.07.01		MATERIAIS HIDRÁULICOS												
06.07.01.0001	3056	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 4"	20,86	un	4,000	4,23	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	5,11	16,92	20,44
06.07.01.0002	3818	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 3/8" x 3.1/2"	20,86	un	4,000	4,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	19,20	23,20
06.07.01.0003	3052	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2"	20,86	un	12,000	1,60	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93	19,20	23,16
06.07.01.0004	3819	CHUMBADOR PARA CANTONEIRA 1/4" x 2"	20,86	un	12,000	1,46	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	17,52	21,12



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.07.01.0005	1515903021016	CURVA 22°30' DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	463,05	0,00	0,00	0,00	559,64	0,00	559,64	463,05	559,64
06.07.01.0006	1515903021002	CURVA 22°30' DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM)	20,86	un	1,000	648,36	0,00	0,00	0,00	783,60	0,00	783,60	648,36	783,60
06.07.01.0007	1515703008001	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	11,000	503,59	0,00	0,00	0,00	608,63	0,00	608,63	5.539,49	6.694,93
06.07.01.0008	1515703008006	CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 200 MM)	20,86	un	2,000	764,34	0,00	0,00	0,00	923,78	0,00	923,78	1.528,68	1.847,56
06.07.01.0009	081255	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	20,86	Un	3,000	12,20	3,61	0,00	15,81	14,74	4,36	19,10	47,43	57,30
06.07.01.0010	1515903097006	CRUZETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	1,000	1.092,59	0,00	0,00	0,00	1.320,50	0,00	1.320,50	1.092,59	1.320,50
06.07.01.0011	1522103017011	CRUZETA DE PVC MARROM BOLSA BOLSA BOLSA BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 75 MM)	20,86	un	1,000	61,23	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	61,23	74,00
06.07.01.0012	1839SNP	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	20,86	un	1,000	149,59	0,00	0,00	0,00	180,79	0,00	180,79	149,59	180,79
06.07.01.0013	1823SNP	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	20,86	un	2,000	80,59	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	97,40	161,18	194,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.07.01.0014	1827SNP	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA	20,86	un	4,000	149,59	0,00	0,00	0,00	180,79	0,00	180,79	598,36	723,16
06.07.01.0015	1831SNP	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	20,86	un	9,000	32,65	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	39,46	293,85	355,14
06.07.01.0016	1825SNP	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA	20,86	un	1,000	80,59	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	97,40	80,59	97,40
06.07.01.0017	1845SNP	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA	20,86	un	3,000	40,92	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	49,45	122,76	148,35
06.07.01.0018	1824SNP	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA	20,86	un	4,000	96,61	0,00	0,00	0,00	116,76	0,00	116,76	386,44	467,04
06.07.01.0019	10921SNP	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)	20,86	un	1,000	5.746,00	0,00	0,00	0,00	6.944,61	0,00	6.944,61	5.746,00	6.944,61
06.07.01.0020	11323SNP	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA	20,86	un	5,000	37,24	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	186,20	225,00
06.07.01.0021	1515703034001	REDUÇÃO PONTA E BOLSA SAÍDA P/ PVC DN 150 X 100	20,86	un	3,000	386,42	0,00	0,00	0,00	467,02	0,00	467,02	1.159,26	1.401,06
06.07.01.0022	1515703034001A	REDUÇÃO PONTA E BOLSA SAÍDA P/ PVC DN 150 X 50	20,86	un	1,000	193,21	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	193,21	233,51
06.07.01.0023	1515703034001A 2	REDUÇÃO PONTA E BOLSA SAÍDA P/ PVC DN 150 X 75	20,86	un	1,000	289,81	0,00	0,00	0,00	350,26	0,00	350,26	289,81	350,26
06.07.01.0024	082101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	20,86	Un	11,000	5,61	18,58	0,00	24,19	6,78	22,45	29,23	266,09	321,53



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.07.01.0025	1511003143011	VÁLVULA DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS, CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVC/PBA E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10 KGf/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM)	20,86	un	6,000	569,17	0,00	0,00	0,00	687,89	0,00	687,89	3.415,02	4.127,34
06.07.01.0026	1511003136002	VÁLVULA DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS, CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E ACIONAMENTO COM CABEÇOTE (CLASSE DE PRESSÃO: 10/16 KGf/CM² / DIÂMETRO DA SEÇÃO: 150 MM)	20,86	un	2,000	1.523,60	0,00	0,00	0,00	1.841,42	0,00	1.841,42	3.047,20	3.682,84
06.07.01.0027	1515703034003	REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DE ENTRADA: 200 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 150 MM)	20,86	un	1,000	558,43	0,00	0,00	0,00	674,91	0,00	674,91	558,43	674,91
06.07.01.0028	1515903083002	TÊ DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA (DIÂMETRO: 150 MM)	20,86	un	1,000	568,78	0,00	0,00	0,00	687,42	0,00	687,42	568,78	687,42
06.07.01.0029	1515703041002	TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 100 MM)	20,86	un	1,000	749,67	0,00	0,00	0,00	906,05	0,00	906,05	749,67	906,05
06.07.01.0030	1515703041005	TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DE ENTRADA: 200 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 150 MM)	20,86	un	1,000	1.532,46	0,00	0,00	0,00	1.852,13	0,00	1.852,13	1.532,46	1.852,13



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.07.01.0031	9825SNP	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	20,86	m	6,000	51,65	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	62,42	309,90	374,52
06.07.01.0032	9828SNP	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	20,86	m	737,000	139,00	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00	167,99	102.443,00	123.808,63
06.07.01.0033	9829SNP	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	20,86	m	69,000	235,58	0,00	0,00	0,00	284,72	0,00	284,72	16.255,02	19.645,68
06.07.01.0034	081409	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 110 MM	20,86	Un	1,000	210,00	28,39	0,00	238,39	253,80	34,31	288,11	238,39	288,11
06.07.01.0035	081429	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 110 X 60 MM	20,86	Un	1,000	150,42	28,39	0,00	178,81	181,79	34,31	216,10	178,81	216,10
06.07.01.0036	1515903081030	TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA (DIÂMETRO DE ENTRADA: 100 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75 MM / TIPO DE PINTURA: BETUMINOSA)	20,86	un	3,000	264,75	0,00	0,00	0,00	319,97	0,00	319,97	794,25	959,91
06.07.01.0037	1515703041002	TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 100 MM)	20,86	un	1,000	749,67	0,00	0,00	0,00	906,05	0,00	906,05	749,67	906,05
06.07.01.0038	1515703041003A	TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 50 MM)	20,86	un	2,000	472,29	0,00	0,00	0,00	570,80	0,00	570,80	944,58	1.141,60
06.07.01.0039	1515703041003A 2	TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTOS (DIÂMETRO DE ENTRADA: 150 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75 MM)	20,86	un	1,000	708,44	0,00	0,00	0,00	856,22	0,00	856,22	708,44	856,22
06.07.01.0040	081405	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 50 MM	20,86	Un	4,000	14,27	15,48	0,00	29,75	17,24	18,70	35,95	119,00	143,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

06.07.01.0041	081407	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	20,86	Un	5,000	67,64	23,23	0,00	90,87	81,74	28,07	109,82	454,35	549,10
06.07.01.0042	081427	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM	20,86	Un	2,000	54,19	23,23	0,00	77,42	65,49	28,07	93,56	154,84	187,12
06.07.01.0043	1515903041001	TUBO FLANGE E BOLSA DN100 PN10 L= 1,40M	20,86	un	1,000	1.180,47	0,00	0,00	0,00	1.426,71	0,00	1.426,71	1.180,47	1.426,71
06.07.01.0044	36374SNP	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	20,86	m	353,000	61,91	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	21.854,23	26.411,46
06.07.01.0045	36084SNP	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	20,86	m	1.520,000	18,34	0,00	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	27.876,80	33.683,20
06.07.01.0046	36373SNP	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	20,86	m	1.378,000	38,09	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	52.488,02	63.429,34

Total do grupo: 622.011,67 756.904,33

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
07		EQUIPAMENTOS												
07.01		CENTRO DE RESERVAÇÃO - RESERVATÓRIOS METÁLICOS ELEVADOS - 50 M³												
07.01.01		EQUIPAMENTOS												
07.01.01.0001	1545003004006	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, VOLUME 50 M³, ALTURA DE 17,29 M, DIÂMETRO DE 4,0 M, ESTRUTURA EM AÇO ASTM A- 36	25,07	un	2,000	131.446,25	0,00	0,00	0,00	164.399,82	0,00	164.399,82	262.892,50	328.799,64

Total do grupo: 262.892,50 328.799,64

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
08		ENERGIZAÇÃO												
08.01		CENTRO DE RESERVAÇÃO - INSTALAÇÕES GERAIS DO CR												
08.01.01		ENERGIZAÇÃO												
08.01.01.0001	071213	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	20,86	M	12,000	40,50	33,35	0,00	73,85	48,94	40,30	89,25	886,20	1.071,00



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.01.0002	071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	25,07	M	15,000	7,96	10,26	0,00	18,22	9,95	12,83	22,78	273,30	341,70
08.01.01.0003	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	25,07	M	140,000	5,80	8,71	0,00	14,51	7,25	10,89	18,14	2.031,40	2.539,60
08.01.01.0004	39391SNP	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	20,86	un	6,000	26,40	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	158,40	191,40
08.01.01.0005	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	25,07	Un	3,000	33,70	51,33	0,00	85,03	42,14	64,19	106,34	255,09	319,02
08.01.01.0006	41195SNP	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	20,86	un	3,000	502,61	0,00	0,00	0,00	607,45	0,00	607,45	1.507,83	1.822,35
08.01.01.0007	3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	20,86	m	375,000	2,81	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	1.053,75	1.271,25
08.01.01.0008	3316	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM2	20,86	m	150,000	6,13	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	919,50	1.110,00
08.01.01.0009	070584	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, 10 MM2	25,07	M	80,000	9,61	3,59	0,00	13,20	12,01	4,49	16,50	1.056,00	1.320,00
08.01.01.0010	070580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, 1,5 MM2	25,07	M	45,000	1,86	2,56	0,00	4,42	2,32	3,20	5,52	198,90	248,40
08.01.01.0011	070581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, 2,5 MM2	25,07	M	12,000	3,24	2,82	0,00	6,06	4,05	3,52	7,57	72,72	90,84
08.01.01.0012	C73	TANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMETRICA 0 A 25 MCA COM CELULA CAPACITIVA, SAÍDAS 4-20MA, DOIS FIOS AJUSTE LOCAL DE ZERO E SPAN, GRAU DE PROTEÇÃO IP -65, SOBREPRESSÃO 100 BAR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 10 A 80 GRAUS CENTIGRADOS, EXATIDÃO 1% OU MELHOR, ALIMENTAÇÃO 24 VCC, COM CODIGO FINAME	20,86	un	2,000	1.557,84	0,00	0,00	0,00	1.882,80	0,00	1.882,80	3.115,68	3.765,60
08.01.01.0013	070671	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM	20,86	Un	8,000	263,51	102,66	0,00	366,17	318,47	124,07	442,55	2.929,36	3.540,40



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.01.0014	43834SNP-A	CABO COAXIAL RG-213, 50 OHMS	20,86	m	30,000	20,78	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	25,11	623,40	753,30
08.01.01.0015	C143	PADRÃO ENEL TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA COM CABOS MULTIPLEX XLPE (3#10MM²-AL + 1#10MM²-NU), 0.6-1KV, NA DESCIDA ATÉ O MEDIDOR COM CABOS SINGELOS TIPO PIRASTIC OU SIMILAR, COBRE SEÇÃO 10,0MM², 0,6/1KV; E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CABOS 10,0MM², 0.6-1KV, TIPO SINTENAX OU SIMILAR, E COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40A	20,86	un	1,000	1.482,37	0,00	0,00	0,00	1.791,59	0,00	1.791,59	1.482,37	1.791,59
08.01.02		INSTALAÇÕES GUARITA												
08.01.02.0001	070691-A	CAIXA PVC RETANGULAR 4" X 2" X 2"	25,07	Un	7,000	1,50	7,69	0,00	9,19	1,87	9,61	11,49	64,33	80,43
08.01.02.0002	101878SNP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	25,07	UN	1,000	386,99	78,18	0,00	465,17	484,00	97,77	581,78	465,17	581,78
08.01.02.0003	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	3,000	11,46	15,39	0,00	26,85	14,33	19,24	33,58	80,55	100,74
08.01.02.0004	071173-A	DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 A 35-A	25,07	Un	1,000	47,97	46,19	0,00	94,16	59,99	57,76	117,76	94,16	117,76
08.01.02.0005	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	1,000	11,46	15,39	0,00	26,85	14,33	19,24	33,58	26,85	33,58
08.01.02.0006	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	1,000	11,46	15,39	0,00	26,85	14,33	19,24	33,58	26,85	33,58
08.01.02.0007	071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	20,86	Un	1,000	11,46	15,39	0,00	26,85	13,85	18,60	32,45	26,85	32,45



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.02.0008	34643SNP	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	20,86	un	3,000	42,68	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	51,58	128,04	154,74
08.01.02.0009	3925	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM	20,86	m	30,000	2,70	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	3,26	81,00	97,80
08.01.02.0010	3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	20,86	m	140,000	2,81	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	393,40	474,60
08.01.02.0011	071281	FIO DE COBRE NU 4 MM2 (28, 00 M/KG)	20,86	M	15,000	2,88	3,07	0,00	5,95	3,48	3,71	7,19	89,25	107,85
08.01.02.0012	100907SNP	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	25,07	un	4,000	124,39	13,88	0,00	138,27	155,57	17,35	172,93	553,08	691,72
08.01.02.0013	071539	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	25,07	un	8,000	13,66	4,09	0,00	17,75	17,08	5,11	22,19	142,00	177,52
08.01.02.0014	91992SNP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,07	UN	1,000	11,76	32,79	0,00	44,55	14,70	41,01	55,71	44,55	55,71
08.01.02.0015	91996SNP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,07	UN	2,000	11,76	22,83	0,00	34,59	14,70	28,55	43,26	69,18	86,52
08.01.02.0016	91997SNP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	25,07	UN	1,000	13,86	22,83	0,00	36,69	17,33	28,55	45,88	36,69	45,88
08.01.02.0017	071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	20,86	Un	3,000	14,78	18,98	0,00	33,76	17,86	22,93	40,80	101,28	122,40



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.02.0018	070682	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEI DUPLA 4"	20,86	Un	4,000	6,88	7,69	0,00	14,57	8,31	9,29	17,60	58,28	70,40
08.01.03		ATERRAMENTO CR												
08.01.03.0001	071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	25,07	Un	9,000	157,77	20,52	0,00	178,29	197,32	25,66	222,98	1.604,61	2.006,82
08.01.03.0002	3464	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	20,86	un	5,000	5,29	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	6,39	26,45	31,95
08.01.03.0003	3470	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	20,86	un	1,000	4,10	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95	4,10	4,95
08.01.03.0004	98752SNP	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8". AF_06/2018	25,07	M	9,000	93,52	55,38	0,00	148,90	116,96	69,26	186,22	1.340,10	1.675,98
08.01.03.0005	070588	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 50 MM2	25,07	M	75,000	48,41	7,94	0,00	56,35	60,54	9,93	70,47	4.226,25	5.285,25
08.01.03.0006	070587	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2	25,07	M	30,000	32,19	5,38	0,00	37,57	40,26	6,72	46,98	1.127,10	1.409,40
08.01.03.0007	3117	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 16 MM2	25,07	m	40,000	15,19	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	607,60	759,60
08.01.03.0008	071831	PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS	25,07	Un	1,000	137,81	76,99	0,00	214,80	172,35	96,29	268,65	214,80	268,65
08.01.03.0009	41381SNP	MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2")	20,86	un	1,000	491,54	0,00	0,00	0,00	594,07	0,00	594,07	491,54	594,07
08.01.03.0010	3059	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/2"	20,86	un	6,000	2,01	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	12,06	14,52
08.01.03.0011	C76	APOIO DE SEGURANÇA PARA MASTRO, FIXAÇÃO LATERAL, REF. TERMOTÉCNICA TEL-091	20,86	un	1,000	23,65	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58	23,65	28,58
08.01.03.0012	3059	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/2"	20,86	un	10,000	2,01	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	20,10	24,20
08.01.03.0013	34643SNP	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	20,86	un	3,000	42,68	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	51,58	128,04	154,74
08.01.04		QCM CR												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.04.0001	1600503005002	BOTOEIRA DE COMANDO PULSADOR SERIE 20, DN 22 MM, GUARDA TOTAL BAIXA, COMPOSTO DE ARRUELA TRAVANTE, COM TECLA RAIADA NA COR INDICADA ABAIXO E OS SEGUINTE NÚMERO E TIPOS DE CONTATOS: COR VERDE 1NA, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	38,37	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	46,37	76,74	92,74
08.01.04.0002	1600503005003	BOTOEIRA DE COMANDO PULSADOR SERIE 20, DN 22 MM, GUARDA TOTAL BAIXA, COMPOSTO DE ARRUELA TRAVANTE, COM TECLA RAIADA NA COR INDICADA ABAIXO E OS SEGUINTE NÚMERO E TIPOS DE CONTATOS: COR VERMELHA 1NF, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	38,37	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	46,37	76,74	92,74
08.01.04.0003	1600503005004	CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 22 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA LED 3 W, 220 V, SOQUETE TIPO E-14 NA COR VERMELHA, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	22,13	0,00	0,00	0,00	26,74	0,00	26,74	44,26	53,48
08.01.04.0004	1600503005005	CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 22 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA LED 3 W, 220 V, SOQUETE TIPO E-14 NA COR VERDE, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	22,90	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	45,80	55,34
08.01.04.0005	3028	BORNE TERMINAL SAK 10 MM2	20,86	un	5,000	11,71	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15	58,55	70,75
08.01.04.0006	3037	BORNE TERMINAL SAK 6 MM2	20,86	un	5,000	8,89	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	10,74	44,45	53,70



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.04.0007	1600503005005	CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 22 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA LED 3 W, 220 V, SOQUETE TIPO E-14 NA COR VERDE, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	21,000	22,90	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	480,90	581,07
08.01.04.0008	3032	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	20,86	un	12,000	5,64	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	6,81	67,68	81,72
08.01.04.0009	1612003026001	POSTE, EXTREMIDADE, PARA BORNE PARAFUSO TIPO SAK, FIXAÇÃO EM TRILHO, REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	2,000	4,56	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	5,51	9,12	11,02
08.01.04.0010	1614603001010	POSTE FINAL PARA BORNE	20,86	un	2,000	3,44	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	4,15	6,88	8,30
08.01.04.0011	C92	PROTETOR DE SURTO, MONOFÁSICO, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 40KA 275V EM 8/20 S, RESPOSTA 25 NS, REF CLAMPER OU SIMILAR	20,86	un	3,000	61,63	0,00	0,00	0,00	74,48	0,00	74,48	184,89	223,44
08.01.04.0012	1614603001026	VOLTÍMETRO, 0 - 600 V, 72 X 72 MM	20,86	un	1,000	127,02	0,00	0,00	0,00	153,51	0,00	153,51	127,02	153,51
08.01.04.0013	3156	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 10A	20,86	un	1,000	97,31	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	97,31	117,60
08.01.04.0014	1614603001027	AMPERÍMETRO 5A 72 X 72 MM	20,86	un	2,000	108,34	0,00	0,00	0,00	130,93	0,00	130,93	216,68	261,86
08.01.04.0015	3156	CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 10A	20,86	un	2,000	97,31	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	194,62	235,20
08.01.04.0016	3843	TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAÇÃO 400:5	20,86	un	6,000	124,62	0,00	0,00	0,00	150,61	0,00	150,61	747,72	903,66
08.01.04.0017	C99	CONJUNTO, RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO 60 W, COM TERMOSTATO, 220 V, 60 HZ.	20,86	un	1,000	16,97	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	16,97	20,50
08.01.04.0018	071542	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	25,07	un	1,000	21,49	4,09	0,00	25,58	26,87	5,11	31,99	25,58	31,99
08.01.04.0019	12295SNP	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	20,86	un	1,000	2,22	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	2,68	2,22	2,68



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.04.0020	1614003001012	CHAVE FIM DE CURSO PARA PAINEL	20,86	un	1,000	140,73	0,00	0,00	0,00	170,08	0,00	170,08	140,73	170,08
08.01.04.0021	3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	20,86	un	1,000	142,80	0,00	0,00	0,00	172,58	0,00	172,58	142,80	172,58
08.01.04.0022	071174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	25,07	Un	2,000	60,80	46,19	0,00	106,99	76,04	57,76	133,81	213,98	267,62
08.01.04.0023	071173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	25,07	Un	1,000	51,92	46,19	0,00	98,11	64,93	57,76	122,70	98,11	122,70
08.01.04.0024	071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	25,07	Un	1,000	273,88	46,19	0,00	320,07	342,54	57,76	400,31	320,07	400,31
08.01.04.0025	3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	20,86	un	2,000	51,92	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00	62,75	103,84	125,50
08.01.04.0026	3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	20,86	un	1,000	11,46	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	11,46	13,85
08.01.04.0027	3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	20,86	un	4,000	11,46	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	13,85	45,84	55,40
08.01.04.0028	C106	CHAVE SELETORA DE COMANDO, INSTALAÇÃO FRONTAL AO QUADRO, MONTAGEM PELO TOPO, TENSÃO NOMINAL 600 V, 03 POSIÇÕES.	20,86	un	1,000	29,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	35,04	29,00	35,04
08.01.04.0029	3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	20,86	un	2,000	51,92	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00	62,75	103,84	125,50
08.01.04.0030	H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	20,86	un	2,000	12,15	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	14,68	24,30	29,36
08.01.04.0031	1100505002001	TERMOSTATO, CALORIA 0-60°C, 1 NA, 220 V, 60HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO	20,86	un	2,000	117,14	0,00	0,00	0,00	141,57	0,00	141,57	234,28	283,14
08.01.04.0032	C109	MINICONTATOR AUXILIAR, 6A, 220V, 60HZ, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, NAS CONFIGURAÇÕES: 2NA+2NF (REF. CWCA0-22-00V25), REF. SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	4,000	53,54	0,00	0,00	0,00	64,70	0,00	64,70	214,16	258,80
08.01.04.0033	1612SNP	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	20,86	un	2,000	83,07	0,00	0,00	0,00	100,39	0,00	100,39	166,14	200,78



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.04.0034	271417	CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)	25,07	m	5,000	18,60	51,38	0,00	69,98	23,26	64,26	87,52	349,90	437,60
08.01.04.0035	C137	INVERSOR DE FREQUENCIA 40A - 22KW, 380 V, COM IHM E CABO DE COMUNICAÇÃO COM 02 METROS, TAMPA CEGA P/ IHM E MOLDURA, REF . SIEMENS OU SIMILAR	20,86	un	3,000	828,42	0,00	0,00	0,00	1.001,22	0,00	1.001,22	2.485,26	3.003,66
08.01.04.0036	C146	PAINEL, AUTO SUSTENTÁVEL, DIMENSÕES DE 1600X800X350 MM (AXLXP), COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA RAL 7032, PLACA DE MONTAGEM LARANJA RAL 2003, ARGOLA DE IÇAMENTO, FECHAMENTOS LATERAIS E TAMPA INFERIOR, MODELO BRK-1584, BRUM OU SIMILAR	20,86	un	1,000	2.020,54	0,00	0,00	0,00	2.442,02	0,00	2.442,02	2.020,54	2.442,02
08.01.05		TELECOMANDO												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.05.0001	C83	SISTEMA DE TELECOMANDO PADRÃO SANEAGO (CÓDIGO 25110001783), CONTENDO: PAINEL DE AUTOMAÇÃO MODELO SANEAGO, COMPACTO, MONTADO EM CAIXA DE PVC COR CINZA COM DIMENSÕES DE 208X285X166MM, TABLEPAST 1018; CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) MODELO SANEAGO, VERSÃO 2.9 OU SUPERIOR, CONTENDO 5 ENTRADAS ANALÓGICAS (4-20MA) PROTEGIDAS, 6 ENTRADAS ISOLADAS 24 VCC, 6 SAÍDAS DIGITAIS CONTATO SECO A RELÉ, PORTA SERIAL PARA COMUNICAÇÃO RS-232, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 24 VCC, SAÍDA AUXILIAR DE TENSÃO 12 VCC COM PIC 16F876A, CLOCK DE 11,09 MHZ ; TRANSCCEPTOR DE RF PARA DADOS SPREAD SPECTRUM MARCA FREEWAVE, MODELO FGR-RANGER, FREQUÊNCIA DE 902 A 928 MHZ, COM 112 CANAIS, ALCANCE DE ATÉ 96 KM, SENSIBILIDADE 108 DBM, POTÊNCIA AJUSTÁVEL DE 5 MW A 1W, CONECTOR SMA MACHO E CONECTOR KLC ANGULAR FÊMEA KF-11; SUPRESSOR DE SURTO CLAMPER MODELO 922.B.010-220 FASTER; DISJUNTOR UNIPOLAR SIEMENS, IN=10A, CURVA C; FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220 VCA / 24 VCC - 2A; BORNE SAK 2.5MM DA SIEMENS.	20,86	CJ	2,000	76.931,29	0,00	0,00	0,00	92.979,15	0,00	92.979,15	153.862,58	185.958,30
SCO - Sistema de Custos e O	cabineiros	ANILHAS DE IDENTIF												



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
 Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
 Nat. Serviço : Obra Civil
 Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

08.01.05.0002	C84	ANTENA PARA TELECOMANDO PADRÃO SANEAGO (CÓDIGO 26130001639), CONTENDO: ANTENA EXTERNA PARA CELULAR CURTA DISTÂNCIA, 900 MHZ, FREQUÊNCIA DE 890 A 960 MHZ, GANHO DE 14 DBI, RELAÇÃO F/B 15 DB, VSWR < 1,5; CONECTOR N FÊMEA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W, IMPEDÂNCIA DE 50 OHMS, DIÂMETRO DO MASTRO DE 19 A 31 MM, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, INSTALAÇÃO EXTERNA, 12 ELEMENTOS, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, LATÃO CROMADO, POLIPROPILENO.	20,86	un	1,000	5.190,07	0,00	0,00	0,00	6.272,71	0,00	6.272,71	5.190,07	6.272,71
---------------	-----	---	-------	----	-------	----------	------	------	------	----------	------	----------	----------	----------

Total do grupo: 197.152,84 238.926,87

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
09		CONSUMOS/ FERRAMENTAS / EPI's												
09.00.00.0001	021610	FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/ COBERTAS/FECHADAS	25,07	m2	33.370,840	2,55	0,00	0,00	2,55	3,18	0,00	3,18	85.095,64	106.119,27
09.00.00.0002	021400	CONSUMO DE ÁGUA	25,07	m3	15.444,020	11,73	0,00	0,00	11,73	14,67	0,00	14,67	181.158,35	226.563,77
09.00.00.0003	021399	CONSUMO DE ESGOTO	25,07	m3	15.444,020	9,38	0,00	0,00	9,38	11,73	0,00	11,73	144.864,90	181.158,35

Total do grupo: 411.118,89 513.841,39

Total: 9.698.890,98 12.074.827,14

	Material	Mão-de-obra com encargos	Total sem BDI	Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07%	2.520.523,09	547.372,17	8.402.571,04	10.508.136,02
Serviços com BDI de 20,86%	1.290.897,74	5.422,20	1.296.319,94	1.566.691,12
Total do Orçamento :	3.811.420,83	552.794,37	9.698.890,98	12.074.827,14



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202520920000759OC-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE URUAÇU-GO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 33.370,84 m2

Data Orçamento : 23/10/2025

Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/m2
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONSTRUÇÃO CIVIL	14,1314	1.364.519,88	1.706.344,44	51,13
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MATERIAL HIDRÁULICO	8,7837	862.041,40	1.060.620,34	31,78
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - EQUIPAMENTOS	51,7301	4.994.257,18	6.246.317,45	187,17
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ENERGIZAÇÃO	4,7136	461.794,78	569.153,45	17,05
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONSTRUÇÃO CIVIL	5,4156	523.101,84	653.919,23	19,59
MATERIAL HIDRÁULICO	6,2684	622.011,67	756.904,33	22,68
EQUIPAMENTOS	2,7230	262.892,50	328.799,64	9,85
ENERGIZAÇÃO	1,9787	197.152,84	238.926,87	7,15
CONSUMOS/ FERRAMENTAS / EPI's	4,2555	411.118,89	513.841,39	15,39
Total	100,0000	9.698.890,98	12.074.827,14	361,79