INFORMAÇÕES	
LOCALIDADE:	GOIÂNIA-GO
OBRA:	CEPI CHICO MENDES
LEVANTAMENTO:	REFORÇO ESTRUTURAL

QUANTITATIVOS (REFORÇO ESTRUTURAL): DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PARTE DA LAJE:	0,48 m3	Foi considerado que tem uma área de atuação de 3,22m2 e uma espessura de 0,15m.

QUANTITATIVOS (REFORÇO ESTRUTURAL): TRATAMENTO - REFORÇO DE LAJE

ESCARIFICAÇÃO:	0,83 m3	Foi considerado que tem uma área de atuação de 27,75m2 e uma espessura de 0,03m.
LIMPEZA DA SUPERFÍCIE:	27,75 m2	
APLICAÇÃO DE CHAPISCO COLANTE:	0,28 m3	
ANCORAGEM DO REFORÇO ESTRUTURAL (TELA Q196):	86,30 kg	
ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL:	0,56 m3	
REBOCO:	27,75 m²	OBS: acabamento final considerado no arquitetônico.

PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO:11342365658

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO:11342365658
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=30994184000113, OU=AC SyngularID Multipla, CN=PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO:11342365658
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.24 16:38:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PAULO HENRIQUE BORGES CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: nº 142114690-8