

Orçamento: 96 - ADEQUAÇÕES DA COBERTURA E PISO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOIÁS

Ano: 2025

Versão: 2 - ONERADO

CNPJ Fornecedor:

Nome Fornecedor:

| Referência | Código | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|------------------|--------------|--|-------|------------|----------------|-------------|
| 01 | | SERVIÇO INICIAIS | | | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0001 | MP-GO 20.23 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE JUNTO AO CREA-GO PARA SERVIÇOS/ OBRAS ACIMA DE R\$ 15.000,00 | UN | 2,000 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0002 | MP-GO 20.110 | FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ISOLAMENTO DE AREA | M | 13,500 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0003 | G021301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 0,900 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0004 | G020302 | DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES | UN | 1,000 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0005 | G030117 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNXKM | 7,100 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0006 | G020230 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS | 2,000 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0007 | G020126 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | M2 | 135,000 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0008 | G020143 | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M | 11,750 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0009 | G020202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 145,500 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0010 | G020702 | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 135,000 | | 0,00 |
| 01.00.00.00.0011 | G030118 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNXKM | 7,100 | | 0,00 |
| 02 | | TRANSPORTE | | | | 0,00 |
| 02.00.00.00.0001 | G030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 8,490 | | 0,00 |
| 03 | | SERVIÇO DE TERRA | | | | 0,00 |
| 03.00.00.00.0001 | G050901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 23,700 | | 0,00 |
| 03.00.00.00.0002 | G041140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 189,150 | | 0,00 |
| 04 | | FUNDAÇÕES E SONDAgens | | | | 0,00 |
| 04.00.00.00.0001 | MP-GO 50.07 | ESCAVAÇÃO DE ESTACA A TRADO DIAM 40CM (EXCLUSO CONCRETO E AÇO) | M | 20,800 | | 0,00 |
| 04.00.00.00.0002 | G052003 | ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 49,390 | | 0,00 |
| 04.00.00.00.0003 | G052005 | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 99,110 | | 0,00 |
| 04.00.00.00.0004 | G051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 2,640 | | 0,00 |
| 04.00.00.00.0005 | G051055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | M3 | 2,640 | | 0,00 |
| 05 | | REVESTIMENTO DO PISO | | | | 0,00 |
| 05.00.00.00.0001 | G271714 | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1C:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | M | 1,750 | | 0,00 |
| 05.00.00.00.0002 | G270232 | PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA | M2 | 24,000 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--|-----|-----------|--|-------------|
| 05.00.00.00.0003 | MP-GO 220.151 | REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO | M2 | 135,000 | | 0,00 |
| 06 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0001 | MP-GO 71.311 | LUMINÁRIA TIPO CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 15/20 W | UN | 6,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0002 | G072341 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR | UN | 24,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0003 | MP-GO 71.292 | LAMPADA LED TUBULAR T8, 18-20W, BIVOLT, TEMPERATURA COR 5000-6500K, SOQUETE G13 | UN | 12,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0004 | G071211 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO | M | 50,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0005 | MP-GO 70.213 | CABO MULTIPOLAR DUPLA ISOLAÇÃO (70°C) 0,6/1KV - 3X1,5 MM2 | M | 6,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0006 | MP-GO 70.322 | CONECTOR PRENHA CABO, CONEXAO EM FURO DE 3/4" | UN | 6,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0007 | G070371 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 50,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0008 | MP-GO 70.155 | CONDULETE METALICO 3/4", COM TAMPA CEGA - CAIXA COM 5 ENTRADAS | UN | 15,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0009 | G070932 | CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" | UN | 45,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0010 | G071231 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" | M | 3,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0011 | MP-GO 70.235 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 25MM | M | 30,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0012 | G071701 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" | UN | 5,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0013 | G070421 | BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" | PAR | 25,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0014 | MP-GO 70.532 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 2,5 MM2 | M | 240,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0015 | MP-GO 70.306 | CONECTOR POR PRESSAO POR MOLA PARA CABOS DE 0,5 A 6,0 MM2, 3 POLOS, 41A, 450V. REF: WAGO OU EQUIVALENTE | UN | 25,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0016 | MP-GO 70.321 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA | UN | 3,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0017 | MP-GO 71.746 | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 30X30CM ARTICULADO | UN | 3,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0018 | G070544 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) | M | 150,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0019 | G071380 | HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | UN | 4,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0020 | MP-GO 71.745 | CAIXA DE ATERRAMENTO 30X30X40CM FUNDO BRITA SEM TAMPA - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REBOCO PAULISTA A-14 E LASTRO DE BRITA DE 5CM | UN | 4,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0021 | MP-GO 71.681 | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 20X20CM ARTICULADO | UN | 4,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0022 | G070256 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G | UN | 12,000 | | 0,00 |
| 06.00.00.00.0023 | G072532 | TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 | UN | 4,000 | | 0,00 |
| 07 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | 0,00 |
| 07.00.00.00.0001 | G160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | M2 | 16,200 | | 0,00 |
| 07.00.00.00.0002 | G081733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | UN | 3,000 | | 0,00 |
| 07.00.00.00.0003 | G082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | M | 12,000 | | 0,00 |
| 07.00.00.00.0004 | G081502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | UN | 1,000 | | 0,00 |
| 08 | | ESTRUTURA METALICA | | | | 0,00 |
| 08.00.00.00.0001 | G150204 | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | 1.812,400 | | 0,00 |
| 08.00.00.00.0002 | MP-GO 60.62 | GRAUTEAMENTO - PREPARO E APLICAÇÃO | M3 | 0,020 | | 0,00 |
| 09 | | COBERTURA | | | | 0,00 |
| 09.00.00.00.0001 | G160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 154,270 | | 0,00 |
| 09.00.00.00.0002 | MP-GO 160.16 | COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, ESPESSURA 6,0 mm, COM ESTRUTURA METÁLICA, INSTALADA | M2 | 30,160 | | 0,00 |
| 09.00.00.00.0003 | G160964 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | M | 3,840 | | 0,00 |
| 10 | | PINTURA | | | | 0,00 |
| 10.00.00.00.0001 | G260204 | CAIAÇÃO 2 DE MAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | M2 | 33,650 | | 0,00 |
| 10.00.00.00.0002 | G261700 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA | M | 189,300 | | 0,00 |
| 10.00.00.00.0003 | G261704 | PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM) | UN | 2,000 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|---|-----|---------|--------------|-------------|
| 10.00.00.00.0004 | G261705 | PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO | M2 | 6,750 | | 0,00 |
| 10.00.00.00.0005 | G261603 | PINTURA TINTA GRAFITE PARA ESQUADRIA DE FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO) | M2 | 135,620 | | 0,00 |
| 11 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | 0,00 |
| 11.00.00.00.0001 | G250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | MES | 2,000 | | 0,00 |
| 11.00.00.00.0002 | MP-GO 250.101 | ENGENHEIRO (HORISTA) | H | 44,000 | | 0,00 |
| | | | | | Total | 0,00 |