

Orçamento Sintético

Setor : MPGO - Ministério Público do Estado de Goiás Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 10/11/2025

Orçamento : 96 - ADEQUAÇÕES DA COBERTURA E PISO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOIANÉSIA

Versão : 1 - DESONERADO

Dimensão : 154,270 M2 Data base: 01/08/2025

Observação : GOINFRA 08/25 (Publicada em 03/11/2025)  
 SINAPI 09/25  
 ORSE-SE 09/25  
 CDHU 08/25  
 SETOP- MG 07/25  
 SUDECAP 07/25  
 EMOP-RJ - 09/25  
 SIURB-SP 07/25  
 SEDOP-PA - 10/25  
 DER/ES 07/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 07/2025

**01 - SERVIÇO INICIAIS**

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10,000,000,001	Serv	OUTRO S	MP-GO 20.23	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE JUNTO AO CREA-GO PARA SERVIÇOS/ OBRAS ACIMA DE R\$ 15.000,00	30.20	UN	2.000	353.45	706.90
10,000,000,002	Serv	OUTRO S	MP-GO 20.110	FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ISOLAMENTO DE ÁREA	30.20	M	13.500	0.25	3.38
10,000,000,003	Serv	GOINFRA A	G02130 1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	30.20	M2	0.900	514.28	462.85
10,000,000,004	Serv	GOINFRA A	G02030 2	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES	30.20	UN	1.000	316.87	3,116.87
10,000,000,005	Serv	GOINFRA A	G03011 7	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	30.20	UNXK M	7.100	16.09	114.24
10,000,000,006	Serv	GOINFRA A	G02023 0	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	30.20	MÊS	2.000	1,478.11	2,956.22
10,000,000,007	Serv	GOINFRA A	G02012 6	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	30.20	M2	135.000	15.58	2,103.30
10,000,000,008	Serv	GOINFRA A	G02014 3	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	30.20	M	11.750	11.12	130.66
10,000,000,009	Serv	GOINFRA A	G02020 2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	30.20	M2	145.500	4.87	708.59
10,000,000,010	Serv	GOINFRA A	G02070 2	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PQUETE COM TESTEMUNHA	30.20	M2	135.000	7.77	1,048.95
10,000,000,011	Serv	GOINFRA A	G03011 8	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	30.20	UNXK M	7.100	16.09	114.24
<b>Total do grupo:</b>									<b>11,466.20</b>

**02 - TRANSPORTE**

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
20,000,000,001	Serv	GOINFRA A	G03010 5	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	30.20	M3	8.490	138.22	1,173.49
<b>Total do grupo:</b>									<b>1,173.49</b>

**03 - SERVIÇO DE TERRA**

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
------------	------	--------	--------	----------------------	-----	-------	------	-------------	-------------

30,000,000,001	Serv	GOINFR A	G05090 1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	30.20	M3	23.700	79.19	1,876.80
30,000,000,002	Serv	GOINFR A	G04114 0	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	30.20	M2	189.150	4.54	858.74
<b>Total do grupo:</b>									<b>2,735.54</b>

#### 04 - FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
40,000,000,001	Serv	OUTRO S	MP-GO 50.07	ESCAVAÇÃO DE ESTACA A TRADO DIÂM 40CM (EXCLUSO CONCRETO E AÇO)	30.20	M	20.800	53.68	1,116.54
40,000,000,002	Serv	GOINFR A	G05200 3	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	30.20	KG	49.390	15.77	778.88
40,000,000,003	Serv	GOINFR A	G05200 5	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	30.20	KG	99.110	15.03	1,489.62
40,000,000,004	Serv	GOINFR A	G05103 0	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO	30.20	M3	2.640	717.92	1,895.31
40,000,000,005	Serv	GOINFR A	G05105 5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	30.20	M3	2.640	83.47	220.36
<b>Total do grupo:</b>									<b>5,500.71</b>

#### 05 - REVESTIMENTO DO PISO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
50,000,000,001	Serv	GOINFR A	G2711 1	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1C1:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E	30.20	M	1.750	29.91	52.34
50,000,000,002	Serv	GOINFR A	G27023 2	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA	30.20	M2	24.000	122.23	2,933.52
50,000,000,003	Serv	OUTRO S	MP-GO 220.151	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	30.20	M2	135.000	29.59	3,994.65
<b>Total do grupo:</b>									<b>6,980.51</b>

#### 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
60,000,000,001	Serv	OUTRO S	MP-GO 71.311	LUMINÁRIA TIPO CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 15/20 W	30.20	UN	6.000	70.09	420.54
60,000,000,002	Serv	GOINFR A	G07234 1	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	30.20	UN	24.000	9.26	222.24
60,000,000,003	Serv	OUTRO S	MP-GO 71.292	LÂMPADA LED TUBULAR T8, 18-20W, BIVOLT, TEMPERATURA COR 5000-6500K, SOQUETE G13	30.20	UN	12.000	16.16	193.92
60,000,000,004	Serv	GOINFR A	G07121 1	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	30.20	M	50.000	55.54	2,777.00
60,000,000,005	Serv	OUTRO S	MP-GO 70.213	CABO MULTIPOLAR DUPLA ISOLAÇÃO (70°C) 0,6/1KV - 3X1,5 MM2	30.20	M	6.000	16.17	97.02
60,000,000,006	Serv	OUTRO S	MP-GO	CONECTOR PRENSA CABO, CONEXÃO EM FURO DE 3/4"	30.20	UN	6.000	13.68	82.08
60,000,000,007	Serv	GOINFR A	G07037 1	ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	30.20	UN	50.000	2.02	101.00
60,000,000,008	Serv	OUTRO S	MP-GO 70.155	CONDULETE METÁLICO 3/4", COM TAMPA CEGA - CAIXA COM 5 ENTRADAS	30.20	UN	15.000	41.98	629.70
60,000,000,009	Serv	GOINFR A	G07093 2	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"	30.20	UN	45.000	2.17	97.65
60,000,000,010	Serv	GOINFR A	G07123 1	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"	30.20	M	3.000	22.47	67.41
60,000,000,011	Serv	OUTRO S	MP-GO 70.235	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 25MM	30.20	M	30.000	14.11	423.30
60,000,000,012	Serv	GOINFR A	G07170 1	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"	30.20	UN	5.000	7.53	37.65
60,000,000,013	Serv	GOINFR A	G07042 1	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4"	30.20	PAR	25.000	2.98	74.50
60,000,000,014	Serv	OUTRO S	MP-GO 70.532	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 2,5 MM2	30.20	M	240.000	7.27	1,744.80
60,000,000,015	Serv	OUTRO S	MP-GO 70.306	CONECTOR POR PRESSÃO POR MOLLA PARA CABOS DE 0,5 A 6,0 MM2, 3 POLOS, 41A, 450V. REF: WAGO OU EQUIVALENTE	30.20	UN	25.000	15.45	386.25
60,000,000,016	Serv	OUTRO S	MP-GO 70.321	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA	30.20	UN	3.000	276.17	828.51
60,000,000,017	Serv	OUTRO S	MP-GO 71.746	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 30X30CM ARTICULADO	30.20	UN	3.000	180.14	540.42

60,000,000,018	Serv	GOINFR A	G07054 4	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	30.20	M	150.000	69.15	10,372.50
60,000,000,019	Serv	GOINFR A	G07138 0	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	30.20	UN	4.000	219.44	877.76
60,000,000,020	Serv	OUTRO S	MP-GO 71.745	CAIXA DE ATERRAMENTO 30X30X40CM FUNDO BRITA SEM TAMPA - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REBOCO PAU LISA A-14 E LASTRO DE BRITA DE 5CM	30.20	UN	4.000	116.58	466.32
60,000,000,021	Serv	OUTRO S	MP-GO 71.681	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 20X20CM ARTICULADO	30.20	UN	4.000	120.79	483.16
60,000,000,022	Serv	GOINFR A	G07025 6	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G	30.20	UN	12.000	47.65	571.80
60,000,000,023	Serv	GOINFR A	G07253 2	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	30.20	UN	4.000	37.39	149.56
<b>Total do grupo:</b>									<b>21,645.09</b>

#### 07 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
70,000,000,001	Serv	GOINFR A	G16060 0	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	30.20	M2	16.200	152.26	2,466.61
70,000,000,002	Serv	GOINFR A	G08173 3	CHUVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	30.20	UN	3.000	65.89	197.67
70,000,000,003	Serv	GOINFR A	G08220 4	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	30.20	M	12.000	52.17	626.04
70,000,000,004	Serv	GOINFR A	G08450 2	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	30.20	UN	1.000	12.53	12.53
<b>Total do grupo:</b>									<b>3,302.85</b>

#### 08 - ESTRUTURA METÁLICA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
80,000,000,001	Serv	GOINFR A	G15020 4	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	30.20	KG	1,812.400	23.12	41,902.69
80,000,000,002	Serv	OUTRO S	MP-GO 60.62	GRAUTEAMENTO - PREPARO E APLICAÇÃO	30.20	M3	0.020	4,307.39	86.15
<b>Total do grupo:</b>									<b>41,988.84</b>

#### 09 - COBERTURA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
90,000,000,001	Serv	GOINFR A	G16096 7	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	30.20	M2	154.270	104.76	16,161.33
90,000,000,002	Serv	OUTRO S	MP-GO 160.16	COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, ESPESSURA 6,0 mm, COM ESTRUTURA METÁLICA, INSTALADA	30.20	M2	30.160	574.56	17,328.73
90,000,000,003	Serv	GOINFR A	G16096 4	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	30.20	M	3.840	69.96	268.65
<b>Total do grupo:</b>									<b>33,758.71</b>

#### 10 - PINTURA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
100,000,000,001	Serv	GOINFR A	G26020 4	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	30.20	M2	33.650	5.96	200.55
100,000,000,002	Serv	GOINFR A	G26170 0	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	30.20	M	189.300	17.66	3,343.04
100,000,000,003	Serv	GOINFR A	G26170 4	PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)	30.20	UN	2.000	66.53	133.06
100,000,000,004	Serv	GOINFR A	G26170 5	PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO	30.20	M2	6.750	60.30	407.03
100,000,000,005	Serv	GOINFR A	G26160 3	PINTURA TINTA GRAFITE PARA ESQUADRIA DE FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO)	30.20	M2	135.620	32.73	4,438.84
<b>Total do grupo:</b>									<b>8,522.52</b>

#### 11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
110,000,000,001	Serv	GOINFR A	G25010 3	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	30.20	MÉS	2.000	8,379.42	16,758.84
110,000,000,002	Serv	OUTRO S	MP-GO 250.101	ENGENHEIRO ( HORISTA )	30.20	H	44.000	130.15	5,726.60
<b>Total do grupo:</b>									<b>22,485.44</b>

**Total:** 159,559.90  
**Total geral do orçamento:** 159,559.90

Thiago Marinho Eufrásio  
 Eng. Civil 1013575407/D-GO

Wesley Gonçalves Miranda  
 Eng. Eletricista 248124/D-MG

Setor : MPMO - Ministério Público do Estado de Goiás  
 Ano : 2025  
 Orçamento : 96 - ADEQUAÇÕES DA COBERTURA E PISO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOIANÉSIA  
 Versão : 1 - DESONERADO  
 Dimensão : 154,270 M2  
 Observação : GOINFRA 08/25 (Publicada em 03/11/2025)  
 SINAPI 09/25  
 ORSE-SE 09/25  
 CDHU 09/25  
 SETOP- MG 07/25  
 SUDRECAP 07/25  
 EMOP-RJ - 09/25  
 SIURB-SP 07/25  
 SEDOP-PA - 10/25  
 DER/ES 07/25  
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 07/2025

Valores expressos em Reais (R\$)  
 Data orçamento: 10/11/2025  
 Data base: 01/08/2025

Discriminação	Preço	Preço/M2
SERVIÇO INICIAIS	7,466.20	74.33
TRANSPORTE	1,173.49	7.61
SERVIÇO DE TERRA	2,735.54	17.73
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	5,500.71	35.66
REVESTIMENTO DO PISO	6,980.51	45.25
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21,645.09	140.31
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,302.85	21.41
ESTRUTURA METÁLICA	41,988.84	272.18
COBERTURA	33,758.71	218.83
PINTURA	8,522.52	55.24
ADMINIISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	22,485.44	145.75
Total geral	159,559.90	1,034.30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

OBRASGOV