

Orçamento Sintético

Setor : MPMGO - Ministério Público do Estado de Goiás Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 10/11/2025

Orçamento : 96 - ADEQUAÇÕES DA COBERTURA E PISO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOIANÉSIA

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 154,270 M2 Data base: 01/08/2025

Observação : GOINFRA 08/25 (Publicada em 03/11/2025)
 SINAPI 09/25
 ORSE-SE 09/25
 CDHU 08/25
 SETOP- MG 07/25
 SUDECAP 07/25
 EMOP-RJ - 09/25
 SIURB-SP 07/25
 SEDOP-PA - 10/25
 DER/ES 07/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 07/2025

01 - SERVIÇO INICIAIS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10,000,000,001	Serv	OUTROS	MP-GO 20.23	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE JUNTO AO CREA-GO PARA SERVIÇOS/ OBRAS ACIMA DE R\$ 15.000,00	25.07	UN	2.000	339.53	679.06
10,000,000,002	Serv	OUTROS	MP-GO 20.110	FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ISOLAMENTO DE ÁREA	25.07	M	13.500	0.24	3.24
10,000,000,003	Serv	GOINFRA	G02130 1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	25.07	M2	0.900	494.45	445.01
10,000,000,004	Serv	GOINFRA	G02030 2	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	25.07	UN	1.000	3,093.81	3,093.81
10,000,000,005	Serv	GOINFRA	G03011 7	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	25.07	UNXK M	7.100	15.71	111.54
10,000,000,006	Serv	GOINFRA	G02023 0	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	25.07	MÊS	2.000	1,419.87	2,839.74
10,000,000,007	Serv	GOINFRA	G02012 6	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	25.07	M2	135.000	16.18	2,184.30
10,000,000,008	Serv	GOINFRA	G02014 3	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25.07	M	11.750	11.56	135.83
10,000,000,009	Serv	GOINFRA	G02020 2	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	25.07	M2	145.500	5.05	734.78
10,000,000,010	Serv	GOINFRA	G02070 2	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25.07	M2	135.000	7.68	1,036.80
10,000,000,011	Serv	GOINFRA	G03011 8	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	25.07	UNXK M	7.100	15.71	111.54
Total do grupo:									11,375.65

02 - TRANSPORTE

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
20,000,000,001	Serv	GOINFRA	G03010 5	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	25.07	M3	8.490	133.99	1,137.58
Total do grupo:									1,137.58

03 - SERVIÇO DE TERRA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
30,000,000,001	Serv	GOINFRA	G05090 1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25.07	M3	23.700	82.12	1,946.24
30,000,000,002	Serv	GOINFRA	G04114 0	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	25.07	M2	189.150	4.75	898.46

Total do grupo: 2,844.70**04 - FUNDAÇÕES E SONDAGENS**

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
40,000,000,001	Serv	OUTROS	MP-GO 50.07	ESCAVAÇÃO DE ESTACA A TRADO DIÂM 40CM (EXCLUSO CONCRETO E AÇO)	25.07	M	20.800	55.67	1,157.94
40,000,000,002	Serv	GOINFRA	G05200 3	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25.07	KG	49.390	15.56	768.51
40,000,000,003	Serv	GOINFRA	G05200 5	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25.07	KG	99.110	14.85	1,471.78
40,000,000,004	Serv	GOINFRA	G05103 0	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO	25.07	M3	2.640	700.69	1,849.82
40,000,000,005	Serv	GOINFRA	G05105 5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25.07	M3	2.640	86.86	229.31

Total do grupo: 5,477.36**05 - REVESTIMENTO DO PISO**

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
50,000,000,001	Serv	GOINFRA	G27171 4	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E	25.07	M	1.750	30.10	52.68
50,000,000,002	Serv	GOINFRA	G27023 2	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA	25.07	M2	24.000	118.78	2,850.72
50,000,000,003	Serv	OUTROS	MP-GO 220.151	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	25.07	M2	135.000	29.80	4,023.00

Total do grupo: 6,926.40**06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
60,000,000,001	Serv	OUTROS	MP-GO 71.311	LUMINÁRIA TIPO CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 15/20 W	25.07	UN	6.000	69.33	415.98
60,000,000,002	Serv	GOINFRA	G07234 1	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	25.07	UN	24.000	9.23	221.52
60,000,000,003	Serv	OUTROS	MP-GO 71.292	LÂMPADA LED TUBULAR T8, 18-20W, BIVOLT, TEMPERATURA COR 5000-6500K, SOQUETE G13	25.07	UN	12.000	15.93	191.16
60,000,000,004	Serv	GOINFRA	G07121 1	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	25.07	M	50.000	54.89	2,744.50
60,000,000,005	Serv	OUTROS	MP-GO 70.213	CABO MULTIPOLAR DUPLA ISOLAÇÃO (70°C) 0,6/1KV - 3X1,5 MM2	25.07	M	6.000	16.23	97.38
60,000,000,006	Serv	OUTROS	MP-GO 70.322	CONECTOR PREENSA CABO, CONEXÃO EM FURO DE 3/4"	25.07	UN	6.000	14.01	84.06
60,000,000,007	Serv	GOINFRA	G07037 1	ABRÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	25.07	UN	50.000	1.99	99.50
60,000,000,008	Serv	OUTROS	MP-GO 70.155	CONDULETE METÁLICO 3/4", COM TAMPA CEGA - CAIXA COM 5 ENTRADAS	25.07	UN	15.000	42.09	631.35
60,000,000,009	Serv	GOINFRA	G07093 2	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"	25.07	UN	45.000	2.24	100.80
60,000,000,010	Serv	GOINFRA	G07123 1	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"	25.07	M	3.000	22.46	67.38
60,000,000,011	Serv	OUTROS	MP-GO 70.235	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 25MM	25.07	M	30.000	14.45	433.50
60,000,000,012	Serv	GOINFRA	G07170 1	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"	25.07	UN	5.000	7.43	37.15
60,000,000,013	Serv	GOINFRA	G07042 1	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4"	25.07	PAR	25.000	2.91	72.75
60,000,000,014	Serv	OUTROS	MP-GO 70.532	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 2,5 MM2	25.07	M	240.000	7.25	1,740.00
60,000,000,015	Serv	OUTROS	MP-GO 70.306	CONECTOR POR PRESSÃO POR MOLA PARA CABOS DE 0,5 A 6,0 MM2, 3 POLOS, 41A, 450V. REF: WAGO OU EQUIVALENTE	25.07	UN	25.000	15.60	390.00
60,000,000,016	Serv	OUTROS	MP-GO 70.321	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMP	25.07	UN	3.000	280.46	841.38

60,000,000,017	Serv	OUTROS	MP-GO 71.746	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 30X30CM ARTICULADO	25.07	UN	3.000	173.57	520.71
60,000,000,018	Serv	GOINFRA	G07054 4	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	25.07	M	150.000	67.30	10,095.00
60,000,000,019	Serv	GOINFRA	G07138 0	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	25.07	UN	4.000	212.33	849.32
60,000,000,020	Serv	OUTROS	MP-GO 71.745	CAIXA DE ATERRAMENTO 30X30X40CM FUNDO BRITA SEM TAMPA - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REBOCO PAULISTA A-14 E LASTRO DE BRITA DE 5CM	25.07	UN	4.000	118.37	473.48
60,000,000,021	Serv	OUTROS	MP-GO 71.681	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 20X20CM ARTICULADO	25.07	UN	4.000	116.55	466.20
60,000,000,022	Serv	GOINFRA	G07025 6	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G	25.07	UN	12.000	47.06	564.72
60,000,000,023	Serv	GOINFRA	G07253 2	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	25.07	UN	4.000	38.00	152.00

Total do grupo: 21,289.84

07 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
70,000,000,001	Serv	GOINFRA	G16060 0	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	25.07	M2	16.200	153.87	2,492.69
70,000,000,002	Serv	GOINFRA	G08173 3	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	25.07	UN	3.000	65.62	196.86
70,000,000,003	Serv	GOINFRA	G08230 4	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25.07	M	12.000	52.79	633.48
70,000,000,004	Serv	GOINFRA	G08150 2	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	25.07	UN	1.000	12.03	12.03

Total do grupo: 3,335.06

08 - ESTRUTURA METÁLICA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
80,000,000,001	Serv	GOINFRA	G15020 4	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	25.07	KG	1,812.400	22.21	40,253.40
80,000,000,002	Serv	OUTROS	MP-GO 60.62	GRAUTEAMENTO - PREPARO E APLICAÇÃO	25.07	M3	0.020	4,148.20	82.96

Total do grupo: 40,336.36

09 - COBERTURA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
90,000,000,001	Serv	GOINFRA	G16096 7	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	25.07	M2	154.270	101.46	15,652.23
90,000,000,002	Serv	OUTROS	MP-GO 160.16	COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, ESPESSURA 6,0 mm, COM ESTRUTURA METÁLICA, INSTALADA	25.07	M2	30.160	555.79	16,762.63
90,000,000,003	Serv	GOINFRA	G16096 4	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	25.07	M	3.840	67.63	259.70

Total do grupo: 32,674.56

10 - PINTURA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
100,000,000,001	Serv	GOINFRA	G26020 4	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	25.07	M2	33.650	6.18	207.96
100,000,000,002	Serv	GOINFRA	G26170 0	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	25.07	M	189.300	18.31	3,466.08
100,000,000,003	Serv	GOINFRA	G26170 4	PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)	25.07	UN	2.000	64.77	129.54
100,000,000,004	Serv	GOINFRA	G26170 5	PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO	25.07	M2	6.750	58.93	397.78
100,000,000,005	Serv	GOINFRA	G26160 3	PINTURA TINTA GRAFITE PARA ESQUADRIA DE FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO)	25.07	M2	135.620	33.49	4,541.91

Total do grupo: 8,743.27

11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
110,000,000,001	Serv	GOINFRA	G250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	25.07	MÊS	2.000	8,848.44	17,696.88
110,000,000,002	Serv	OUTROS	MP-GO250.101	ENGENHEIRO (HORISTA)	25.07	H	44.000	139.00	6,116.00
Total do grupo:									23,812.88

Total: 157,953.66
Total geral do orçamento: 157,953.66

Thiago Marinho Eufrásio
 Eng. Civil 1013575407/D-GO

Wesley Gonçalves Miranda
 Eng. Eletricista 248124/D-MG

Setor : MPGO - Ministério Público do Estado de Goiás Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 10/11/2025

Orçamento : 96 - ADEQUAÇÕES DA COBERTURA E PISO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOIANÉSIA

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 154,270 M2 Data base: 01/08/2025

Observação : GOINFRA 08/25 (Publicada em 03/11/2025)
 SINAPI 09/25
 ORSE-SE 09/25
 CDHU 08/25
 SETOP- MG 07/25
 SUDECAP 07/25
 EMOP-RJ - 09/25
 SIURB-SP 07/25
 SEDOP-PA - 10/25
 DER/ES 07/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 07/2025

Discriminação	Preço	Preço/M2
SERVIÇO INICIAIS	11,375.65	73.74
TRANSPORTE	1,137.58	7.37
SERVIÇO DE TERRA	2,844.70	18.44
FUNDAÇÕES E SONDAgens	5,477.36	35.51
REVESTIMENTO DO PISO	6,926.40	44.90
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21,289.84	138.00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,335.06	21.62
ESTRUTURA METÁLICA	40,336.36	261.47
COBERTURA	32,674.56	211.80
PINTURA	8,743.27	56.68
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	23,812.88	154.36
Total geral	157,953.66	1,023.89