

Curva ABCde Serviços

Setor : MPGO - Ministério Público do Estado de Goiás Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 10/11/2025

Orçamento : 96 - ADEQUAÇÕES DA COBERTURA E PISO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOIANÉSIA

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 154,270 M2 Data base: 01/08/2025

Observação : GOINFRA 08/25 (Publicada em 03/11/2025)
 SINAPI 09/25
 ORSE-SE 09/25
 CDHU 08/25
 SETOP- MG 07/25
 SUDECAP 07/25
 EMOP-RJ - 09/25
 SIURB-SP 07/25
 SEDOP-PA - 10/25
 DER/ES 07/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 07/2025

Seq	Cód. Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	Percent.(%)	%Acum
1	G150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1,812.400	22.21	40,253.40	25.4843	25.4843
2	G250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	2.000	8,848.44	17,696.88	11.2038	36.6882
3	MP-GO 160.16	COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, ESPESSURA 6,0 mm, COM ESTRUTURA METÁLICA, INSTALADA	M2	30.160	555.79	16,762.63	10.6124	47.3005
4	G160967	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	M2	154.270	101.46	15,652.23	9.9094	57.2099
5	G070544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)	M	150.000	67.30	10,095.00	6.3911	63.6010
6	MP-GO 250.101	ENGENHEIRO (HORISTA)	H	44.000	139.00	6,116.00	3.8720	67.4730
7	G261603	PINTURA TINTA GRAFITE PARA ESQUADRIA DE FERRO (DUPLA FUNÇÃO - FUNDO E ACABAMENTO)	M2	135.620	33.49	4,541.91	2.8755	70.3485
8	MP-GO 220.151	REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	M2	135.000	29.80	4,023.00	2.5469	72.8955
9	G261700	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	M	189.300	18.31	3,466.08	2.1944	75.0898
10	G020302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	UN	1.000	3,093.81	3,093.81	1.9587	77.0485
11	G270232	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA	M2	24.000	118.78	2,850.72	1.8048	78.8533
12	G020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	2.000	1,419.87	2,839.74	1.7978	80.6511
13	G071211	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	M	50.000	54.89	2,744.50	1.7375	82.3887
14	G160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	M2	16.200	153.87	2,492.69	1.5781	83.9668
15	G020126	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	M2	135.000	16.18	2,184.30	1.3829	85.3497

16	G050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	23.700	82.12	1,946.24	1.2322	86.5818
17	G051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO	M3	2.640	700.69	1,849.82	1.1711	87.7529
18	MP-GO 70.532	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 2,5 MM2	M	240.000	7.25	1,740.00	1.1016	88.8545
19	G052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	99.110	14.85	1,471.78	0.9318	89.7863
20	MP-GO 50.07	ESCAVAÇÃO DE ESTACA A TRADO DIÂM 40CM (EXCLUSO CONCRETO E AÇO)	M	20.800	55.67	1,157.94	0.7331	90.5194
21	G030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	8.490	133.99	1,137.58	0.7202	91.2396
22	G020702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	135.000	7.68	1,036.80	0.6564	91.8960
23	G041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	189.150	4.75	898.46	0.5688	92.4648
24	G071380	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	UN	4.000	212.33	849.32	0.5377	93.0025
25	MP-GO 70.321	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA	UN	3.000	280.46	841.38	0.5327	93.5352
26	G052003	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	49.390	15.56	768.51	0.4865	94.0217
27	G020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	145.500	5.05	734.78	0.4652	94.4869
28	MP-GO 20.23	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE JUNTO AO CREA-GO PARA SERVIÇOS/ OBRAS ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	2.000	339.53	679.06	0.4299	94.9168
29	G082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	12.000	52.79	633.48	0.4011	95.3179
30	MP-GO 70.155	CONDULETE METÁLICO 3/4", COM TAMPA CEGA - CAIXA COM 5 ENTRADAS	UN	15.000	42.09	631.35	0.3997	95.7176
31	G070256	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G	UN	12.000	47.06	564.72	0.3575	96.0751
32	MP-GO 71.746	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 30X30CM ARTICULADO	UN	3.000	173.57	520.71	0.3297	96.4048
33	MP-GO 71.745	CAIXA DE ATERRAMENTO 30X30X40CM FUNDO BRITA SEM TAMPA - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REBOCO PAULISTA A-14 E LASTRO DE BRITA DE 5CM	UN	4.000	118.37	473.48	0.2998	96.7045
34	MP-GO 71.681	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO 20X20CM ARTICULADO	UN	4.000	116.55	466.20	0.2951	96.9997
35	G021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	0.900	494.45	445.01	0.2817	97.2814
36	MP-GO 70.235	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 25MM	M	30.000	14.45	433.50	0.2744	97.5558
37	MP-GO 71.311	LUMINÁRIA TIPO CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 15/20 W	UN	6.000	69.33	415.98	0.2634	97.8192
38	G261705	PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO	M2	6.750	58.93	397.78	0.2518	98.0710
39	MP-GO 70.306	CONECTOR POR PRESSÃO POR MOLA PARA CABOS DE 0,5 A 6,0 MM2, 3 POLOS, 41A, 450V. REF: WAGO OU EQUIVALENTE	UN	25.000	15.60	390.00	0.2469	98.3179
40	G160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	3.840	67.63	259.70	0.1644	98.4823
41	G051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M3	2.640	86.86	229.31	0.1452	98.6275

42	G072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	UN	24.000	9.23	221.52	0.1402	98.7678
43	G260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	M2	33.650	6.18	207.96	0.1317	98.8994
44	G081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	UN	3.000	65.62	196.86	0.1246	99.0241
45	MP-GO 71.292	LÂMPADA LED TUBULAR T8, 18-20W, BIVOLT, TEMPERATURA COR 5000-6500K, SOQUETE G13	UN	12.000	15.93	191.16	0.1210	99.1451
46	G072532	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	UN	4.000	38.00	152.00	0.0962	99.2413
47	G020143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M	11.750	11.56	135.83	0.0860	99.3273
48	G261704	PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)	UN	2.000	64.77	129.54	0.0820	99.4093
49	G030118	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXK M	7.100	15.71	111.54	0.0706	99.4799
50	G030117	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXK M	7.100	15.71	111.54	0.0706	99.5505
51	G070932	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"	UN	45.000	2.24	100.80	0.0638	99.6144
52	G070371	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	UN	50.000	1.99	99.50	0.0630	99.6774
53	MP-GO 70.213	CABO MULTIPOLAR DUPLA ISOLAÇÃO (70°C) 0,6/1KV - 3X1,5 MM2	M	6.000	16.23	97.38	0.0617	99.7390
54	MP-GO 70.322	CONECTOR PRENSA CABO, CONEXÃO EM FURO DE 3/4"	UN	6.000	14.01	84.06	0.0532	99.7922
55	MP-GO 60.62	GRAUTEAMENTO - PREPARO E APLICAÇÃO	M3	0.020	4,148.20	82.96	0.0525	99.8447
56	G070421	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4"	PAR	25.000	2.91	72.75	0.0461	99.8908
57	G071231	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"	M	3.000	22.46	67.38	0.0427	99.9335
58	G271714	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E	M	1.750	30.10	52.68	0.0333	99.9668
59	G071701	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"	UN	5.000	7.43	37.15	0.0235	99.9903
60	G081502	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	UN	1.000	12.03	12.03	0.0076	99.9979
61	MP-GO 20.110	FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E ISOLAMENTO DE ÁREA	M	13.500	0.24	3.24	0.0021	100.0000

Total: 157,953.66 100.0000 100.0000