



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
TERRAPLENAGEM						
RAMO 100						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	816.660,160	0,69	563.495,51
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	20.599,000	51,74	1.065.792,26
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	4.080,000	129,38	527.870,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	150.805,717	3,77	568.537,55
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	86.967,449	9,04	786.185,73
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	98.603,424	10,41	1.026.461,64
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	151.939,178	11,01	1.672.850,34
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	81.987,843	12,32	1.010.090,22
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	133.321,224	13,00	1.733.175,91
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	57.549,362	13,61	783.246,81
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	27,21	m3	47.717,261	14,75	703.829,59
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	13.120,868	15,20	199.437,19
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	70.505,355	15,59	1.099.178,48
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	27,21	m3	23.164,461	16,89	391.247,74
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	3.864,876	19,31	74.630,75
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	1.437,326	26,86	38.606,57
40031	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	4.435,966	13,68	60.684,01
40032	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	1.574,067	14,23	22.398,97
40012	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	1.689,600	43,96	74.274,81
40075	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	12.338,187	60,67	748.557,80
40077	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	16.460,108	64,39	1.059.866,35
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	480.496,149	6,22	2.988.686,04
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	234.055,271	6,90	1.614.981,36
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	385.382,468	0,52	200.398,88
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	64.773,287	2,58	167.115,08

RAMO 200						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	152.767,650	0,69	105.409,67
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	9.916,359	3,77	37.384,67
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	5.277,986	9,04	47.712,99



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026
Data Orçamento : 07/01/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	11.101,075	10,41	115.562,19
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	14.912,547	11,01	164.187,14
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	1.263,969	12,32	15.572,09
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	5.912,077	13,00	76.857,00
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	3.642,905	13,61	49.579,93
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	27,21	m3	2.631,708	14,75	38.817,69
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	9.516,977	15,20	144.658,05
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	3.416,530	15,59	53.263,70
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	27,21	m3	7.400,017	16,89	124.986,28
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	3.841,041	19,31	74.170,50
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	409,500	26,86	10.999,17
40080	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	54,540	66,92	3.649,81
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	17.055,019	6,22	106.082,21
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	41.384,642	6,90	285.554,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	14.970,133	0,52	7.784,46
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	11.236,091	2,58	28.989,11

Total do Grupo : 20.672.820,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	25.875,651	34,28	887.017,31
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	6.271,000	26,72	167.561,12
2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	678,000	226,84	153.797,52
2003119DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	29,000	330,46	9.583,34
2003109DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	9,000	238,20	2.143,80
2003111DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	43,000	251,73	10.824,39
2003127DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	1.075,91	1.075,91
2003147DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	1.492,88	2.985,76
99205	GÁRGULA SIMPLES - GS	27,21	un	10,000	1.306,49	13.064,90
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	4.575,991	459,53	2.102.805,14
2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	722,300	844,38	609.895,67
2003175DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	191,000	859,67	164.196,97
2003179DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	56,000	857,20	48.003,20
2003271DN-A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	8.821,012	64,16	565.956,12



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

2003263DN-A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	1.147,576	67,30	77.231,86
2003287DN-A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	691,500	69,45	48.024,67
2003267DN-A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	199,100	79,13	15.754,78
2003975DN-A	SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	14.416,815	78,76	1.135.468,34
2003977DN-A	SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	2.995,539	105,53	316.119,23
2003981DN-A	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	405,550	139,98	56.768,88
2003245DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	33,000	638,25	21.062,25
2003243DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	729,53	2.188,59
2003365DN	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	96,500	1.406,33	135.710,84
99200	VALETA DE BANQUETA PARA PROTEÇÃO DE CORTES E/OU ATERROS - 70-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	1.080,020	101,64	109.773,23
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	5.317,329	139,88	743.787,98
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	330,095	176,03	58.106,62
99201	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 180-60	27,21	m	226,345	217,74	49.284,36
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	27,21	m	4.978,412	139,88	696.380,27
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	27,21	m	264,600	176,03	46.577,53
2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	17,000	1.349,03	22.933,51
2003399DN	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60 -30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	36,300	771,19	27.994,19
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	71.565,874	4,98	356.398,05
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	74.980,881	3,77	282.677,92
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	1.487,062	23,53	34.990,56
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	68,679	1,78	122,24
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	350.382,065	0,91	318.847,67
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.405,297	2,21	11.945,70
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	277.388,230	1,50	416.082,34
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	827,844	1,78	1.473,56
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.392,778	0,91	3.997,42
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	34.495,674	2,62	90.378,66
41310	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	1.258,270	180,51	227.130,31
41312	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	724,480	92,62	67.101,33

Total do Grupo : 10.113.224,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026 Data Orçamento : 07/01/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO:
IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

OBRAS DE ARTE CORRENTE						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	192,011	595,57	114.355,99
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	918,011	271,12	248.891,14
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	250,085	840,12	210.101,41
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	27,21	M	4,000	72,76	291,04
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	313,647	1,78	558,29
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	31.577,401	0,91	28.735,43
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.733,793	2,21	17.091,68
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	66.717,688	1,50	100.076,53
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	21,079	1,78	37,52
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	111.841,570	0,91	101.775,82
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	3.615,931	1,86	6.725,63
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	18.387,298	0,96	17.651,80
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	3.139,160	2,62	8.224,59
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	659,500	1.104,78	728.602,41
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	25,000	1.568,84	39.221,00
41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	64,000	2.156,65	138.025,60
41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	5,000	2.289,56	11.447,80
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	26,070	861,45	22.458,00
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.081,67	2.163,34
0605571DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPTÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M	27,21	m	232,700	6.407,05	1.490.920,53
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	10,000	2.099,83	20.998,30
0705199DN	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	54,000	5.554,65	299.951,10
0705203DN	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	45,000	7.075,48	318.396,60
0705241DN	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	4,000	31.782,98	127.131,92
99202	CORPO DE BSCC 3,00 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	23,500	7.109,13	167.064,55
99203	BOCA DE BSCC 3,00 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	33.490,48	66.980,96
0705309DN	CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 10,00 A 12,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	32,000	18.873,16	603.941,12
0705338DN	BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	55.878,59	111.757,18
2003457DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	13,000	2.441,21	31.735,73
2003459DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	8,000	3.154,29	25.234,32
2003455DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	1.803,11	1.803,11
2003463DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	3.202,66	3.202,66
2003489DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	11,000	7.387,16	81.258,76
2003491DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	6,000	8.391,73	50.350,38
2003499DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	9.886,11	9.886,11



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026
Data Orçamento : 07/01/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO:
IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

2003505DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	9.967,66	19.935,32
2003507DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	11.293,11	11.293,11
2003513DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	11.298,70	11.298,70
2003515DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	12.787,49	25.574,98
2003748DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	6.959,44	6.959,44
99204	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	3.451,90	3.451,90
2003648DN	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	3.451,90	3.451,90
2003650DN	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	4.096,60	8.193,20
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	756,948	383,53	290.312,26
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	12.909,801	3,77	48.669,94
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	4.498,710	9,46	42.557,79
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	28.051,760	6,22	174.481,94

Total do Grupo : 5.853.228,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	377.351,764	3,56	1.343.372,27
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	1.256,941	161,93	203.536,45
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	1.256,941	3,23	4.059,91
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	5.339,314	3,47	18.527,41
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	27,21	m3	132.880,775	5,45	724.200,22
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	201.353,874	0,69	138.934,17
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	201.353,874	0,52	104.704,01
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	62.920,141	23,55	1.481.769,32
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - SUB-BASE	27,21	m3km	2.607.219,233	3,07	8.004.163,04
40375A	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO (3%) E BRITA (20%) PESO - PISTA	27,21	m3	53.637,068	114,28	6.129.644,13
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE	27,21	m3km	1.687.998,965	3,07	5.182.156,82
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	73.039,220	2,21	161.416,67
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	542.659,834	1,50	813.989,75
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	462.725,922	0,91	421.080,58
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	288.042,178	0,57	164.184,04
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/ IMPRIMAÇÃO	27,21	TKM	1.775,690	3,61	6.410,24
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/ IMPRIMAÇÃO	27,21	tkm	59.163,863	2,40	141.993,27
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	761.535,514	0,45	342.690,98
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	TKM	1.812,838	3,61	6.544,34



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 202500036020184-1/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERI / CATALÃO
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 18,60 Km

Data Orçamento : 07/01/2026

Data Base : 01/10/2025

40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	tkm	60.105,201	2,40	144.252,48
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	288.042,178	8,77	2.526.129,90
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD	27,21	m3km	30.960,752	2,21	68.423,26
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD	27,21	m3km	231.125,043	1,50	346.687,56
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C P/ TSD	27,21	TKM	3.824,563	3,61	13.806,67
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C P/ TSD	27,21	tkm	127.429,859	2,40	305.831,66
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	24.185,018	483,97	11.704.823,16
40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	27,21	m3	8.556,149	483,24	4.134.673,44
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	150.354,050	0,91	136.822,18
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ	27,21	m3km	1.736.214,052	1,50	2.604.321,07
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP P/ CBUQ	27,21	tkm	664.768,502	2,40	1.595.444,40
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	393.486,335	1,66	653.187,31

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	374,454	3.177,25	1.189.733,97
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C - PINTURA	18,98	T	380,767	3.861,24	1.470.232,77
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C - TSD	18,98	T	806,518	4.564,15	3.681.069,12
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	4.207,395	5.298,93	22.294.691,58

Total do Grupo : 78.263.508,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	RESTAURAÇÃO					
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	22.452,118	85,61	1.922.125,82
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	27,21	m3	19.102,705	5,45	104.109,74
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	38.457,393	0,69	26.535,60
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	38.457,393	0,52	19.997,84
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) - BASE	27,21	m3km	370.737,185	3,07	1.138.163,15
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	24.394,277	2,21	53.911,35
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	185.451,185	1,50	278.176,77
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	157.197,059	0,91	143.049,32
40375A	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO (3%) E BRITA (20%) PESO - PISTA	27,21	m3	18.416,975	114,28	2.104.691,90
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	117.249,215	0,57	66.832,05
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/ IMPRIMAÇÃO	27,21	TKM	706,759	3,61	2.551,39
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/ IMPRIMAÇÃO	27,21	tkm	24.082,988	2,40	57.799,17
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	351.747,646	0,45	158.286,44
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	TKM	815,491	3,61	2.943,92
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	tkm	27.788,064	2,40	66.691,35
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	117.249,215	8,77	1.028.275,61
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD	27,21	m3km	12.322,988	2,21	27.233,80
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD	27,21	m3km	94.080,770	1,50	141.121,15



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C P/ TSD	27,21	TKM	1.522,251	3,61	5.495,32
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C P/ TSD	27,21	tkm	51.871,052	2,40	124.490,52
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	14.656,151	483,97	7.093.137,39
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	67.155,491	0,91	61.111,49
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ	27,21	m3km	775.511,631	1,50	1.163.267,44
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP P/ CBUQ	27,21	tkm	306.363,406	2,40	735.272,17
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	171.253,294	1,66	284.280,46

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO						
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	152,423	3.177,25	484.285,97
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C - PINTURA	18,98	T	175,873	3.861,24	679.087,86
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C - TSD	18,98	T	328,297	4.564,15	1.498.396,75
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.939,008	5.298,93	10.274.667,66

Total do Grupo : 29.745.989,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
OBRAS COMPLEMENTARES						
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	36.456,280	23,63	861.461,89
40804	REMOÇÃO DE CERCA	27,21	m	30.000,770	7,22	216.605,55
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	4.548,000	423,96	1.928.170,08
15430DAER-RS	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO REFLETIVO PRISMÁTICO PARA DEFENSAS	27,21	un	569,000	57,16	32.524,04
3713902DN	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	96,000	19.497,82	1.871.790,72
3713873DN	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	2,000	8.720,46	17.440,92
40895	SEMEADURA MANUAL - PARA PROTEÇÃO DE TALUDES DE CORTE E ATERRO	27,21	m2	174.525,800	1,88	328.108,50
40895	SEMEADURA MANUAL - PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS DE USO DE OBRAS	27,21	m2	869.793,030	1,88	1.635.210,89
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	174.525,800	0,81	141.365,89
4413013DN-A	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE CONCRETO A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	27,21	m	1.310,000	146,11	191.404,10

Total do Grupo : 7.224.082,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SINALIZAÇÃO						

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	13.676,162	36,44	498.359,34
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	13.436,000	48,22	647.883,92
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	52,000	48,40	2.516,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

SINALIZAÇÃO VERTICAL						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	334,745	630,73	211.133,71
5213364DN	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	27,21	m2	4,885	29,09	142,10

SINALIZAÇÃO DE OBRAS						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	35,664	441,45	15.743,87
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	27,21	m2	1.860,000	19,17	35.656,20
5213383DN	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	27,21	unxdia	206.580,000	0,75	154.935,00
5213349DN	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	27,21	m2xdia	409.200,000	0,31	126.852,00

Total do Grupo : 1.693.222,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERÍSSIMO					

SERVIÇOS PRELIMINARES						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

ESCAVAÇÃO						
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	134,064	119,01	15.954,95
45430	REATERRO APOIADO DE VALAS	27,21	m3	19,344	89,60	1.733,22

INFRAESTRUTURA						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

ESTACAS RAIZ						
45266	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm	27,21	m	549,120	388,19	213.162,89
45275	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm	27,21	m	81,280	1.961,31	159.415,27
45291	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	27,21	m3	8,540	746,29	6.373,31
45286	TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 323,8 mm	27,21	m	145,600	1.996,95	290.755,92
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	15.381,000	16,32	251.017,92

BLOCOS						
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	143,360	218,36	31.304,08
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	114,720	758,94	87.065,59
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	7.003,000	16,32	114.288,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	4,080	682,17	2.783,25
3816197DN	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 6 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	27,21	m3	933,150	82,17	76.676,93

MESOESTRUTURA						
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	472,620	218,36	103.201,30
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	118,630	758,94	90.033,05
1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	27,21	m3	1,520	4.795,44	7.289,06



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO: IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	15.883,000	16,32	259.210,56
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	615,384	72,38	44.541,49
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	688,930	138,22	95.223,90

SUPERESTRUTURA

LONGARINA						
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.297,950	218,36	283.420,36
45168	CONCRETO FCK=40 MPA	27,21	m3	192,600	830,79	160.010,15
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	29.938,000	16,32	488.588,16
45701	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA	27,21	Kg	10.885,000	17,02	185.262,70
45735	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC	27,21	un	90,000	1.668,16	150.134,40
45725	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC	27,21	m	1.066,500	42,29	45.102,28
3806420DN	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	27,21	un	15,000	5.186,08	77.791,20
5915400DN	CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T	27,21	un	15,000	4.183,84	62.757,60
5915326DN	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	27,21	Km	117,900	76,68	9.040,57

LAJE + TRANSVERSINA + ALAS

45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	195,720	218,36	42.737,41
45168	CONCRETO FCK=40 MPA	27,21	m3	154,610	830,79	128.448,44
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	25.235,000	16,32	411.835,20
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	1.297,800	138,22	179.381,91
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	27,21	un	536,000	139,34	74.686,24

LAJE DE TRANSIÇÃO

45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	17,120	218,36	3.738,32
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	24,620	758,94	18.685,10
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.064,000	16,32	33.684,48

BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)

45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	274,560	218,36	59.952,92
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	36,260	758,94	27.519,16
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.142,000	16,32	51.277,44

TRANSPORTES

47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.482,950	1,78	2.639,65
-------	-------------------------------------	-------	-----	-----------	------	----------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026 Data Orçamento : 07/01/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO:
IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	100.985,660	0,91	91.896,95
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	163.328,150	0,99	161.694,86
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	598,930	0,91	545,02
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	5.041,710	2,62	13.209,28

DIVERSOS						
45230	DRENOS 100 MM	27,21	un	36,000	10,62	382,32
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	1.022,510	383,53	392.163,26

Total do Grupo : 5.006.617,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42160A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 - ADAPTADO	27,21	un	1,000	11.031.346,30	11.031.346,30

Total do Grupo : 11.031.346,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
CANTEIRO DE OBRAS						
42260A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 - ADAPTADO	27,21	un	1,000	4.286.428,22	4.286.428,22

Total do Grupo : 4.286.428,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	200.372,50	200.372,50

Total do Grupo : 200.372,50

Total do Orçamento : 174.090.840,66



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036020184-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-330, TRECHO:
IPAMERI / CATALÃO
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 18,60 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TERRAPLENAGEM	11,8747	20.672.820,67	1.111.441,97
DRENAGEM	5,8091	10.113.224,04	543.721,72
OBRAS DE ARTE CORRENTE	3,3622	5.853.228,83	314.689,72
PAVIMENTAÇÃO	44,9556	78.263.508,15	4.207.715,49
RESTAURAÇÃO	17,0864	29.745.989,40	1.599.246,74
OBRAS COMPLEMENTARES	4,1497	7.224.082,58	388.391,53
SINALIZAÇÃO	0,9726	1.693.222,94	91.033,49
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERÍSSIMO	2,8758	5.006.617,03	269.172,95
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,3366	11.031.346,30	593.083,13
CANTEIRO DE OBRAS	2,4622	4.286.428,22	230.453,13
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,1151	200.372,50	10.772,71
Total geral	100,0000	174.090.840,66	9.359.722,58