



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005043680-4/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, MIMOSO DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 11
Versão : MIMOSO DE GOIÁS - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 02/02/2026
Data Base : 01/10/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02, 05, 07 e 11; BDCC 2,50X2,50 PONTO 06 - MESORREGIÃO: LESTE GOIANO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	38.994,94	38.994,94
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	32,31	un	1,000	241.939,66	241.939,66
Total do Grupo :						280.934,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	32,31	un	1,000	362.385,45	362.385,45
Total do Grupo :						362.385,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTOS 02, 05, 07 e 11 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)					
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	356,000	0,71	252,76
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	71,000	53,33	3.786,43
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	45,000	133,32	5.999,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	130,404	3,32	432,94
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	652,020	2,85	1.858,25
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	657,750	9,24	6.077,61
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	178,000	27,89	4.964,42
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	534,000	10,66	5.692,44
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	308,404	2,64	814,18
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	89,000	5,57	495,73
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	32,31	m3km	890,000	3,17	2.821,30
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	616,500	0,52	320,58
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	356,000	0,54	192,24
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	302,600	9,32	2.820,23
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	223,600	7,05	1.576,38
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	71,200	12,15	865,08

	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	86,400	211,49	18.272,73
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	28,800	129,31	3.724,12
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	27,600	557,80	15.395,28
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	16.253,564	16,44	267.208,59
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	986,508	107,35	105.901,63
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	720,000	75,73	54.525,60
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	184,000	644,75	118.634,00
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	10.330,532	0,93	9.607,39
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	68.634,616	1,54	105.697,30



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500005043680-4/2026

Data Orçamento : 02/02/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, MIMOSO DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 11

Versão : MIMOSO DE GOIÁS - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/10/2025

Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02, 05, 07 e 11; BDCC 2,50X2,50 PONTO 06 - MESORREGIÃO: LESTE GOIANO

40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2.551,809	0,93	2.373,18
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	1.685,117	0,93	1.567,15
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	3.602,664	1,82	6.556,84
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	674,522	1,82	1.227,63
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	841,544	1,82	1.531,61

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	136,687	211,49	28.907,93
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	45,562	129,31	5.891,62
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	23,988	557,80	13.380,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	484,536	107,35	52.014,93
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	251,258	644,75	161.998,59
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	15.967,032	16,44	262.498,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	364,000	75,73	27.565,72
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	69,300	9,32	645,87
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	13.565,392	0,93	12.615,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	95.457,614	1,54	147.004,72
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	837,031	0,93	778,43
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	2.506,824	0,93	2.331,34
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	4.730,788	1,82	8.610,03
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	418,012	1,82	760,78
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	662,631	1,82	1.205,98

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	57,178	15,99	914,27
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	57,178	2,64	150,94
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	285,890	6,35	1.815,40
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	102,320	211,49	21.639,65
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	26,130	129,31	3.378,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	101,385	107,35	10.883,67
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	48,540	588,44	28.562,87
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	106,312	0,93	98,87
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	35.285,893	1,54	54.340,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.102,558	0,93	1.955,37
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	18.478,245	1,82	33.630,40
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	733,245	1,82	1.334,50

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	260,000	0,71	184,60
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	52,000	3,32	172,64
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	260,000	2,85	741,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	52,000	2,64	137,28
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	120,000	2.320,73	278.487,60
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	1.359,250	9,24	12.559,47
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	65,000	5,57	362,05
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	650,000	3,17	2.060,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	679,625	0,52	353,40
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	260,000	0,54	140,40
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	702,000	7,05	4.949,10



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500005043680-4/2026

Data Orçamento : 02/02/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, MIMOSO DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 11

Versão : MIMOSO DE GOIÁS - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/10/2025

Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02, 05, 07 e 11; BDCC 2,50X2,50 PONTO 06 - MESORREGIÃO: LESTE GOIANO

40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	437,400	9,32	4.076,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	48.157,905	0,99	47.676,32
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	8.157,359	1,91	15.580,55

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	94,940	456,90	43.378,08

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	51,741	845,61	43.752,70
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	51,741	3,32	171,78
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	258,705	2,85	737,30
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	51,741	2,64	136,59
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	440,000	7,74	3.405,60
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	80,000	15,94	1.275,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	440,000	0,79	347,60

Total do Grupo : 2.096.794,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTO 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M)						

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	77,500	0,71	55,02
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	32,31	un	16,000	53,33	853,28
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	32,31	un	10,000	133,32	1.333,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	28,703	3,32	95,29
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	143,515	2,85	409,01
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	514,500	9,24	4.753,98
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	32,31	m3	38,750	27,89	1.080,73
41295	CORTA-RIO	32,31	m3	116,250	10,66	1.239,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	67,453	2,64	178,07
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	19,375	5,57	107,91
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	32,31	m3km	193,750	3,17	614,18
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	381,750	0,52	198,51
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	77,500	0,54	41,85
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	221,000	9,32	2.059,72
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	190,600	7,05	1.343,73
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	15,500	12,15	188,32

CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	18,150	211,49	3.838,54
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	6,050	129,31	782,32
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	5,750	557,80	3.207,35
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	3.005,131	16,44	49.404,35
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	204,627	107,35	21.966,70
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	125,000	75,73	9.466,25
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	29,200	644,75	18.826,70



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500005043680-4/2026

Data Orçamento : 02/02/2026

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, MIMOSO DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 11

Versão : MIMOSO DE GOIÁS - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/10/2025

Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02, 05, 07 e 11; BDCC 2,50X2,50 PONTO 06 - MESORREGIÃO: LESTE GOIANO

40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.693,536	0,93	1.574,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	10.750,443	1,54	16.555,68
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	471,805	0,93	438,77
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	327,534	0,93	304,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	113,851	1,82	207,20
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	24,041	1,82	43,75
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	31,531	1,82	57,38

BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	25,295	211,49	5.349,63
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	8,431	129,31	1.090,21
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	4,425	557,80	2.468,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	90,124	107,35	9.674,81
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	38,528	644,75	24.840,92
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	2.665,340	16,44	43.818,18
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	32,31	m3	68,000	75,73	5.149,64
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	12,750	9,32	118,83
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.109,622	0,93	1.961,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	13.872,128	1,54	21.363,07
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	155,955	0,93	145,03
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	418,458	0,93	389,16
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	141,823	1,82	258,11
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	15,013	1,82	27,32
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	21,322	1,82	38,80

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	12,334	15,99	197,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,334	2,64	32,56
41293	APILOAMENTO MANUAL	32,31	m2	61,671	6,35	391,61
45030	LASTRO DE PEDRA	32,31	m3	22,072	211,49	4.668,00
41294	LASTRO DE BRITA	32,31	m3	5,636	129,31	728,79
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	21,870	107,35	2.347,74
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	32,31	m3	10,474	588,44	6.163,32
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	32,31	tkm	22,933	0,93	21,32
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	6.636,866	1,54	10.220,77
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	453,691	0,93	421,93
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	32,31	tkm	669,984	1,82	1.219,37
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	30,500	1,82	55,51

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	50,000	0,71	35,50
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	10,000	3,32	33,20
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	50,000	2,85	142,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	10,000	2,64	26,40
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	32,31	m	20,000	2.320,73	46.414,60
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	32,31	m3	292,937	9,24	2.706,73
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	32,31	m3	12,500	5,57	69,62
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	32,31	m3km	125,000	3,17	396,25



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005043680-4/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, MIMOSO DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 11
Versão : MIMOSO DE GOIÁS - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 02/02/2026
Data Base : 01/10/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02, 05, 07 e 11; BDCC 2,50X2,50 PONTO 06 - MESORREGIÃO: LESTE GOIANO

40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	32,31	m2	146,468	0,52	76,16
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	32,31	m2	50,000	0,54	27,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	135,000	7,05	951,75
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	109,350	9,32	1.019,14
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	8.026,317	0,99	7.946,05
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	262,083	1,91	500,57

	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	23,735	456,90	10.844,52

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	12,935	845,61	10.937,96
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	12,935	3,32	42,94
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	64,675	2,85	184,32
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	12,935	2,64	34,14
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	32,31	m2	100,000	7,74	774,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	20,000	15,94	318,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	32,31	m2	100,000	0,79	79,00

Total do Grupo : 367.949,79

Total do Orçamento : 3.108.064,51



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005043680-4/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, MIMOSO DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 11
Versão : MIMOSO DE GOIÁS - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 02/02/2026
Data Base : 01/10/2025
Observação : BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02, 05, 07 e 11; BDCC 2,50X2,50 PONTO 06 - MESORREGIÃO: LESTE GOIANO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	9,0388	280.934,60	56.186,92
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,6596	362.385,45	72.477,09
PONTOS 02, 05, 07 e 11 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	67,4630	2.096.794,67	419.358,93
PONTO 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M)	11,8386	367.949,79	73.589,95
Total geral	100,0000	3.108.064,51	621.612,89