



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500005043680 Data orçamento: 02/02/2026  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, MIMOSO DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, VILA PROPÍCIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 11  
Versão : 6 - PADRE BERNARDO - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 4,000 un  
Tabela de origem : 318 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318  
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTOS 05 E 06; BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03 E 07 - MESORREGIÃO: LESTE GOIANO

| Código Auxiliar | Descrição do Material                                       | Quantidade      | Unidade | Custo Unitário |
|-----------------|---|-----------------|---------|----------------|
| 10069           | AÇO CA - 50   | 35.189,0781000  | Kg      | 6,53           |
| 10097           | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                          | 2.550,6296999   | Kg      | 6,60           |
| 10002           | ARAME LISO  | 41,0000000      | m       | 0,73           |
| 11003           | ARAME RECOZIDO  | 479,8510649     | Kg      | 13,19          |
| 12081           | AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) - LESTE GOIANO                | 436,9840890     | t       | 57,98          |
| 12082           | BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - LESTE GOIANO             | 602,6702621     | t       | 54,11          |
| 11008           | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                                  | 1.399,9298804   | m       | 12,83          |
| 10010           | CIMENTO PORTLAND CP II - 32                                 | 204.541,2460000 | Kg      | 0,64           |
| 11009           | COMPENSADO RESINADO - 12 mm                                 | 646,9677330     | m2      | 34,69          |
| 11016           | DESMOLDANTE P/ FORMA  | 29,6360185      | l       | 11,18          |
| 10024           | GRAMA EM PLACAS   | 84,0000000      | m2      | 7,17           |
| 10029           | MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM                         | 1,7520000       | un      | 26,89          |
| 10030           | MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM                        | 0,2480000       | un      | 96,20          |
| 10034           | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)                    | 334,8510000     | m3      | 93,87          |
| 10137           | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III                         | 35,1278000      | m2      | 232,52         |
| 10039           | PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | 94,9400000      | m2      | 109,79         |
| 10042           | PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO                    | 284,8200000     | m       | 30,93          |
| 11017           | PONTALETES D=15 cm  | 113,5134000     | m       | 4,97           |
| 11038           | PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15                                    | 320,1119999     | m       | 6,11           |
| 10044           | PREGO   | 662,8874690     | Kg      | 16,28          |
| 10045           | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM                                      | 3.239,0456401   | m       | 3,18           |
| 10048           | SARRAFO   | 3.344,5015362   | m       | 6,29           |
| 11030           | TABUA DE 30   | 646,3530252     | m       | 12,93          |
| 10066           | TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1                     | 126,0000000     | m       | 1.261,68       |