

PROCESSO: 202500036019952

Orçamento: PROJETO GO-116, GO-116

Descrição: ORÇAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA - RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22

Tabelas:

- TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T320 - OUT/25
- TABELA SICRO DNIT GOIÁS - OUT/25

BDI: 27,21%, 18,98% (REDUZIDO) e 45,11%

Extensão: 22 KM

RESUMO

Código	Orçamento	BDI	TOTAL
202500036019952 - 3	• PROJETO DE ENGENHARIA - RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22, EXTENSÃO DE 22 KM	45,11%	R\$ 1.290.309,02
202500036019952 - 1	• IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22, EXTENSÃO DE 22 KM	27,21%	R\$ 46.950.532,31
TOTAL GERAL:			R\$ 48.240.841,33



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036019952-3/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 22,00 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PROJETO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22 - EXTENSÃO 22 KM					
45835	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM	45,11	Km	22,000	58.650,41	1.290.309,02

Total do Grupo : 1.290.309,02

Total do Orçamento : 1.290.309,02



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036019952-3/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETO E CONSULTORIA - OUT/25 - T320
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 22,00 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PROJETO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22 - EXTENSÃO 22 KM	100,0000	1.290.309,02	58.650,41
Total geral	100,0000	1.290.309,02	58.650,41



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036019952-1/2026 Data Orçamento : 02/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 22,00 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	471.056,860	0,69	325.029,23
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	7.155,000	51,74	370.199,70
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2.408,000	129,38	311.547,04
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	40.820,650	3,77	153.893,85
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	17.095,130	9,04	154.539,97
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	96.732,860	10,41	1.006.989,07
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	35.285,100	11,01	388.488,95
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	48.183,690	12,32	593.623,06
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	44.190,970	13,00	574.482,61
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	39.067,190	13,61	531.704,45
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	27,21	m3	12.825,950	14,75	189.182,76
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	29.637,120	15,20	450.484,22
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	41.317,560	15,59	644.140,76
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	27,21	m3	59,220	16,89	1.000,22
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	84.647,190	19,31	1.634.537,23
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	145.551,350	6,22	905.329,39
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	255.086,880	6,90	1.760.099,47
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	202.098,360	0,52	105.091,14

Total do Grupo : 10.100.363,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	110.332,410	0,69	76.129,36
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	2.582,000	51,74	133.592,68
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	232,000	129,38	30.016,16
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	110.332,410	0,52	57.372,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	REGULARIZAÇÃO					
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	293.505,000	3,56	1.044.877,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SUB-BASE					
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	45.523,920	5,45	248.105,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	587.258,540	3,07	1.802.883,71



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036019952-1/2026 Data Orçamento : 02/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 22,00 Km

Data Base : 01/10/2025

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	221.415,270	1,50	332.122,90
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	64.433,020	2,21	142.396,97
CPU-01	ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 10% PESO - PISTA (26 GOLPES)	27,21	m3	39.385,410	39,63	1.560.843,79

BASE						
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	42.742,010	5,45	232.943,95
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	551.371,920	3,07	1.692.711,79
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	325.328,160	1,50	487.992,24
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	94.672,220	2,21	209.225,60
CPU-02	ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 15% PESO - PISTA (39 GOLPES)	27,21	m3	37.329,280	51,31	1.915.365,35

REVESTIMENTO						
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	223.588,000	0,57	127.445,16
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	156.190,000	0,45	70.285,50
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	68.160,000	8,53	581.404,80
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	7.809,500	466,12	3.640.164,14
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	290,660	3.177,25	923.499,48
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	78,100	3.861,24	301.562,84
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	18,98	T	190,850	4.564,15	871.068,02
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.033,200	5.298,93	5.474.854,47
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	178.393,940	2,40	428.145,45
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	6.155,680	3,61	22.222,00
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	27,21	m3km	19.135,990	1,50	28.703,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA	27,21	m3km	275.475,590	1,50	413.213,38
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	26.566,660	0,91	24.175,66
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	216.479,340	1,66	359.355,70

Total do Grupo : 23.232.681,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
DRENAGEM						
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	2.350,000	28,57	67.139,50
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	1.222,000	4,98	6.085,56
41211	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15	27,21	m	1.600,000	52,63	84.208,00
41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	27,21	m	940,000	64,99	61.090,60
41297	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30	27,21	m	750,000	55,37	41.527,50
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	4.435,000	122,54	543.464,90
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	4.470,000	154,35	689.944,50
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	27,21	m	1.060,000	122,54	129.892,40
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	27,21	m	1.280,000	154,35	197.568,00
2003103DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - (AC/BC)	27,21	un	88,000	221,98	19.534,24
2003115DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - (AC/BC)	27,21	un	4,000	329,51	1.318,04
2003111DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - (AC/BC)	27,21	un	1,000	229,88	229,88
2003389DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - (AC/BC)	27,21	m	615,000	284,28	174.832,20
2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - (AC/BC)	27,21	m	11,000	800,12	8.801,32
2003245DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	11,000	586,00	6.446,00
2003241DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	763,76	763,76



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : 202500036019952-1/2026 Data Orçamento : 02/02/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 22,00 Km

Data Base : 01/10/2025

2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	19,000	1.223,91	23.254,29
2003227DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	6,000	1.915,99	11.495,94
2003177DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	49,000	472,58	23.156,42
2003205DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - (AC/BC)	27,21	un	1,000	1.873,44	1.873,44

DRENAGEM PROFUNDA						
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	1.095,000	161,49	176.831,55
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	6,000	322,41	1.934,46
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	821,250	23,53	19.324,01
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	3.456,000	11,81	40.815,36
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	1.305,600	115,21	150.418,17

TRANSPORTES						
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	22.840,420	2,62	59.841,90
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	27,21	m3km	46.317,860	1,50	69.476,79
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA E PEDRA DE MÃO	27,21	m3km	39.074,900	1,50	58.612,35
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA (COLCHÃO DRENANTE)	27,21	m3km	54.545,360	1,50	81.818,04
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	22.778,330	2,21	50.340,10
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	74.076,610	0,91	67.409,71
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1,240	1,78	2,20
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	9,290	0,91	8,45
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3,410	1,78	6,06

Total do Grupo : 2.869.465,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTES					

SERVIÇOS PRELIMINARES						
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	5.120,790	23,53	120.492,18
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	27,21	m3	568,980	87,58	49.831,26
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	27,21	m3	1.721,800	89,60	154.273,28

BUEIROS						
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	99,000	511,89	50.677,11
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	36,000	1.057,28	38.062,08
804039DN	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - (AC/BC) PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	19,000	1.154,57	21.936,83
804301DN	CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	38,000	3.807,58	144.688,04
804205DN	CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	21,000	4.116,85	86.453,85
804313DN	CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA3 - (AC/BC) E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	33,000	6.435,75	212.379,75
705201DN	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - (AC/BC)	27,21	m	26,000	6.000,33	156.008,58
705287DN	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - (AC/BC)	27,21	m	17,000	8.098,20	137.669,40
705289DN	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - (AC/BC)	27,21	m	22,000	9.202,75	202.460,50



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : 202500036019952-1/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 22,00 Km

Data Base : 01/10/2025

705215DN	CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - (AC/BC)	27,21	m	23,000	8.280,56	190.452,88
705301DN	CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - (AC/BC)	27,21	m	53,000	10.706,01	567.418,53
705390DN	CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - (AC/BC)	27,21	m	18,000	14.836,27	267.052,86
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	27,21	un	12,000	809,25	9.711,00
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	6,000	1.330,99	7.985,94
804449DN	BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC) - ALAS ESCONSAS	27,21	un	4,000	8.617,80	34.471,20
804435DN	BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - (AC/BC) - ALAS ESCONSAS	27,21	un	2,000	12.575,12	25.150,24
804459DN	BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 15° - (AC/BC) - ALAS ESCONSAS	27,21	un	2,000	15.979,34	31.958,68
705241DN	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC)	27,21	un	2,000	29.351,65	58.703,30
705330DN	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC)	27,21	un	2,000	35.429,33	70.858,66
705332DN	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - (AC/BC)	27,21	un	2,000	38.435,35	76.870,70
705251DN	BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 15° - (AC/BC)	27,21	un	2,000	44.753,08	89.506,16
705338DN	BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC)	27,21	un	6,000	51.565,29	309.391,74
705427DN	BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - (AC/BC)	27,21	un	2,000	62.717,63	125.435,26
2003457DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	2.172,12	6.516,36
2003471DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	4.629,34	9.258,68
2003467DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	5.586,92	5.586,92
2003473DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	6.963,88	6.963,88
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	16.440,070	0,96	15.782,46
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	6.028,030	1,86	11.212,13
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	10.218,750	2,62	26.773,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA	27,21	m3km	22.269,020	1,50	33.403,53
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA E PEDRA DE MÃO	27,21	m3km	14.724,050	1,50	22.086,07
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.898,370	2,21	4.195,39
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	32.234,430	0,91	29.333,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	24,050	1,78	42,80
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.040,950	0,91	947,26
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	381,680	1,78	679,39

Total do Grupo : 3.412.681,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO					
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA					
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	27,21	m2	3.826,320	19,17	73.350,55
	SINALIZAÇÃO PERMANENTE					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	11.369,000	36,44	414.286,36
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	6.020,000	48,40	291.368,00



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036019952-1/2026 Data Orçamento : 02/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 22,00 Km

Data Base : 01/10/2025

40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	229,960	630,73	145.042,67
-------	---	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 924.047,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	42.628,210	23,63	1.007.304,60
40804	REMOÇÃO DE CERCA	27,21	m	45.311,130	7,22	327.146,35
4413013DN	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	27,21	m	1.080,610	108,82	117.591,98
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	50.439,480	1,88	94.826,22
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	60,000	423,96	25.437,60
3713902DN	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	6,000	19.497,82	116.986,92
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	6.650,000	0,91	6.051,50
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2.438,330	1,78	4.340,22

Total do Grupo : 1.699.685,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO/MOBILIZAÇÃO/CANTEIRO					
42140-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 - ADAPTADO	27,21	un	1,000	2.797.026,92	2.797.026,92
42240-A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 - ADAPTADO	27,21	un	1,000	1.743.292,62	1.743.292,62
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	171.288,62	171.288,62

Total do Grupo : 4.711.608,16

Total do Orçamento : 46.950.532,31



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202500036019952-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-116, TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 22,00 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TERRAPLENAGEM	21,5127	10.100.363,12	459.107,41
PAVIMENTAÇÃO	49,4833	23.232.681,09	1.056.030,95
DRENAGEM	6,1117	2.869.465,64	130.430,25
OBRAS DE ARTE CORRENTES	7,2687	3.412.681,33	155.121,87
SINALIZAÇÃO	1,9681	924.047,58	42.002,16
OBRAS COMPLEMENTARES	3,6202	1.699.685,39	77.258,42
ADMINISTRAÇÃO/MOBILIZAÇÃO/CANTEIRO	10,0352	4.711.608,16	214.164,00
Total geral	100,0000	46.950.532,31	2.134.115,06