



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036001442-1/2026 Data Orçamento : 09/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,22 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
4011533DN-A	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m3	7.809,400	607,58	4.744.835,25
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	14.413,810	2,62	37.764,18
4011536DN	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	m2	39.047,030	2,54	99.179,45
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	17.974,560	0,57	10.245,49
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	32,750	3,61	118,22
40617A	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC - USINA - EXCETO FORNECIMENTO DE AGREGADOS	27,21	m3	2.137,480	114,67	245.104,83
40617B	FORNECIMENTO DE BRITA PARA BGTC	18,98	t	2.569,670	71,38	183.423,04
40325	TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA	27,21	m3km	5.920,490	2,21	13.084,28
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	920,800	161,93	149.105,14
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	2.270,520	3,47	7.878,70
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	16.227,600	3,56	57.770,25
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	490.401,260	1,50	735.601,89
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	533.722,390	0,91	485.687,37
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	23,370	3.177,25	74.252,33
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	5.765,550	2,40	13.837,32
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	20.399,360	0,91	18.563,41
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	163,150	1,78	290,40
4011537DN	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO	27,21	m	19.679,640	25,40	499.862,85
507225DERPR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø = 25 MM	27,21	Kg	48.029,730	9,47	454.841,54
507210DERPR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO	27,21	Kg	5.621,190	9,05	50.871,76
0407743DN	TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	Kg	34.742,190	14,60	507.235,97
261610OC	PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO ESTRUTURA METÁLICA 1 DEMÃO (PARA BARRAS DE TRANSFERÊNCIA)	27,21	m2	528,410	11,27	5.955,18

Total do Grupo : 8.395.508,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	761,090	15,92	12.116,55
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	27,21	m3	41,570	87,58	3.640,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	17,210	9,46	162,80
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	27,21	M	17,000	72,76	1.236,92
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	6,800	2,77	18,83
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	17,000	1.104,78	18.781,26
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	11,000	529,68	5.826,48
41309	DRENO PROFUNDO, CORTÉ EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	793,070	167,78	133.061,28
2003601DN	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	312,17	312,17



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036001442-1/2026 Data Orçamento : 09/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,22 Km

Data Base : 01/10/2025

2003517DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 B - COM GRELHA DE AÇO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	6.431,43	6.431,43
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	1.239,700	139,88	173.409,23
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	481,590	60,83	29.295,11
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	1,000	213,00	213,00
2003367DN	TRANSPosição DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	38,000	499,19	18.969,22
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	0,290	1,78	0,51
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	641,360	0,91	583,63
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	867,470	2,21	1.917,10
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	22.633,960	1,50	33.950,94
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	558,100	2,62	1.462,22
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	120,270	0,96	115,45
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	18,500	1,86	34,41
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	18,540	0,91	16,87
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2,170	1,78	3,86

Total do Grupo : 441.559,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	7.315,470	3,77	27.579,32
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	140,760	9,04	1.272,47
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	94,980	10,41	988,74
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	15,350	11,01	169,00
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	27,21	m3	1.225,070	36,63	44.874,31
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	12.228,950	6,90	84.379,75

Total do Grupo : 159.263,59

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO DE OBRAS					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	53,820	441,45	23.758,83
5213835DN	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	27,21	un.dia	23.184,000	0,68	15.765,12
5213349DN	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	27,21	m2xdia	21.252,000	0,31	6.588,12
5213838DN	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	27,21	unxdia	7.020,000	5,91	41.488,20

Total do Grupo : 87.600,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	3.820,000	1,88	7.181,60



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036001442-1/2026 Data Orçamento : 09/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,22 Km

Data Base : 01/10/2025

Total do Grupo : 7.181,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO					
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INTERVENÇÕES PONTUAIS	27,21	un	1,000	823.394,06	823.394,06
42290A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - ADAPTADO	27,21	un	1,000	483.482,77	483.482,77
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	86.613,82	86.613,82

Total do Grupo : 1.393.490,65

Total do Orçamento : 10.484.604,93



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036001442-1/2026 Data Orçamento : 09/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,22 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PAVIMENTAÇÃO	80,0746	8.395.508,85	2.607.300,88
DRENAGEM	4,2115	441.559,97	137.130,42
TERRAPLENAGEM	1,5190	159.263,59	49.460,74
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,8355	87.600,27	27.205,05
OBRAS COMPLEMENTARES	0,0685	7.181,60	2.230,31
ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO	13,2908	1.393.490,65	432.761,07
Total geral	100,0000	10.484.604,93	3.256.088,47