



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-2/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - GAP E LAGOAS
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	1.647,720	11,69	19.261,84
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	1.136,930	3,47	3.945,14
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.232,000	23,55	29.013,60
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	27,21	m3	1.232,000	211,06	260.025,92
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	58.437,550	1,50	87.656,32
40325	TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA	27,21	m3km	1.185,180	2,21	2.619,24
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	6.160,000	0,63	3.880,80
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	6.160,000	0,50	3.080,00
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - FORNECIMENTO	18,98	t	591,360	678,18	401.048,52
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	27,21	m3	246,400	47,85	11.790,24
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	8,010	3.177,25	25.449,77
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	18,98	T	3,080	4.564,15	14.057,58
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	2.732,530	2,40	6.558,07
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	15.428,580	0,99	15.274,29
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	7,210	3,99	28,76

Total do Grupo : 883.690,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	1.048,110	15,92	16.685,91
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	943,820	21,32	20.122,24
45445	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M	27,21	m	148,200	444,17	65.825,99
45580	LASTRO DE BRITA (GAP)	27,21	m3	8,550	154,00	1.316,70
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	6,000	1.475,67	8.854,02
41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	23,000	2.376,74	54.665,02
41826A	CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	6,000	6.632,52	39.795,12
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	1,000	2.099,83	2.099,83
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	1,000	3.968,64	3.968,64
41866A	BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	1,000	7.167,49	7.167,49
45595	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1, 80 M)	27,21	m2	118,680	50,04	5.938,74
45535	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	27,21	un	50,000	2.015,15	100.757,50
45530	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	27,21	m	9,000	1.883,16	16.948,44
45480	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	27,21	un	1,000	3.106,22	3.106,22
45490	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	27,21	un	1,000	6.567,10	6.567,10
45500	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	27,21	un	2,000	7.592,28	15.184,56
45510	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	27,21	un	3,000	9.814,60	29.443,80
45520	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	27,21	un	2,000	12.123,83	24.247,66



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-2/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - GAP E LAGOAS
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

2003459DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	3.154,29	3.154,29
2003461DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	4.876,50	4.876,50
2003473DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	7.919,14	7.919,14
2009619DN	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL	27,21	m2	109,120	176,10	19.216,03
45485	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	27,21	m	2,280	1.425,01	3.249,02
45495	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	27,21	m	2,290	2.970,09	6.801,50
45505	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	27,21	m	5,170	3.312,31	17.124,64
45515	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC)	27,21	m	9,920	4.717,03	46.792,93
45525	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC)	27,21	m	7,200	5.476,54	39.431,08
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	20.675,920	11,95	247.077,24
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	9.408,450	3,77	35.469,85
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	27,21	m3	17.470,250	36,63	639.935,25
270105OC	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/ CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2	27,21	m2	8.178,580	12,69	103.786,18
270702OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	1.202,860	300,57	361.543,63
180280OC	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1 .1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	27,21	m2	10,000	503,94	5.039,40
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	1.400,000	34,28	47.992,00
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	3,180	1,78	5,66
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	15.198,780	0,91	13.830,88
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	42,480	2,21	93,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	27.666,290	1,50	41.499,43
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	114,570	2,62	300,17
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.002,880	0,96	962,76
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	69,070	1,86	128,47
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.044,700	0,91	2.770,67
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	121,790	1,78	216,78

Total do Grupo : 2.071.912,36

Total do Orçamento : 2.955.602,45



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-2/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319 - GAP E LAGOAS
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PAVIMENTAÇÃO	29,8988	883.690,09	354.895,61
DRENAGEM	70,1011	2.071.912,36	832.093,31
Total geral	100,0000	2.955.602,45	1.186.988,92