



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210	41,5278	2.714.229,89	1.090.052,16
REMANESCENTE DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210	46,2833	3.025.047,73	1.214.878,61
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INTERVENÇÕES PONTUAIS	6,8845	449.966,20	180.709,32
CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - ADAPTADO	4,0455	264.411,48	106.189,35
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	1,2589	82.278,34	33.043,51
Total geral	100,0000	6.535.933,64	2.624.872,95



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-3/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
4011520DN-A	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DO CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA	32,31	m3	658,570	780,58	514.066,57
5914539DN	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL	32,31	m3km	620,460	3,55	2.202,63
4011536DN	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,31	m2	3.292,860	2,64	8.693,15
45575A	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE PARA A CURA DO CONCRETO (CURA ÚMIDA) UTILIZAÇÃO 3X	32,31	m2	3.292,860	5,96	19.625,44
40380	IMPRIMAÇÃO	32,31	m2	6.806,570	0,58	3.947,81
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	TKM	6,070	3,71	22,51
40617A	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC - USINA - EXCETO FORNECIMENTO DE CIMENTO	32,31	m3	263,430	211,32	55.668,02
40617B	FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA BGTC	23,76	Kg	23.181,730	0,79	18.313,56
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	32,31	m3	165,310	218,41	36.105,35
40325	TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA	32,31	m3km	431,670	2,28	984,20
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	32,31	m3	432,180	167,06	72.199,99
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	32,31	m3km	1.136,550	3,58	4.068,84
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	201.553,160	1,54	310.391,86
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	46.237,070	0,93	43.000,47
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	23,76	t	8,850	3.304,90	29.248,36
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	2.183,290	2,47	5.392,72
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	1.869,900	0,93	1.739,00
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	6,190	1,82	11,26
4011537DN	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO	32,31	m	2.403,940	25,80	62.021,65
511110DERPR	FORMA METÁLICA PARA PAVIMENTO	32,31	m2	172,320	4,78	823,68
507225DERPR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø = 25 MM	32,31	Kg	4.629,460	9,85	45.600,18
507210DERPR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO	32,31	Kg	424,170	9,42	3.995,68
0407743DN	TRELIÇA NERVURADA TRÊS BARRAS LONGITUDINAIS INTERLIGADAS POR DUAS DIAGONAIS SINUSOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,31	Kg	2.923,090	14,97	43.758,65
261610OC	PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO ESTRUTURA METÁLICA 1 DEMÃO (PARA BARRAS DE TRANSFERÊNCIA)	32,31	m2	50,930	11,39	580,09
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	1.337,480	7,05	9.429,23
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	32,31	m3	3.065,040	180,73	553.944,67
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	32,31	m3	34,000	11,93	405,62
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	32,31	m3km	1.288,690	3,58	4.613,51
041009OC	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	32,31	m3	196,270	3,06	600,58
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - FORNECIMENTO	23,76	t	337,300	705,43	237.941,53
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	32,31	m3	140,540	48,39	6.800,73



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : 202600036003623-3/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318 - RODOVIA
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	32,31	TKM	8.761,680	1,03	9.024,53
-------	-------------------------------	-------	-----	-----------	------	----------

Total do Grupo : 2.105.222,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	272,880	15,99	4.363,35
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	32,31	m3	68,220	84,81	5.785,73
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	18,100	9,32	168,69
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	32,31	m	18,000	1.132,01	20.376,18
41821A	CORPO DE BTTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	32,31	m	15,000	4.281,73	64.225,95
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	32,31	m	105,000	881,22	92.528,10
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	32,31	un	10,000	1.101,98	11.019,80
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	32,31	m	481,590	61,62	29.675,57
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	32,31	un	1,000	214,34	214,34
2003367DN	TRANSPosição DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	32,31	m	38,000	504,44	19.168,72
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	32,31	m	1.973,200	142,03	280.253,59
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	2,030	1,82	3,69
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.253,310	0,93	3.025,57
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	126,760	2,28	289,01
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	14.646,570	1,54	22.555,71
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	32,31	m3km	208,020	2,68	557,49
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	918,450	0,99	909,26
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	400,810	1,91	765,54
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	11,100	0,93	10,32
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	0,750	1,82	1,36

Total do Grupo : 555.897,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO DE OBRAS					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	43,870	456,90	20.044,20
5213835DN	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	32,31	un.dia	25.010,000	0,71	17.757,10
5213838DN	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	32,31	unxdia	1.710,000	6,00	10.260,00

Total do Grupo : 48.061,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
40895	SEMEADURA MANUAL	32,31	m2	2.589,000	1,95	5.048,55

Total do Grupo : 5.048,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO					
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INTERVENÇÕES PONTUAIS	32,31	un	1,000	449.966,20	449.966,20
42290A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - ADAPTADO	32,31	un	1,000	264.411,48	264.411,48



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-3/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	82.278,34	82.278,34
-------	---	-------	----	-------	-----------	-----------

Total do Grupo : 796.656,02

Total do Orçamento : 3.510.885,91



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-3/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318 - RODOVIA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PAVIMENTAÇÃO	59,9627	2.105.222,07	845.470,71
DRENAGEM	15,8335	555.897,97	223.252,19
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1,3689	48.061,30	19.301,72
OBRAS COMPLEMENTARES	0,1438	5.048,55	2.027,53
ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO	22,6910	796.656,02	319.942,17
Total geral	100,0000	3.510.885,91	1.409.994,32



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-4/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318 - GAP E LAGOAS
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	32,31	m3	1.647,720	11,93	19.657,29
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	32,31	m3km	1.136,930	3,58	4.070,20
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	32,31	m3	1.232,000	23,82	29.346,24
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	32,31	m3	1.232,000	218,41	269.081,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	58.437,550	1,54	89.993,82
40325	TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA	32,31	m3km	1.185,180	2,28	2.702,21
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	32,31	m2	6.160,000	0,64	3.942,40
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	32,31	m2	6.160,000	0,52	3.203,20
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - FORNECIMENTO	23,76	t	591,360	705,43	417.163,08
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	32,31	m3	246,400	48,39	11.923,29
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	23,76	t	8,010	3.304,90	26.472,24
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	23,76	T	3,080	4.747,51	14.622,33
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	2.732,530	2,47	6.749,34
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	32,31	TKM	15.428,580	1,03	15.891,43
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	32,31	TKM	7,210	4,11	29,63

Total do Grupo : 914.847,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	32,31	m3	1.048,110	15,99	16.759,27
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	32,31	m3	943,820	20,65	19.489,88
45445	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M	32,31	m	148,200	452,11	67.002,70
45580	LASTRO DE BRITA (GAP)	32,31	m3	8,550	158,17	1.352,35
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	32,31	m	6,000	1.515,38	9.092,28
41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	32,31	m	23,000	2.449,37	56.335,51
41826A	CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	32,31	m	6,000	6.844,09	41.064,54
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	32,31	un	1,000	2.141,27	2.141,27
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	32,31	un	1,000	4.051,92	4.051,92
41866A	BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC)	32,31	un	1,000	7.288,98	7.288,98
45595	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1, 80 M)	32,31	m2	118,680	49,08	5.824,81
45535	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	32,31	un	50,000	1.996,65	99.832,50
45530	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	32,31	m	9,000	1.885,57	16.970,13
45480	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	32,31	un	1,000	3.095,49	3.095,49
45490	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	32,31	un	1,000	6.562,54	6.562,54
45500	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	32,31	un	2,000	7.597,24	15.194,48
45510	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	32,31	un	3,000	9.814,91	29.444,73
45520	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	32,31	un	2,000	12.132,35	24.264,70



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-4/2026 Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318 - GAP E LAGOAS
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

2003459DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	1,000	3.197,41	3.197,41
2003461DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	1,000	4.947,49	4.947,49
2003473DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	1,000	8.041,25	8.041,25
2009619DN	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL	32,31	m2	109,120	178,03	19.426,63
45485	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	32,31	m	2,280	1.412,19	3.219,79
45495	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	32,31	m	2,290	2.942,05	6.737,29
45505	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	32,31	m	5,170	3.281,22	16.963,90
45515	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC)	32,31	m	9,920	4.687,14	46.496,42
45525	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC)	32,31	m	7,200	5.441,30	39.177,36
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	32,31	m3	20.675,920	12,15	251.212,42
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	9.408,450	3,90	36.692,95
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	32,31	m3	17.470,250	37,72	658.977,83
270105OC	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/ CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2	32,31	m2	8.178,580	13,20	107.957,25
270702OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	32,31	m	1.202,860	304,14	365.837,84
180280OC	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	32,31	m2	10,000	517,54	5.175,40
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	32,31	m	1.400,000	35,03	49.042,00
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	3,180	1,82	5,78
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	15.198,780	0,93	14.134,86
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	42,480	2,28	96,85
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	27.666,290	1,54	42.606,08
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	32,31	m3km	114,570	2,68	307,04
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	1.002,880	0,99	992,85
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	69,070	1,91	131,92
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	3.044,700	0,93	2.831,57
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	121,790	1,82	221,65

Total do Grupo : 2.110.199,91

Total do Orçamento : 3.025.047,73



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036003623-4/2026
Data Orçamento : 27/02/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO REMANESCENTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / TREVO GO-174
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318 - GAP E LAGOAS
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,49 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PAVIMENTAÇÃO	30,2424	914.847,82	367.408,76
DRENAGEM	69,7576	2.110.199,91	847.469,84
Total geral	100,0000	3.025.047,73	1.214.878,60