



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600005000375 Data orçamento: 18/02/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 12
Versão : 8 - PIRANHAS - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 5,000 un
Tabela de origem : 318 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM DESONERAÇÃO - T318
Observação : BTCC 2,50X2,50 PONTO 05; BDCC 3,00x3,00 PONTO 03; BTCC 3,00X3,00 PONTOS 01, 02 E 06 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO

Código Auxiliar	Descrição do Material	Quantidade	Unidade	Custo Unitário
10069	AÇO CA - 50	52.698,3919000	Kg	6,53
10097	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	3.969,7279998	Kg	6,60
10002	ARAME LISO	51,2499999	m	0,73
11003	ARAME RECOZIDO	718,6144349	Kg	13,19
12081	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) NOROESTE GOIANO	676,5291599	t	35,11
12082	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) NOROESTE GOIANO	922,1128226	t	72,78
11008	CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	2.077,8369378	m	12,83
10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	317.845,9599999	Kg	0,64
11009	COMPENSADO RESINADO - 12 mm	933,1357203	m2	34,69
11016	DESMOLDANTE P/ FORMA	42,7446782	l	11,18
10024	GRAMA EM PLACAS	108,0000000	m2	7,17
10029	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	2,1900000	un	26,89
10030	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	0,3100000	un	96,20
10034	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	489,5070000	m3	93,87
10137	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	43,9097500	m2	232,52
10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	118,6750000	m2	109,79
10042	PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	356,0250000	m	30,93
11017	PONTALETES D=15 cm	173,5041000	m	4,97
11038	PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	489,2879998	m	6,11
10044	PREGO	985,0933055	Kg	16,28
10045	RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	4.923,3982738	m	3,18
10048	SARRAFO	4.823,8477604	m	6,29
11030	TABUA DE 30	938,3900622	m	12,93
10066	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	157,5000000	m	1.261,68