



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202400036004442-1/2026 Data Orçamento : 19/01/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-341: TRECHO: PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) /  
CÓRREGO DAS ANTAS  
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319  
Trecho : PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 21,00 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>TERRAPLENAGEM</b>					
	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	563.336,080	0,69	388.701,89
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	6.742,000	51,74	348.831,08
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	801,000	129,38	103.633,38

	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE</b>					
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	77.577,776	3,77	292.468,21
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	180.377,515	9,04	1.630.612,73
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	86.602,750	10,41	901.534,62
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	65.612,239	11,01	722.390,75
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	16.387,464	12,32	201.893,55
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.729,731	13,00	35.486,50
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) - 40024	27,21	m3	2.777,062	13,61	37.795,81
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	4.879,765	15,59	76.075,53
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	27,21	m3	3.762,887	16,89	63.555,16
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	79.429,418	19,31	1.533.782,06
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	2.969,142	26,86	79.751,15

	<b>COMPACTAÇÃO DE ATERROS</b>					
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	158.214,259	6,22	984.092,69
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	267.816,130	6,90	1.847.931,29
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	157.084,997	0,52	81.684,19

Total do Grupo : 9.330.220,59

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	292.992,134	3,56	1.043.051,99
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	118.541,891	0,69	81.793,90
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	118.541,891	0,52	61.641,78
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	118.541,891	5,45	646.053,30
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	1.280.617,272	3,07	3.931.495,02
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	59.999,191	23,55	1.412.980,94
40375	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA	27,21	m3	58.542,700	78,90	4.619.019,03
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	244.250,510	0,57	139.222,79



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202400036004442-1/2026 Data Orçamento : 19/01/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-341: TRECHO: PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Trecho : PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
 Subtrecho :  
 Extensão : 21,00 Km

Data Base : 01/10/2025

40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	159.014,470	0,45	71.556,51
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	11.802,017	3,61	42.605,28
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	208.658,913	1,66	346.373,79
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	60.440,422	2,21	133.573,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.282.299,695	0,91	1.166.892,72
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	488.471,038	1,50	732.706,55
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	244.250,510	8,77	2.142.076,97
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	7.950,723	483,97	3.847.911,41

<b>FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>						
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	317,525	3.177,25	1.008.856,30
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	18,98	T	683,901	4.564,15	3.121.426,74
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	79,507	3.861,24	306.995,60
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.051,880	5.298,93	5.573.838,48
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	1.015.219,961	2,40	2.436.527,90

Total do Grupo : 32.866.600,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>DRENAGEM</b>					

<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>						
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	8.997,600	34,28	308.437,72
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.302,000	26,72	34.789,44
41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	27,21	m	7.469,100	176,03	1.314.785,67
2003227DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	77,000	2.124,27	163.568,79
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	22.696,400	176,03	3.995.247,29
2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	129,000	226,84	29.262,36
2003119DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	6,000	335,56	2.013,36
2003111DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	23,000	251,73	5.789,79
2003123DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	5,000	365,97	1.829,85
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	567,910	459,53	260.971,68
2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	234,800	844,38	198.260,42
2003175DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	129,000	859,67	110.897,43
2003179DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	34,000	857,20	29.144,80
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	1.840,700	101,74	187.272,81
41201	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30	27,21	m	5.365,700	121,89	654.025,17
2003231DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	14,000	1.420,73	19.890,22
2003230DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 150-450 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	10,000	1.959,28	19.592,80
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	7.064,000	167,78	1.185.197,92
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	21,000	350,67	7.364,07
41448	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	3.600,000	61,60	221.760,00



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202400036004442-1/2026 Data Orçamento : 19/01/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-341: TRECHO: PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Trecho : PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
 Subtrecho :  
 Extensão : 21,00 Km

Data Base : 01/10/2025

47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	7.998,000	23,53	188.192,94
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	70.905,327	2,62	185.771,95
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7,693	2,21	17,00
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	571.274,623	1,50	856.911,93
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	3,508	1,78	6,24
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	961.672,743	0,91	875.122,19
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	80.388,891	4,98	400.336,67
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	24.865,489	23,53	585.084,95

Total do Grupo : 11.841.545,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>					

41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	111,000	861,45	95.620,95
41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	23,000	2.376,74	54.665,02
0804205DN	CORPO DE BDTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	47,000	4.605,68	216.466,96
0804311DN	CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	21,000	7.093,34	148.960,14
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	10,000	1.081,67	10.816,70
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.968,64	7.937,28
0804273DN	BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	27,21	un	4,000	7.384,96	29.539,84
0804357DN	BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	27,21	un	2,000	8.810,94	17.621,88
2003455DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	5,000	1.803,11	9.015,55
2003461DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	5.042,01	5.042,01
2003467DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	6.564,08	13.128,16
2003473DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	7.919,14	7.919,14
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	12.471,116	1,86	23.196,27
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	536.304,916	0,96	514.852,71
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.697,220	2,21	3.750,85
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	14.930,860	1,50	22.396,29
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	2.002,429	2,62	5.246,36
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	16,448	1,78	29,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	27.772,945	0,91	25.273,37
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	27,21	M	8,430	72,76	613,36
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	43,897	271,12	11.901,35
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	43,897	3,23	141,78
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	2.660,158	2,77	7.368,63
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	2.238,838	3,77	8.440,41
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.862,610	9,46	17.620,29

Total do Grupo : 1.257.564,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL - CÓRREGO BREJÃO E PASSAGEM FAUNA</b>					



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : 202400036004442-1/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-341: TRECHO: PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
 Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
 Trecho : PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
 Subtrecho :  
 Extensão : 21,00 Km

Data Base : 01/10/2025

0705364DN	CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	26,000	10.457,84	271.903,84
0705183DN	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	33,000	4.247,93	140.181,69
0705185DN	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	19,000	3.833,85	72.843,15
0705411DN	BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	33.679,78	67.359,56
0705233DN	BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	6,000	23.425,35	140.552,10
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.954,980	2,21	10.950,50
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	22.968,648	1,50	34.452,97
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.147,732	1,78	2.042,96
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	42.767,353	0,91	38.918,29
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	813,076	3,77	3.065,29
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	257,035	9,46	2.431,55
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	216,767	1,78	385,84
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.152,153	0,91	1.048,45

<b>DISSIPADOR TIPO AVENTAL - TIPO RIP RAP</b>						
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	24,400	9,46	230,82
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	27,21	m3	76,130	265,36	20.201,85
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL	27,21	m3	76,130	87,58	6.667,46
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.023,716	2,21	2.262,41
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.141,091	1,50	6.211,63

Total do Grupo : 821.710,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>SINALIZAÇÃO</b>					

40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	11.397,417	36,44	415.321,87
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	6.749,000	48,40	326.651,60
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	306,515	630,73	193.328,20

Total do Grupo : 935.301,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA</b>					

40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	27,21	m2	2.417,330	19,17	46.340,21
-------	---	-------	----	-----------	-------	-----------

Total do Grupo : 46.340,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>					



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202400036004442-1/2026 Data Orçamento : 19/01/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-341: TRECHO: PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) /  
CÓRREGO DAS ANTAS  
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T319  
Trecho : PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 21,00 Km

Data Base : 01/10/2025

40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	41.911,988	23,63	990.380,27
CPU-01	CERCAMENTO TIPO ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE FAUNA	27,21	m	2.400,000	161,77	388.248,00
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	25.625,006	16,35	418.968,84
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	2.950,000	423,96	1.250.682,00
3713902DN	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	26,000	19.497,82	506.943,32
801925DERPR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA	27,21	un	99,000	58,24	5.765,76

Total do Grupo : 3.560.988,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAISAGISMO					

40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	385.042,271	1,88	723.879,46
40885	FLORESTAMENTO	27,21	m2	27.543,212	13,90	382.850,64

Total do Grupo : 1.106.730,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO/ CANTEIRO DE OBRAS/ MOBILIZAÇÃO					

42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	27,21	un	1,000	4.006.424,92	4.006.424,92
42240A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	27,21	un	1,000	1.658.925,99	1.658.925,99
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	235.308,86	235.308,86

Total do Grupo : 5.900.659,77

Total do Orçamento : 67.667.661,25



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202400036004442-1/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-341: TRECHO: PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319  
Trecho : PEROLÂNDIA (Entr.GO-465) / CÓRREGO DAS ANTAS  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 21,00 Km

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TERRAPLENAGEM	13,7883	9.330.220,59	444.296,21
PAVIMENTAÇÃO	48,5706	32.866.600,33	1.565.076,20
DRENAGEM	17,4995	11.841.545,46	563.883,11
OBRAS DE ARTE CORRENTE	1,8585	1.257.564,57	59.884,02
OBRA DE ARTE ESPECIAL - CÓRREGO BREJÃO E PASSAGEM FAUNA	1,2143	821.710,36	39.129,06
SINALIZAÇÃO	1,3822	935.301,67	44.538,17
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	0,0685	46.340,21	2.206,67
OBRAS COMPLEMENTARES	5,2625	3.560.988,19	169.570,86
PAISAGISMO	1,6355	1.106.730,10	52.701,43
ADMINISTRAÇÃO/ CANTEIRO DE OBRAS/ MOBILIZAÇÃO	8,7200	5.900.659,77	280.983,79
Total geral	100,0000	67.667.661,25	3.222.269,52