



Escala: 1:25  
BLOCO\_1\_REV16\_SEINFRA\_ALTERACAO  
-FOSSO\_ELEVADOR  
Não se detalham os reforços  
locais das aberturas.

Resumo Aço		Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
Muros de concreto armado				
CA-50	Ø8	95.2	41	
	Ø16	569.4	989	1030

[illegible]

**IMPORTANTE**

- Antes da execução, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, INCÊNDIO E ELÉTRICO
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteúdo não poderá ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorização.

Elemento	Pos.	Diam.	G.	Do <i>b</i> .	Reta	Do <i>b</i> .	Comp.	Total	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
CF-1	13	Ø16	6		91	30	121	726	114	
	14	Ø16	6		91	30	121	726	114	
Total=10%									25.1	
CF-2	5	Ø16	6		92	30	122	732	116	
	6	Ø16	6		92	30	122	732	116	
Total=10%									25.5	
CF-3	9	Ø16	8		92	30	122	976	154	
	10	Ø16	8		92	30	122	976	154	
Total=10%									33.9	
CF-4	5	Ø16	8		91	30	121	968	153	
	6	Ø16	8		91	30	121	968	153	
Total=10%									33.7	

