



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 0408067DN TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO,  
PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: Kg

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,0427200 | 1,03          |
| ARMADOR        | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0213600 | 0,63          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 1,66      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1,66   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,66   |

| (F)Materiais                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA - 50                         | 10069           | Kg    | 6,50           | 0,4784000 | 3,10           |
| ARAME RECOZIDO                      | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0050000 | 0,06           |
| TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA | M0999DN         | Kg    | 8,54           | 1,0500000 | 8,96           |
| (F)Total:                           |                 |       |                |           | 12,12          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 13,78 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 3,74  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 17,52 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 0605575DN BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2, 00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M  
Unidade: m  
Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR - 7,2 KVA                                                   | E9764DN         | 1,0000 | 0,0000   | 10,76        | 0,70        | 1,0000000 | 10,76         |
| VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M³/MIN - 3,68 KW | E9510DN         | 1,0000 | 0,0000   | 2,44         | 1,57        | 1,0000000 | 2,44          |
| (A)Total:                                                                 |                 |        |          |              |             |           | 13,20         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 7,9966400 | 192,95        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 1,9966400 | 58,80         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 333,48    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 346,68   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 0,2200   |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1.575,81 |

| (F)Materiais                                                                                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| ARAME RECOZIDO                                                                                      | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0600000  | 0,80           |
| CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,0 M | M2524DN         | m     | 5.531,75       | 1,0000000  | 5.531,75       |
| FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM                     | M1797DN         | m     | 3,63           | 22,6591000 | 82,25          |
| TELA SOLDADA NERVURADA Nº 246                                                                       | 11049           | m2    | 38,46          | 2,4100000  | 92,68          |
| (F)Total:                                                                                           |                 |       |                | 5.707,48   |                |

| (G)Serviços                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER | 0605604DN       | m3    | 309,77         | 0,6597300 | 204,36         |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                                                                   | 45165           | m3    | 493,34         | 0,1200000 | 59,20          |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                          | 4816000DN       | m3    | 486,58         | 3,8013300 | 1.849,65       |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

|                                         |           |    |       |           |       |
|-----------------------------------------|-----------|----|-------|-----------|-------|
| ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER | 4816003DN | m  | 46,83 | 1,0000000 | 46,83 |
| PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA       | 45137     | m3 | 60,91 | 0,0333300 | 2,03  |
| VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER | 4816004DN | m  | 53,91 | 1,0000000 | 53,91 |
| (G)Total:                               |           |    |       | 2.215,98  |       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 9.499,27  |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2.584,75  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 12.084,02 |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 0605604DN ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER

Unidade: m3

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                                                                                             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M³/H (18 L/ MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M³ - 6,20 KW | E9621DN         | 1,0000 | 0,0000   | 41,19        | 35,67       | 1,0000000 | 41,19         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                                                                                                        | 30033           | 0,6100 | 0,3900   | 0,71         | 0,48        | 1,0000000 | 0,61          |
| GRUPO GERADOR - 14 KVA                                                                                                     | E9066DN         | 1,0000 | 0,0000   | 20,87        | 5,92        | 1,0000000 | 20,87         |
| (A)Total:                                                                                                                  |                 |        |          |              |             |           | 62,67         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 90,68         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 153,35 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 0,8964 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 171,07 |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010           | Kg    | 0,64           | 210,0000000 | 134,40         |
| (F)Total:                   |                 |       |                | 210,0000000 | 134,40         |

| (G)Serviços                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 40315           | m3    | 4,27           | 1,0080000 | 4,30           |
| (G)Total:                               |                 |       |                | 1,0080000 | 4,30           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 309,77 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 0804061DN BOCA DE BSTC D=0,40M (AC/BC)

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0.00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 404,06         | 0,0400000 | 16,16          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 343,74         | 0,4230000 | 145,40         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 2,2900000 | 143,69         |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 305,25         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 305,25 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 83,05  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 388,30 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 1107870DN CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL Unidade: m3  
DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3  
Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020. - ALTERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO: Análise Técnica Complementar e Revisão Orçamentária (90244557)

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE            | 30010           | 0,3200 | 0,6800   | 239,56       | 124,88      | 1,0000000 | 161,56        |
| CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS | E9599DN         | 1,0000 | 0,0000   | 106,99       | 82,32       | 1,0000000 | 106,99        |
| GRUPO GERADOR - 113 KVA                                     | E9779DN         | 1,0000 | 0,0000   | 111,66       | 10,69       | 1,0000000 | 111,66        |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             |           | 380,21        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 425,55  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 24,9000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 17,09   |

| (F)Materiais                                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| ADITIVO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA | M0615DN         | Kg    | 7,42           | 0,2900000  | 2,15           |
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                   | 10097           | Kg    | 6,60           | 1,3200000  | 8,71           |
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)        | 12181           | t     | 66,16          | 0,3730500  | 24,68          |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)     | 12182           | t     | 72,74          | 1,4449500  | 105,10         |
| SÍLICA ATIVA PARA CONCRETO E ARGAMASSA               | M0029DN         | Kg    | 1,86           | 33,0000000 | 61,38          |
| (F)Total:                                            |                 |       |                |            | 202,02         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 219,11 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR.  
BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Preço unitário total:</b> | <b>219,11</b> |
|------------------------------|---------------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 1400974DN CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5,0 MM

Unidade: m

COM MAÇARICO OXIACETILENO

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                  | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO | E9662DN         | 1,0000 | 0,0000   | 0,79         | 0,42        | 1,0000000 | 0,79          |
| (A)Total:                                       |                 |        |          |              |             |           | 0,79          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SOLDADOR       | 21030           | 15,08        | 39,02    | 158,76      | 1,0000000 | 39,02         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 39,02         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 39,81   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 41,5500 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,95    |

| (F)Materiais  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| GÁS ACETILENO | M1796DN         | Kg    | 115,85         | 0,0058300 | 0,67           |
| GÁS OXIGÊNIO  | M1795DN         | m3    | 19,02          | 0,0228700 | 0,43           |
| (F)Total:     |                 |       |                |           | 1,10           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 1400977DN DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURAS DE ATÉ 10 MM

Unidade: m

Observações: TTABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR - 113 KVA                                               | E9779DN         | 1,0000 | 0,0000   | 111,66       | 10,69       | 1,0000000 | 111,66        |
| PRENSA DOBRADEIRA CAPACIDADE 320 T - COMPRIMENTO ATÉ 3.100 MM - 30 KW | E9505DN         | 1,0000 | 0,0000   | 113,35       | 81,13       | 1,0000000 | 113,35        |
| (A)Total:                                                             |                 |        |          |              |             |           | 225,01        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 2,0000000 | 48,26         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 48,26         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 273,27  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 73,8700 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 3,69    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3,69 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 1400987DN PERFURAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURA DE ATÉ 3 MM - D = 25 MM

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW | E9568DN         | 1,0000 | 0,0000   | 0,35         | 0,23        | 1,0000000 | 0,35          |
| GRUPO GERADOR 3,2 kVA                     | 30044           | 1,0000 | 0,0000   | 4,61         | 0,21        | 1,0000000 | 4,61          |
| (A)Total:                                 |                 |        |          |              |             |           | 4,96          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERRALHEIRO    | P9823DN         | 13,16        | 34,99    | 165,93      | 1,0000000 | 34,99         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 34,99         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 39,95    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 150,9100 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,26     |

| (F)Materiais                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| SERRA COPO COM SUPORTE PARA FURADEIRA PARA CHAPAS DE ATÉ 3 MM - D = 25 MM | M0375DN         | un    | 113,46         | 0,0100000 | 1,13           |
| (F)Total:                                                                 |                 |       |                |           | 1,13           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 1419543DN CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE  
COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR - 7,2 KVA     | E9764DN         | 0,4200 | 0,5800   | 10,76        | 0,70        | 1,0000000 | 4,91          |
| MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW | E9717DN         | 0,4200 | 0,5800   | 0,19         | 0,13        | 1,0000000 | 0,14          |
| (A)Total:                   |                 |        |          |              |             |           | 5,05          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERRALHEIRO    | P9823DN         | 13,16        | 34,99    | 165,93      | 1,0000000 | 34,99         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 34,99         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 40,04    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 249,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,16     |

| (F)Materiais                                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM | M0076DN         | un    | 23,96          | 0,0025000 | 0,05           |
| (F)Total:                                           |                 |       |                |           | 0,05           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003361DN TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 39,2548000 | 504,03         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 467,36         | 0,7637000  | 356,92         |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 493,34         | 0,3570000  | 176,12         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                                            | 47027           | m3    | 68,89          | 0,5026000  | 34,62          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 4,0856000  | 256,37         |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 1.328,06       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.328,06 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 361,36   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.689,42 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003465DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,2048000 | 95,32         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 95,32         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 95,32  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 95,32  |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 1,6713000 | 156,88         |
| (F)Total:                                |                 |       |                |           | 156,88         |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL              | 41293           | m2    | 5,16           | 22,3930000 | 115,54         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 467,36         | 3,8212000  | 1.785,87       |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 4,4788000  | 308,54         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 8,4517000  | 530,34         |
| (G)Total:                       |                 |       |                |            | 2.740,29       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2.992,49 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 814,25   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 3.806,74 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0.00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM  | 42836           | m3    | 444,13         | 9,2200000  | 4.094,87       |
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 274,02         | 8,2600000  | 2.263,40       |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 33,1000000 | 2.280,25       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA        | 47020           | m2    | 62,75          | 21,2500000 | 1.333,43       |
| (G)Total:                        |                 |       |                |            | 9.971,95       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |           |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 9.971,95  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2.713,36  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 12.685,31 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003477DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO (AC/BC)

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 129,8243000 | 1.666,94       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 401,39         | 0,2688000   | 107,89         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 467,36         | 2,2760000   | 1.063,71       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 493,34         | 0,0924000   | 45,58          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 14,8200000  | 300,54         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 22,2304000  | 1.394,95       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 4.579,61       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4.579,61 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.246,11 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5.825,72 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003499DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM

Unidade: un

GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 206,4837000 | 2.651,25       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 401,39         | 0,4935000   | 198,08         |
| CONCRETO FCK=20 MPA                                         | 45160           | m3    | 474,10         | 3,6458000   | 1.728,47       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 493,34         | 0,1550000   | 76,46          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 36,9564000  | 2.319,01       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 6.973,27       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 6.973,27 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.897,42 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 8.870,69 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003514DN CAIXA COLETORA / TRANSIÇÃO CT-11, H=4,00 m, Laje Tipo 5 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo       | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 2.317,7440000 | 29.759,83      |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 401,39         | 1,0500000     | 421,45         |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 493,34         | 16,5500000    | 8.164,77       |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 67,5000000    | 1.368,90       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 72,4200000    | 4.544,35       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |               | 44.259,30      |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |           |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 44.259,30 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 12.042,95 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 56.302,25 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003515DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM

Unidade: un

GRELHA DE CONCRETO (AC/BC) (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 261,2720000 | 3.354,73       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 401,39         | 0,4935000   | 198,08         |
| CONCRETO FCK=20 MPA                                         | 45160           | m3    | 474,10         | 4,8458000   | 2.297,39       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 493,34         | 0,1155000   | 56,98          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 48,9564000  | 3.072,01       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 8.979,19       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |           |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 8.979,19  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2.443,23  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 11.422,42 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003576DN LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MANUAL Unidade: m3  
Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 22,67         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 22,67  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 6,2500 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 3,62   |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) | 12181           | t     | 66,16          | 1,5000000 | 99,24          |
| (F)Total:                                     |                 |       |                |           | 99,24          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 102,86 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003988DN TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO

Unidade: m

E INSTALAÇÃO

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 301,11        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 75,01     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 376,12  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 84,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,47    |

| (F)Materiais                                                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PEAD                                       | M1898DN         | Kg    | 34,53          | 0,0416700 | 1,43           |
| TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM | M0136DN         | m     | 796,98         | 1,0196700 | 812,65         |
| (F)Total:                                                               |                 |       |                |           | 814,08         |

| (G)Serviços                                    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MANUAL | 2003576DN       | m3    | 102,86         | 0,2175000 | 22,37          |
| (G)Total:                                      |                 |       |                |           | 22,37          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 840,92   |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 228,81   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 1.069,73 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2003992DN TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 301,11        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 75,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 376,12  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 68,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,53    |

| (F)Materiais                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PEAD                                         | M1898DN         | Kg    | 34,53          | 0,0833300 | 2,87           |
| TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM | M0142DN         | m     | 1.917,50       | 1,0270000 | 1.969,27       |
| (F)Total:                                                                 |                 |       |                | 1.972,14  |                |

| (G)Serviços                                    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| LASTRO DE AREIA EXTRAÍDA - ESPALHAMENTO MANUAL | 2003576DN       | m3    | 102,86         | 0,3015000 | 31,01          |
| (G)Total:                                      |                 |       |                | 31,01     |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2.008,68 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 546,56   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.555,24 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 2408057DN SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO

Unidade: Kg

COM ELETRODO E60XX

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                 | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR 23 KVA                           | 30195           | 1,0000 | 0,0000   | 27,96        | 5,86        | 1,0000000 | 27,96         |
| MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A | 30200           | 1,0000 | 0,0000   | 0,18         | 0,10        | 1,0000000 | 0,18          |
| (A)Total:                                      |                 |        |          |              |             |           | 28,14         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| SOLDADOR       | 21030           | 15,08        | 39,02    | 158,76      | 1,0000000 | 39,02         |
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 63,15         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 91,29  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,3413 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 68,06  |

| (F)Materiais             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ELETRODO REVESTIDO E70XX | 11100           | Kg    | 32,91          | 1,0000000 | 32,91          |
| (F)Total:                |                 |       |                |           | 32,91          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 100,97 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 3107964DN FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO -  
UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Unidade: m2

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| MONTADOR       | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 0,2000000 | 5,89          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 5,89          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 5,89   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,89   |

| (F)Materiais                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA - 50                       | 10069           | Kg    | 6,50           | 0,0642000 | 0,41           |
| CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36        | M1376DN         | Kg    | 9,36           | 0,6642150 | 6,21           |
| DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS | M3949DN         | l     | 16,66          | 0,0133000 | 0,22           |
| (F)Total:                         |                 |       |                |           | 6,84           |

| (G)Serviços                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 5,0 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | 1400974DN       | m     | 2,05           | 0,0795200 | 0,16           |
| DOBRAMENTO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURAS DE ATÉ 10 MM               | 1400977DN       | m     | 3,69           | 0,1500000 | 0,55           |
| PERFURAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS COM ESPESSURA DE ATÉ 3 MM - D = 25 MM     | 1400987DN       | un    | 1,39           | 0,4000000 | 0,55           |
| SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX    | 2408057DN       | Kg    | 100,97         | 0,0056200 | 0,56           |
| (G)Total:                                                                |                 |       |                |           | 1,82           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 14,55 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 3713689DN TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| MONTADOR       | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 1,0000000 | 29,45         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 53,58     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 53,58  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 26,79  |

| (F)Materiais                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA ( TIPO A) | M1976DN         | un    | 407,91         | 1,0000000 | 407,91         |
| (F)Total:                                    |                 |       |                |           | 407,91         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 434,70 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 118,28 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 552,98 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 3713705DN REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA

Unidade: m

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                           | 30035           | 0,5000 | 0,5000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 172,81        |
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008           | 0,2400 | 0,7600   | 160,65       | 85,57       | 1,0000000 | 103,58        |
| (A)Total:                                                    |                 |        |          |              |             |           | 276,39        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 2,0000000 | 48,26         |
| MONTADOR       | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 1,0000000 | 29,45         |
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 77,71         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 354,10  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 12,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 29,50   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 29,50 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 8,02  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 37,52 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO  
SEGUNDO A ABNT NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME NCHRP 350 NÍVEL  
DE ENSAIO 2 (70 KM/H) OU EN 1317 NÍVEL DE ENSAIO 2 (80 KM/H) :  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125           | 1,0000 | 0,0000   | 354,46       | 151,40      | 1,0000000 | 354,46        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 354,46        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| MONTADOR       | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 1,0000000 | 29,45         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 101,84    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 456,30 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 456,30 |

| (F)Materiais                                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA VELOCIDADE DE 80KM/H | 166080DER       | un    | 6.456,78       | 1,0000000 | 6.456,78       |
| (F)Total:                                                |                 |       |                |           | 6.456,78       |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  | 6.913,08 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  | 1.881,04 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  | 8.794,12 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 1,0000 | 0,0000   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 457,79        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 457,79        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 25,60     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 483,39   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 191,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,53     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 135,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,15     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30001           | 1,0000 | 0,0000   | 781,75       | 312,15      | 1,0000000 | 781,75        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             |           | 781,75        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,3000000 | 8,81          |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 32,94         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 814,69   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 275,4600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,95     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO: DNIT SICRO2 - JANEIRO DE 2011



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                   | 30040           | 0,9900 | 0,0100   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 326,26        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                    | 30013           | 0,5200 | 0,4800   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 4,20          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                  | 30046           | 0,2900 | 0,7100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 176,50        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE         | 30005           | 0,5200 | 0,4800   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 111,47        |
| (A)Total:                                                 |                 |        |          |              |             |           | 853,29        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 52,06         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 905,35   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 168,2000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,38     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 5,38 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 1,46 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 6,84 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA MANUAL DO SICRO 2017 E COMPOSIÇÕES JUL23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | 30048           | 1,0000 | 0,0000   | 9,30         | 1,06        | 1,0000000 | 9,30          |
| (A)Total:                                 |                 |        |          |              |             |           | 9,30          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 25,60     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 34,90  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,6688 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 7,47   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 7,47 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 7,47 |

Descritivo: SICRO jul/24 - 4805754



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4011212DN VARREDURA DE SUPERFÍCIE

Unidade: m2

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 1,0000 | 0,0000   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 158,75        |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 1,0000 | 0,0000   | 13,08        | 8,41        | 2,0000000 | 26,16         |

**(A)Total:** 184,91

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|

**(B)Total:** 0,00

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|

**(C)Total:** 0,00

|                                                               |  |  |  |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| <b>Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)</b>              |  |  |  |  |  | 184,91     |
| <b>(D) Produção da Equipe</b>                                 |  |  |  |  |  | 2.430,2400 |
| <b>(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)</b> |  |  |  |  |  | 0,07       |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|

**(F)Total:** 0,00

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|

**(G)Total:** 0,00

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|

**(H)Total:** 0,00

|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| <b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,07</b> |
| <b>BDI: 27,21%</b>                               |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,01</b> |
| <b>Preço unitário total:</b>                     |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,08</b> |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4011520DN PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3

Unidade: m3

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                         | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA COM 4 M - 4,10 KW               | E9586DN         | 1,0000 | 0,0000   | 9,64         | 1,32        | 1,0000000 | 9,64          |
| VIBRADOR DE IMERSÃO COMPOSIÇÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW | E9069DN         | 1,0000 | 0,0000   | 8,82         | 0,91        | 2,0000000 | 17,64         |
| (A)Total:                                              |                 |        |          |              |             |           | 27,28         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 2,0000000 | 59,34         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 240,70    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 267,98 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 6,6400 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 40,35  |

| (F)Materiais                                                                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO                                                            | M2152DN         | Kg    | 13,92          | 2,9247000 | 40,71          |
| ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)                                | M0075DN         | Kg    | 11,96          | 0,0100000 | 0,11           |
| GEOÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10 KN/M | M1720DN         | m2    | 5,62           | 0,7597000 | 4,26           |
| (F)Total:                                                                                |                 |       |                | 45,08     |                |

| (G)Serviços                                                                                                       | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3 | 1107870DN       | m3    | 219,11         | 1,0000000 | 219,11         |
| FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA             | 3107964DN       | m2    | 14,55          | 0,5555600 | 8,08           |
| (G)Total:                                                                                                         |                 |       |                | 227,19    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR.  
BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

(H)Total: 0,00

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b> | <b>312,62</b> |
| <b>BDI: 27,21%</b>                               | <b>85,06</b>  |
| <b>Preço unitário total:</b>                     | <b>397,68</b> |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4011533DN PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3

Unidade: m3

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                                                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE                                                     | 30011           | 1,0000 | 0,0000   | 288,60       | 138,75      | 1,0000000 | 288,60        |
| MÁQUINA TEXTURIZADORA E APLICADORA DE CURA QUÍMICA EM PAVIMENTO COMPOSIÇÃO DE CONCRETO - 44,80 KW | E9589DN         | 0,7200 | 0,2800   | 481,53       | 259,82      | 1,0000000 | 419,44        |
| VIBROACABADORA DE CONCRETO SOBRE ESTEIRAS COM FÔRMAS DESLIZANTES - 205 KW                         | E9588DN         | 1,0000 | 0,0000   | 1.788,68     | 788,91      | 1,0000000 | 1.788,68      |
| (A)Total:                                                                                         |                 |        |          |              |             | 2.496,72  |               |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000  | 24,13         |
| ARMADOR        | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 1,0000000  | 29,66         |
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 4,0000000  | 118,68        |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 12,0000000 | 272,04        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |            | 444,51        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 2.941,23 |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 124,5000 |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 23,62    |  |

| (F)Materiais                                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO                                                             | M2152DN         | Kg    | 13,92          | 2,9247000 | 40,71          |
| ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)                                 | M0075DN         | Kg    | 11,96          | 0,0100000 | 0,11           |
| GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10 KN/M | M1720DN         | m2    | 5,62           | 0,7597000 | 4,26           |
| (F)Total:                                                                                 |                 |       |                |           | 45,08          |

| (G)Serviços                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 6416090DN       | m3    | 214,51         | 1,0000000 | 214,51         |
| (G)Total:                                                                             |                 |       |                |           | 214,51         |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR.  
BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

| (H)Itens de Transporte                    | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:                                 |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |                 |       |         |    |    |    |       |         | 283,21      |
| BDI: 27,21%                               |                 |       |         |    |    |    |       |         | 77,06       |
| Preço unitário total:                     |                 |       |         |    |    |    |       |         | 360,27      |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4011536DN MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE

Unidade: m2

COM ESPESSURA DE 0,2 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 45,34    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 520,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,08     |

| (F)Materiais                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRA | M0769DN         | m2    | 1,81           | 1,1000000 | 1,99           |
| (F)Total:                     |                 |       |                |           | 1,99           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4011537DN SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIJO

Unidade: m

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                 | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 6.000L                         | 30039           | 1,0000 | 0,0000   | 254,93       | 72,07       | 1,0000000 | 254,93        |
| COMPRESSOR DE AR 124 PCM                       | 30130           | 0,1000 | 0,9000   | 44,90        | 10,84       | 1,0000000 | 14,24         |
| SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW | E9591DN         | 1,0000 | 0,0000   | 22,82        | 2,70        | 1,0000000 | 22,82         |
| (A)Total:                                      |                 |        |          |              |             |           | 291,99        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 2,0000000 | 59,34         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 240,70    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 532,69  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 41,5000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 12,83   |

| (F)Materiais                                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 10,0 MM | M1136DN         | m     | 0,26           | 1,0000000 | 0,26           |
| DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM   | M1385DN         | un    | 461,65         | 0,0066700 | 3,07           |
| SELANTE A BASE DE SILICONE DOWSIL OU EQUIVALENTE                 | 170714DE R      | Kg    | 195,56         | 0,0624000 | 12,20          |
| (F)Total:                                                        |                 |       |                | 15,53     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 28,36 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 7,71  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 36,07 |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4011537DN-1 JUNTAS DE EXPANSÃO EM PAVIMENTO DE CONCRETO, ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIJO

Unidade: m

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 2,0000000 | 59,34         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 240,70        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 240,70  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 20,7500 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 11,60   |

| (F)Materiais                                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 10,0 MM | M1136DN         | m     | 0,26           | 1,0000000 | 0,26           |
| PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)                            | M0786DN         | m3    | 383,55         | 0,0270000 | 10,35          |
| SELANTE A BASE DE SILICONE DOWSIL OU EQUIVALENTE                 | 170714DER       | Kg    | 195,56         | 0,3900000 | 76,26          |
| (F)Total:                                                        |                 |       |                |           | 86,87          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 98,47  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 26,79  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 125,26 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4011562DN GEOGRELHA HATELIT C 40/17

Unidade: m2

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 45,34    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 520,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,08     |

| (F)Materiais                                                                                                   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| GEOGRELHA DE POLIESTER FLEXIVEL, PARA REFORCO DE CONCRETO ASFALTICO, TIPO C-40/17, HATELIT, HUESKER OU SIMILAR | MAT063700SCO    | m2    | 43,48          | 1,0000000 | 43,48          |
| (F)Total:                                                                                                      |                 |       |                |           | 43,48          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 43,56 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 11,85 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 55,41 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE  
COM RACHÃO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30001           | 1,0000 | 0,0000   | 781,75       | 312,15      | 1,0000000 | 781,75        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             |           | 781,75        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 97,40         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 879,15   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 170,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,17     |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 1,0000000 | 93,87          |
| (F)Total:                                |                 |       |                |           | 93,87          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 99,04  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 26,94  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 125,98 |

COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 516200 DO DER-PR COM OS SEGUINTE AJUSTES:  
FOI RETIRADO O ROLO

Descritivo: O CONSUMO FOI ADEQUADO PARA MEDIR POR "CAMINHÃO"  
FOI RETIRADO O APONTADOR POIS FAZ PARTE DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
FORAM ACRESCIDOS OS ITENS DE INCIDÊNCIA  
PRODUÇÃO: 109 / 0,64 = 170 m3/h



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                   | 30040           | 0,5900 | 0,4100   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 227,47        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                    | 30013           | 0,5000 | 0,5000   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 4,17          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                  | 30046           | 0,6900 | 0,3100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 240,52        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE         | 30005           | 0,5000 | 0,5000   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 109,49        |
| (A)Total:                                                 |                 |        |          |              |             |           | 816,51        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 134,48        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 950,99   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 341,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 2,78     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2,78 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,75 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 3,53 |

Descritivo: Esta composição contempla a Compactação de 15cm de espessura da Camada Final Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30011           | 1,0000 | 0,0000   | 288,60       | 138,75      | 1,0000000 | 288,60        |
| (A)Total:                                     |                 |        |          |              |             |           | 288,60        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 37,36     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 325,96  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 76,2900 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 4,27    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |

Descritivo: ALTERADO PARA ESCAVADEIRA EM 2017 A PEDIDO DO TCE



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.  
PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                     | 30040           | 0,3100 | 0,6900   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 158,31        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                      | 30013           | 0,1800 | 0,8200   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 3,69          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                    | 30046           | 0,2800 | 0,7200   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 174,90        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014           | 0,5200 | 0,4800   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 196,63        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE   | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           | 30005           | 0,1800 | 0,8200   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 77,97         |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             |           | 846,36        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 6,0000000 | 136,02        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 179,82    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1.026,18 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 55,6900  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 18,42    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 18,42 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,01  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 23,43 |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo: Produção revisada em julho/18 conforme planilha xls - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO                            | 30120           | 0,1500 | 0,8500   | 420,32       | 116,70      | 1,0000000 | 162,23        |
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                     | 30040           | 0,2800 | 0,7200   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 150,90        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                      | 30013           | 0,3000 | 0,7000   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 3,87          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                    | 30046           | 0,4200 | 0,5800   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 197,31        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014           | 0,5200 | 0,4800   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 196,63        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE   | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           | 30005           | 0,3000 | 0,7000   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 89,79         |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             | 1.035,59  |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 6,0000000 | 136,02        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 179,82        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.215,41 |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 55,6900  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 21,82    |  |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010           | Kg    | 0,64           | 41,2600000 | 26,40          |
| (F)Total:                   |                 |       |                |            | 26,40          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 48,22 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 13,12 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 61,34 |  |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo: Composição revisada em julho/18 - TAG TCE AGETOP





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40380 IMPRIMAÇÃO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                           | 30040           | 0,0500 | 0,0000   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 16,43         |
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO           | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)             | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 1,0000000 | 46,63         |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,3500 | 0,6500   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 94,72         |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,3500 | 0,6500   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 10,03         |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 447,25        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 60,03         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 507,28     |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1.125,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,45       |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0,45 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,12 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 0,57 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 4011351 COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO           | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)             | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 2,0000000 | 93,26         |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,4700 | 0,5300   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 106,54        |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,4700 | 0,5300   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 10,59         |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 489,83        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 60,03     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 549,86     |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1.500,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,36       |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 4011351



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,4400 | 0,5600   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 328,06        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE         | 30046           | 1,0000 | 0,0000   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 290,15        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 618,21        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 2,0000000 | 48,26         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 77,65     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 695,86  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 76,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 9,15    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 9,15  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2,48  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 11,63 |

Descritivo: Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 108,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,69     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: TKM

| (A)Equipamento                          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| (A)Total:                               |                 |        |          |              |             |           | 279,44        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 279,44  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 99,6000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,80    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |

Descritivo: Produção DNIT 5914620 - abr23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036           | 1,0000 | 0,0000   | 183,85       | 70,46       | 1,0000000 | 183,85        |
| (A)Total:                         |                 |        |          |              |             |           | 183,85        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 183,85  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 90,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,04    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA

Unidade: TKM

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 225,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,29     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 168,7500 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,72     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,18 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 313,50   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 225,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 1,39     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 1,39 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,37 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 1,76 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             | 268,16    |               |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 268,16   |  |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 375,0000 |  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,71     |  |  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0.00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 268,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 375,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,71     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 250,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,16     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                 | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0600000 | 308,56        |
| CAMINHÃO TANQUE 6.000L                           | 30039           | 0,1700 | 0,8300   | 254,93       | 72,07       | 1,0000000 | 103,14        |
| FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE        | 30019           | 1,0000 | 0,0000   | 1.872,03     | 700,92      | 1,0000000 | 1.872,03      |
| MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30058           | 0,4700 | 0,5300   | 173,75       | 81,01       | 1,0000000 | 124,59        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 2.408,32      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 210,75        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 2.619,07 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 14,7600  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 177,44   |

| (F)Materiais                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BIT P/ FRESADORA W 200       | 10091           | un    | 40,05          | 0,6480000 | 25,95          |
| PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 | 10090           | un    | 562,50         | 0,0014000 | 0,78           |
| (F)Total:                    |                 |       |                | 26,73     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 204,17 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 55,55  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 259,72 |

Descritivo: CONSUMO DE BITS E PORTA BITS NA TABELA 218/219 CONFORME DNIT 4011480



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40470 FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                 | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,1100000 | 323,12        |
| CAMINHÃO TANQUE 6.000L                           | 30039           | 0,3200 | 0,6800   | 254,93       | 72,07       | 1,0000000 | 130,57        |
| FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE        | 30019           | 1,0000 | 0,0000   | 1.872,03     | 700,92      | 1,0000000 | 1.872,03      |
| MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30058           | 0,8600 | 0,1400   | 173,75       | 81,01       | 1,0000000 | 160,76        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 2.486,48      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 210,75        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 2.697,23 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 27,0000  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 99,89    |

| (F)Materiais                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BIT P/ FRESADORA W 200       | 10091           | un    | 40,05          | 0,6480000 | 25,95          |
| PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 | 10090           | un    | 562,50         | 0,0014000 | 0,78           |
| (F)Total:                    |                 |       |                |           | 26,73          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 126,62 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 34,45  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 161,07 |

Descritivo: CONSUMO DE BITS E PORTA BITS NA TABELA 218/219 CONFORME DNIT 4011479



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Unidade: t

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 3.742,82 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Descritivo: Criado na revisão de julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

Unidade: T

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 3.906,89 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO

Unidade: T

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 6.359,68 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Descritivo: A palavra SBS foi retirada em set22 após palestra da Disbral que explicou quais os polímeros são usados atualmente no Brasil



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| (A)Total:                               |                 |        |          |              |             |           | 279,44        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 279,44   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 149,4000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,87     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |

Descritivo: Produção SICRO - DNIT 5914622 - abr/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T    | 30015           | 0,4700 | 0,5300   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 196,64        |
| ROLO LISO TANDEN - 10 t                           | 30012           | 0,4700 | 0,5300   | 305,80       | 121,43      | 1,0000000 | 208,07        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,2100 | 0,7900   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 80,92         |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,2100 | 0,7900   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 9,38          |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS          | 30023           | 0,7100 | 0,2900   | 351,19       | 159,13      | 1,0000000 | 295,48        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 790,49        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 210,75        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1.001,24 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 27,6700  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 36,18    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços                                                       | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | 42496           | m3    | 337,40         | 1,0200000 | 344,14         |
| (G)Total:                                                         |                 |       |                | 344,14    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 380,32 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 103,48 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 483,80 |

Descritivo: Revisado na tabela de Jun23

DESCRIÇÃO ATUALIZADA PARA FAIXA C NA REVISÃO EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                     | 30040           | 0,1700 | 0,8300   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 123,74        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                    | 30046           | 0,2900 | 0,7100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 176,50        |
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T              | 30015           | 1,0000 | 0,0000   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 267,10        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014           | 0,5400 | 0,4600   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 199,57        |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS                    | 30023           | 0,4100 | 0,5900   | 351,19       | 159,13      | 1,0000000 | 237,86        |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             |           | 1.004,77      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 247,83    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1.252,60 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 57,5600  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 21,76    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) | 47100           | m3    | 172,05         | 1,0000000 | 172,05         |
| (G)Total:                              |                 |       |                |           | 172,05         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 193,81 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 193,81 |

Descritivo: Composição revisada em julho/18 - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40625A RECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO Unidade: m3  
Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                                  | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 0,6600000 | 176,98        |
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                             | 30040           | 0,9500 | 0,0500   | 328,74       | 81,76       | 2,0000000 | 632,76        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                            | 30046           | 0,5300 | 0,4700   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 214,91        |
| RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30101           | 1,0000 | 0,0000   | 1.495,93     | 497,66      | 1,0000000 | 1.495,93      |
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T                      | 30015           | 0,7500 | 0,2500   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 233,86        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE         | 30014           | 0,8700 | 0,1300   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 248,00        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE           | 30009           | 0,8800 | 0,1200   | 234,86       | 109,78      | 3,0000000 | 659,52        |
| (A)Total:                                                           |                 |        |          |              |             |           | 3.661,96      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 6,0000000 | 136,02        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 165,41        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 3.827,37 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 82,0000  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 46,67    |

| (F)Materiais                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| BITS P/ RECICLADORA               | 10365           | un    | 49,50          | 0,1000000  | 4,95           |
| BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA | 10363           | un    | 1.711,40       | 0,0045000  | 7,70           |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32       | 10010           | Kg    | 0,64           | 43,6400000 | 27,92          |
| PORTA BIT P/ RECICLADORA          | 10364           | un    | 581,62         | 0,0145000  | 8,43           |
|                                   |                 |       |                | (F)Total:  | 49,00          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR.  
BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

| (H)Itens de Transporte                    | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:                                 |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |                 |       |         |    |    |    |       |         | 95,67       |
| BDI: 27,21%                               |                 |       |         |    |    |    |       |         | 26,03       |
| Preço unitário total:                     |                 |       |         |    |    |    |       |         | 121,70      |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40635A RECICLAGEM DE BASE COM 38,15 % DE BRITA EM PESO (BC) Unidade: m3  
Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                                    | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 0,1600000 | 46,57         |
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                             | 30040           | 0,9500 | 0,0500   | 328,74       | 81,76       | 2,0000000 | 632,76        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                            | 30046           | 0,5300 | 0,4700   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 214,91        |
| RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30101           | 1,0000 | 0,0000   | 1.495,93     | 497,66      | 1,0000000 | 1.495,93      |
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T                      | 30015           | 0,7500 | 0,2500   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 233,86        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE         | 30014           | 0,8700 | 0,1300   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 248,00        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE           | 30009           | 0,8800 | 0,1200   | 234,86       | 109,78      | 3,0000000 | 659,52        |
| (A)Total:                                                           |                 |        |          |              |             | 3.531,55  |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 6,0000000 | 136,02        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 165,41        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 3.696,96 |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 82,0000  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 45,08    |  |

| (F)Materiais                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BITS P/ RECICLADORA                              | 10365           | un    | 49,50          | 0,1000000 | 4,95           |
| BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA                | 10363           | un    | 1.711,40       | 0,0045000 | 7,70           |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12182           | t     | 72,74          | 0,8775000 | 63,82          |
| PORTA BIT P/ RECICLADORA                         | 10364           | un    | 581,62         | 0,0160000 | 9,30           |
| (F)Total:                                        |                 |       |                | 85,77     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR.  
BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

(G)Total: 0,00

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 130,85 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 35,60  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 166,45 |  |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

Unidade: M

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125           | 1,0000 | 0,0000   | 354,46       | 151,40      | 1,0000000 | 354,46        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 354,46        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 1,0000000 | 29,45         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 131,23    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 485,69  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 66,4000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 7,31    |

| (F)Materiais                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | 10014           | m     | 325,93         | 1,0000000 | 325,93         |
| (F)Total:                              |                 |       |                |           | 325,93         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 333,24 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 90,67  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 423,91 |

Descritivo: REVISADA NA TABELA 218/219 - CONFORME DNIT ABR23 (3713604)  
FOI RETIRADA A ANCORAGEM QUE PASSA A SER O SERVIÇO 40811



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40810A DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO  
SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W2) - DEFENSA METÁLICA -  
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: m

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020. - INSUMO COTAÇÃO - ADOTADA MEDIANA CONFORME DEMONSTRATIVO.

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125           | 1,0000 | 0,0000   | 354,46       | 151,40      | 1,0000000 | 354,46        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 354,46        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 1,0000000 | 29,45         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 131,23    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0.00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 485,69  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 49,8000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 9,75    |

| (F)Materiais                                                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| DEFENSA METÁLICA CERTIFICADA, TIPO H1 A W2 (ABNT NBR 15486) | COT001          | m     | 319,40         | 1,0000000 | 319,40         |
| (F)Total:                                                   |                 |       |                |           | 319,40         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 329,15 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 89,56  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 418,71 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40815A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA Unidade: m2  
EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 mm) - PINTURA DE CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)  
Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049           | 1,0000 | 0,0000   | 367,47       | 142,58      | 1,0000000 | 367,47        |

(A)Total: 367,47

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |

(B)Total: 270,69

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|

(C)Total: 0,00

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 638,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,12     |

| (F)Materiais             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| SOLVENTE / DILUENTE      | 10050           | I     | 24,40          | 0,0300000 | 0,73           |
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO  | 10059           | I     | 22,08          | 0,0009000 | 0,01           |
| TINTA REFLETIVA ACRÍLICA | 10061           | I     | 31,95          | 0,6000000 | 19,17          |

(F)Total: 19,91

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|

(G)Total: 0,00

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|

(H)Total: 0,00

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 22,03 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,99  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 28,02 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049           | 1,0000 | 0,0000   | 367,47       | 142,58      | 1,0000000 | 367,47        |
| (A)Total:                                             |                 |        |          |              |             |           | 367,47        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 270,69     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 638,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,12     |

| (F)Materiais                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO             | 10027           | Kg    | 14,15          | 0,4100000 | 5,80           |
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO                      | 10059           | l     | 22,08          | 0,0009000 | 0,01           |
| TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | 10161           | l     | 24,13          | 0,3000000 | 7,23           |
| (F)Total:                                    |                 |       |                |           | 13,04          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 15,16 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 4,12  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 19,28 |

Descritivo: Serviço criado na tabela jun22 com base no serviço 40815 e ajuste dos consumos conforme 5214001 DNIT out21



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40816A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA Unidade: m2  
EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) - PINTURA DE CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)  
Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049           | 1,0000 | 0,0000   | 367,47       | 142,58      | 1,0000000 | 367,47        |

(A)Total: 367,47

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |

(B)Total: 270,69

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|

(C)Total: 0,00

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 638,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 2,12     |

| (F)Materiais                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO                      | 10059           | I     | 22,08          | 0,0009000 | 0,01           |
| TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | 10161           | I     | 24,13          | 0,3000000 | 7,23           |

(F)Total: 7,24

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|

(G)Total: 0,00

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|

(H)Total: 0,00

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 9,36  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 2,54  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 11,90 |

Descritivo:



Sector : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40816A-1 PINTURA DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Unidade: m2

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049           | 1,0000 | 0,0000   | 367,47       | 142,58      | 1,0000000 | 367,47        |
| (A)Total:                                             |                 |        |          |              |             |           | 367,47        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 270,69        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 638,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,12     |

| (F)Materiais                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| LÍQUIDO PROMOTOR DE ADERÊNCIA A BASE DE ÁGUA E GRAFENO, MONOCOMPONENTE | 14955OR SE      | I     | 59,24          | 0,2000000 | 11,84          |
| (F)Total:                                                              |                 |       |                |           | 11,84          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 13,96 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 3,79  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 17,75 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050           | 1,0000 | 0,0000   | 531,95       | 211,47      | 1,0000000 | 531,95        |
| (A)Total:                                    |                 |        |          |              |             |           | 531,95        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |            | 270,69        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 802,64   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 100,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 8,02     |

| (F)Materiais                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO  | 10027           | Kg    | 14,15          | 0,4000000 | 5,66           |
| TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO) | 10058           | Kg    | 15,10          | 3,0750000 | 46,43          |
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO           | 10059           | l     | 22,08          | 0,0009000 | 0,01           |
| (F)Total:                         |                 |       |                |           | 52,10          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 60,12 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 16,35 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 76,47 |

Descritivo: Consumo dos materiais revisado em jun22  
Movido para o grupo de Sinalização Horizontal em jun22





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40830A TACHA REFLETIVA DE PLÁSTICO INJETADO, SEM PINO, MONODIRECIONAL

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T         | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| GRUPO GERADOR 3,2 kVA                      | 30044           | 1,0000 | 0,0000   | 4,61         | 0,21        | 1,0000000 | 4,61          |
| MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | 30052           | 1,0000 | 0,0000   | 1,42         | 0,78        | 2,0000000 | 2,84          |
| (A)Total:                                  |                 |        |          |              |             |           | 275,61        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 4,0000000 | 96,52         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 2,0000000 | 58,90         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 184,81    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 460,42  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 80,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,75    |

| (F)Materiais                                                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COLA POLIESTER                                                          | 10011           | Kg    | 36,13          | 0,0600000 | 2,16           |
| TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO - TIPO III | M3835DN         | un    | 23,15          | 1,0000000 | 23,15          |
| (F)Total:                                                               |                 |       |                |           | 25,31          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 31,06 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 8,45  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 39,51 |





|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,5000 | 0,5000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 172,81        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 172,81        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 0,9000000 | 26,60         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,3000000 | 8,81          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 59,54     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 232,35 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 58,08  |

| (F)Materiais                                                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III                         | 10137           | m2    | 232,52         | 1,4000000 | 325,52         |
| PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | 10039           | m2    | 109,79         | 1,0000000 | 109,79         |
| PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO                    | 10042           | m     | 31,36          | 3,0000000 | 94,08          |
| (F)Total:                                                   |                 |       |                |           | 529,39         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 587,47 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 159,85 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 747,32 |

Descritivo: Criado na tabela de jul22 com base na 40855 ajustando o consumo da película conforme o tipo



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,5000 | 0,5000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 172,81        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 172,81        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,3000000 | 8,81          |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 0,9000000 | 26,50         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 59,44     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 232,25 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 58,06  |

| (F)Materiais                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I                                      | 10136           | m2    | 141,82         | 1,0000000 | 141,82         |
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III                                    | 10137           | m2    | 232,52         | 0,4000000 | 93,00          |
| PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C                                            | 10037           | m     | 92,49          | 3,0000000 | 277,47         |
| PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | 10078           | m2    | 562,83         | 1,0000000 | 562,83         |
| (F)Total:                                                              |                 |       |                |           | 1.075,12       |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.133,18 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 308,33   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.441,51 |

Descritivo: Movido para o novo grupo de Sinalização Vertical em jul22  
Revisado com ajuste da descrição, descrição da placa (insumo), película e mão de obra (carpinteiro substituído pelo montador)



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41206 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27

Unidade: m

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 1,5742000 | 8,12           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 467,36         | 0,1201000 | 56,12          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 0,7871000 | 2,41           |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,2888000 | 5,85           |
| (G)Total:                                |                 |       |                | 72,50     |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 72,50 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 19,72 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 92,22 |

Descritivo: Junta asfáltica retirada, conforme solicitação do grupo de trabalho em 2018, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41207 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21

Unidade: m

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 1,2836000 | 6,62           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 467,36         | 0,0968000 | 45,24          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 0,6418000 | 1,97           |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,2018000 | 4,09           |
| (G)Total:                                |                 |       |                | 57,92     |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 57,92 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 15,76 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 73,68 |

Descritivo: Junta asfáltica retirada, conforme solicitação do grupo de trabalho em 2018, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15

Unidade: m

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 0,9839000 | 5,07           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 467,36         | 0,0728000 | 34,02          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 0,4920000 | 1,51           |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,1276000 | 2,58           |
| (G)Total:                                |                 |       |                | 43,18     |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 43,18 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 11,74 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 54,92 |

Descritivo: Junta asfáltica retirada, conforme solicitação do grupo de trabalho em 2018, por não ser utilizada na pratica

Fôrma não foi incluída por não fazer parte do álbum e nem das composições anteriores da GOINFRA



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000  | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 229,63     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 229,63  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,59    |

| (F)Materiais           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADUBO NPK              | 10000           | Kg    | 3,27           | 0,0600000 | 0,19           |
| ADUBO ORGÂNICO         | 10404           | Kg    | 0,44           | 0,2000000 | 0,08           |
| ENXOFRE                | 10401           | Kg    | 6,41           | 0,0030000 | 0,01           |
| PÓ CALCÁRIO            | 10041           | Kg    | 0,13           | 0,1750000 | 0,02           |
| RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 10045           | m     | 3,19           | 0,6000000 | 1,91           |
|                        |                 |       |                | (F)Total: | 2,21           |

| (G)Serviços                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) | 41292           | m2    | 3,06           | 1,0000000 | 3,06           |
| (G)Total:                              |                 |       |                |           | 3,06           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 9,86 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 9,86 |

Descritivo: SERVIÇO 4413996 - SICRO DNIT - ABR/23  
CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,2000 | 0,8000   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 79,95         |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 79,95         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0100000  | 0,29          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 226,99        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 306,94   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 100,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 3,06     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3,06 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,06 |

Descritivo: SICRO jul/24 - 4413995





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0100000 | 0,29          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 22,96         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 22,96  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 4,4444 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,16   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 5,16 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 5,16 |

Descritivo: SERVIÇO 4805756 - SICRO DNIT - ABR/23  
CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30

Unidade: m

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0.00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 1,5142000 | 7,81           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 467,36         | 0,1331000 | 62,20          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 0,7571000 | 2,32           |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,3131000 | 6,34           |
| (G)Total:                                |                 |       |                | 78,67     |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 78,67  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 21,40  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 100,07 |

Descritivo: Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20

Unidade: m

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 1,1314000 | 5,83           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 467,36         | 0,0949000 | 44,35          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 0,5657000 | 1,73           |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,1749000 | 3,54           |
| (G)Total:                                |                 |       |                | 55,45     |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 55,45 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 15,08 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 70,53 |

Descritivo: Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41328 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25

Unidade: m

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 0.00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 467,36         | 0,1390000 | 64,96          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | 47021           | M     | 3,07           | 0,7864000 | 2,41           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 67,37          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 67,37 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 18,33 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 85,70 |

Descritivo: Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35

Unidade: m

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 467,36         | 0,1873000 | 87,53          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | 47021           | M     | 3,07           | 1,0278000 | 3,15           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 90,68          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 90,68  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 24,67  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 115,35 |

Descritivo: Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03

Unidade: m

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | 30115           | 1,0000 | 0,0000   | 49,04        | 35,67       | 1,0000000 | 49,04         |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 49,04         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 82,35     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 131,39  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 74,1100 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,77    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 467,36         | 0,0420000 | 19,62          |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 0,0300000 | 2,06           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 21,68          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 23,45 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 6,38  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 29,83 |

Descritivo: Conforme DNIT abril/2023 - 2003943



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 0.00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 2,1411000 | 11,04          |
| COMPACTAÇÃO MANUAL                       | 40102           | m3    | 7,47           | 0,5496000 | 4,10           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 467,36         | 0,1596000 | 74,59          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 1,0706000 | 3,28           |
| ENLEIVAMENTO (SVA)                       | 41289           | m2    | 9,86           | 2,1411000 | 21,11          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,5496000 | 11,14          |
| (G)Total:                                |                 |       |                |           | 125,26         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 125,26 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 34,08  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 159,34 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003313 DO SICRO - ABR/23  
Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 1,7411000 | 8,98           |
| COMPACTAÇÃO MANUAL                       | 40102           | m3    | 7,47           | 0,3976000 | 2,97           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 467,36         | 0,1276000 | 59,63          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 0,8760000 | 2,68           |
| ENLEIVAMENTO (SVA)                       | 41289           | m2    | 9,86           | 1,7411000 | 17,16          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,3976000 | 8,06           |
| (G)Total:                                |                 |       |                |           | 99,48          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 99,48  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 27,06  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 126,54 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003304 DO SICRO - ABR/23

Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL              | 40102           | m3    | 7,47           | 0,3500000 | 2,61           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 42836           | m3    | 444,13         | 0,3700000 | 164,32         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 0,7000000 | 48,22          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 0,8700000 | 54,59          |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 269,74         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 269,74 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 73,39  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 343,13 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 99 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0.00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 274,02         | 0,4800000 | 131,52         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 0,3300000 | 22,73          |
| (G)Total:                        |                 |       |                |           | 154,25         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 154,25 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 41,97  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 196,22 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 61 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 274,02         | 0,5700000 | 156,19         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 0,3900000 | 26,86          |
| (G)Total:                        |                 |       |                |           | 183,05         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 183,05 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 49,80  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 232,85 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 62 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 274,02         | 0,6800000 | 186,33         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 0,4700000 | 32,37          |
| (G)Total:                        |                 |       |                |           | 218,70         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 218,70 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 59,50  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 278,20 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 63 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL               | 40102           | m3    | 7,47           | 0,4000000 | 2,98           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM  | 42836           | m3    | 444,13         | 1,2000000 | 532,95         |
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 274,02         | 0,8700000 | 238,39         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 4,0300000 | 277,62         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA        | 47020           | m2    | 62,75          | 0,7420000 | 46,56          |
| (G)Total:                        |                 |       |                |           | 1.098,50       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.098,50 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 298,90   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.397,40 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 73 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL               | 40102           | m3    | 7,47           | 0,5000000 | 3,73           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM  | 42836           | m3    | 444,13         | 1,8300000 | 812,75         |
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 274,02         | 1,4100000 | 386,36         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 6,1800000 | 425,74         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA        | 47020           | m2    | 62,75          | 1,0050000 | 63,06          |
| (G)Total:                        |                 |       |                |           | 1.691,64       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.691,64 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 460,29   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.151,93 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 74 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL               | 40102           | m3    | 7,47           | 0,6000000 | 4,48           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM  | 42836           | m3    | 444,13         | 2,5900000 | 1.150,29       |
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 274,02         | 2,0700000 | 567,22         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 8,8100000 | 606,92         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA        | 47020           | m2    | 62,75          | 1,3030000 | 81,76          |
| (G)Total:                        |                 |       |                |           | 2.410,67       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2.410,67 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 655,94   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3.066,61 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 75 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL               | 40102           | m3    | 7,47           | 0,5000000  | 3,73           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM  | 42836           | m3    | 444,13         | 5,1200000  | 2.273,94       |
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 274,02         | 4,3800000  | 1.200,20       |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 17,8700000 | 1.231,06       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA        | 47020           | m2    | 62,75          | 1,1750000  | 73,73          |
| (G)Total:                        |                 |       |                |            | 4.782,66       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4.782,66 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.301,36 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 6.084,02 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 77 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0.00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 42836           | m3    | 444,13         | 0,1100000 | 48,85          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 0,0300000 | 1,88           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 50,73          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 50,73 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 13,80 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 64,53 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 942 51 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0.00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 42836           | m3    | 444,13         | 0,1400000 | 62,17          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 0,0100000 | 0,62           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 62,79          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 62,79 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 79,87 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 942 52 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL              | 40102           | m3    | 7,47           | 0,1500000 | 1,12           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 42836           | m3    | 444,13         | 0,1370000 | 60,84          |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 0,2000000 | 13,77          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 0,1100000 | 6,90           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 82,63          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 82,63  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 22,48  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 105,11 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 940 52 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41421 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC)

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL              | 40102           | m3    | 7,47           | 0,0300000 | 0,22           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 42836           | m3    | 444,13         | 0,2600000 | 115,47         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 0,0900000 | 6,20           |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 0,1620000 | 10,16          |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 132,05         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 132,05 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 35,93  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 167,98 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 941 51 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 404,06         | 0,0400000 | 16,16          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 343,74         | 1,4700000 | 505,29         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 2,3400000 | 146,83         |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 668,28         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 668,28 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 181,83 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 850,11 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 404,06         | 0,0600000 | 24,24          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 343,74         | 1,5180000 | 521,79         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 3,3500000 | 210,21         |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 756,24         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 756,24 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 205,77 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 962,01 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 404,06         | 0,0600000 | 24,24          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 343,74         | 2,2780000 | 783,03         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 4,6200000 | 289,90         |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 1.097,17       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.097,17 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 298,53   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.395,70 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 41866A BOCA DE BSTM D=2,00M (AC/BC)

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 0,4080000  | 5,23           |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                   | 42841           | m3    | 343,74         | 0,5200000  | 178,74         |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 493,34         | 4,9100000  | 2.422,29       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 32,6900000 | 2.051,29       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 4.657,55       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4.657,55 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.267,31 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5.924,86 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42170A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ALTERADA CONFORME PROJETO

Unidade: un

Observações: ALTERADO CONFORME PROJETO - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI

202600036008020

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |               |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 11.125.975,34 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42270A CANTEIRO DE OBRA - ALTERADO CONFORME PROJETO Unidade: un  
Observações: CANTEIRO DE OBRA - ALTERADO CONFORME PROJETO - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0.00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                |  |  |  |  |  |  |  |              |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 2.399.501,89 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

Observações: ALTERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO Nº 2016/2026/GOINFRA/DPJ-22794 - SEI nº 89684090 - (DT médio para equipamentos de pavimento de concreto = 1.070 km) e mobilizador para 30105 - CAMINHÃO PRANCHA.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0.00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |           |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 74.372,94 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

Descritivo: INSERIDO EM OUT/21 ATENDENDO O TCE.

PASSA A SER ESPECÍFICO PARA CADA OBRA. PROJETISTA DEVE LEVANTAR QUANTIDADES.



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42406A REMENDO PROFUNDO, INCLUSO FORNECIMENTO DE BGS (EXCETO TRANSP. MAT.)

Unidade: m3

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325. - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARRINHO DE MÃO 80L                                     | 30033           | 1,0000 | 0,0000   | 0,71         | 0,48        | 2,0000000 | 1,42          |
| COMPRESSOR DE AR 295 PCM                                | 30026           | 0,3000 | 0,7000   | 75,68        | 23,28       | 1,0000000 | 38,99         |
| MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO ( 25kg) | 30028           | 0,3000 | 0,7000   | 32,96        | 31,23       | 1,0000000 | 31,74         |
| (A)Total:                                               |                 |        |          |              |             |           | 72,15         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE                     | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 6,0000000 | 144,78        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 203,29    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 275,44  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 45,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 6,12    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | 40607           | m3    | 193,81         | 1,0000000 | 193,81         |
| IMPRIMAÇÃO                                 | 40380           | m2    | 0,45           | 4,9700000 | 2,23           |
| (G)Total:                                  |                 |       |                | 196,04    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 202,16 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 55,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 257,16 |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42410 ROÇADA MANUAL

Unidade: Ha

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000  | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 229,63     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 229,63   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 0,1200   |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1.913,58 |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.913,58 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 520,68   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.434,26 |

Descritivo: Revisado na tabela de setembro de 2022 com ajustes para a produção do SICRO de janeiro de 2022 e troca do ajudante pelo servente.



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42420 CAPINA MANUAL

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 270,69        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0.00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 270,69   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,90     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (E)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |

Descritivo: SICRO jul/24 - 4915744



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'ÁGUA

Unidade: M

| (A)Equipamento      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARRINHO DE MÃO 80L | 30033           | 1,0000 | 0,0000   | 0,71         | 0,48        | 3,0000000 | 2,13          |
| (A)Total:           |                 |        |          |              |             |           | 2,13          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000  | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 229,63        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      |       | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 231,76   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 350,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,66     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42430 LIMPEZA DE SARJETA

Unidade: M

| (A)Equipamento      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARRINHO DE MÃO 80L | 30033           | 1,0000 | 0,0000   | 0,71         | 0,48        | 3,0000000 | 2,13          |
| (A)Total:           |                 |        |          |              |             |           | 2,13          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000  | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 229,63        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 231,76   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 200,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,15     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42445 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS

Unidade: m3

| (A)Equipamento      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARRINHO DE MÃO 80L | 30033           | 1,0000 | 0,0000   | 0,71         | 0,48        | 2,0000000 | 1,42          |
| (A)Total:           |                 |        |          |              |             |           | 1,42          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 105,37        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 106,79 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 53,39  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 14,52 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 67,91 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,1500 | 0,8500   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 106,06        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 106,06        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000  | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 241,39     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 347,45   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 100,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 3,47     |

| (F)Materiais     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CAL PARA PINTURA | 10009           | Kg    | 2,33           | 0,2000000 | 0,46           |
| (F)Total:        |                 |       |                |           | 0,46           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |

Descritivo: Mão de obra ajustada de ajudante para servente em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -  
CUBQ - FAIXA C

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA          | 30022           | 1,0000 | 0,0000   | 84,56        | 49,29       | 1,0000000 | 84,56         |
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,7400 | 0,2600   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 397,55        |
| GRUPO GERADOR 174 kVA                            | 30043           | 1,0000 | 0,0000   | 161,09       | 9,48        | 1,0000000 | 161,09        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)            | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 1,0000000 | 46,63         |
| USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h                 | 30025           | 1,0000 | 0,0000   | 521,97       | 290,55      | 1,0000000 | 521,97        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 1.211,80      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 120,07        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.331,87 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 27,6700  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 48,13    |

| (F)Materiais                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)    | 12181           | t     | 66,16          | 0,0972360  | 6,43           |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12182           | t     | 72,74          | 0,4398480  | 31,99          |
| BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)               | 10093           | m3    | 90,21          | 0,8071440  | 72,81          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                      | 10010           | Kg    | 0,64           | 34,7126400 | 22,21          |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l  | 10032           | Kg    | 5,82           | 19,2000000 | 111,74         |
| PEDRISCO                                         | 10094           | m3    | 124,22         | 0,3549600  | 44,09          |
| (F)Total:                                        |                 |       |                |            | 289,27         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR.  
BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b> | <b>337,40</b> |
| <b>BDI: %</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Preço unitário total:</b>                     | <b>337,40</b> |

Descritivo: Revisada na tabela de Jun23

DESCRIÇÃO ATUALIZADA PARA FAIXA C NA REVISÃO EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Unidade: m3

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 0,1000000 | 29,11         |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 29,11         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0800000 | 2,35          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 183,71    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 212,82 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 212,82 |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 212,82 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 57,90  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 270,72 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L          | 30033           | 0,8800 | 0,1200   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,68          |
| GERICA 180 I                 | 30185           | 0,4100 | 0,5900   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,84          |
| (A)Total:                    |                 |        |          |              |             |           | 30,60         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 292,21    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 322,81 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,9289 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 82,16  |

| (F)Materiais                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)    | 12181           | t     | 66,16          | 0,8992200   | 59,49          |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12182           | t     | 72,74          | 1,1026200   | 80,20          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                      | 10010           | Kg    | 0,64           | 280,5341800 | 179,54         |
| (F)Total:                                        |                 |       |                |             | 319,23         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 401,39 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 109,21 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 510,60 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO SICRO 1106057 - JAN24



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 30175           | 1,0000 | 0,0000   | 1,07         | 0,72        | 1,0000000 | 1,07          |
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA        | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                 | 30033           | 0,9200 | 0,0800   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,72          |
| GERICA 180 I                        | 30185           | 0,4100 | 0,5900   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,84          |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 31,71         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 292,21    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 323,92 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,9602 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 81,79  |

| (F)Materiais                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR               | 10097           | Kg    | 6,60           | 4,2000000   | 27,72          |
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)    | 12181           | t     | 66,16          | 0,9045000   | 59,84          |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12182           | t     | 72,74          | 0,8565000   | 62,30          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                      | 10010           | Kg    | 0,64           | 332,0000000 | 212,48         |
| (F)Total:                                        |                 |       |                |             | 362,34         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 444,13 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 444,13 |





|                  |   |                                                                                                                                                         |                            |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : | 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : | ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : | 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : | Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : | 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : | 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : | RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo: COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO 45050



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 30175           | 1,0000 | 0,0000   | 1,07         | 0,72        | 1,0000000 | 1,07          |
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA        | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                 | 30033           | 0,9000 | 0,1000   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,68          |
| GERICA 180 I                        | 30185           | 0,4100 | 0,5900   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,84          |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 31,67         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 292,21    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 323,88 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,9289 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 82,43  |

| (F)Materiais                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR               | 10097           | Kg    | 6,60           | 4,6000000   | 30,36          |
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)    | 12181           | t     | 66,16          | 0,8850000   | 58,55          |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12182           | t     | 72,74          | 0,8670000   | 63,06          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                      | 10010           | Kg    | 0,64           | 364,0000000 | 232,96         |
| (F)Total:                                        |                 |       |                |             | 384,93         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 467,36 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 467,36 |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo: COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO 45160



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 52,68     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 52,68  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,9289 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 13,40  |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 0,5260000 | 49,37          |
| (F)Total:                                |                 |       |                |           | 49,37          |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42831           | m3    | 401,39         | 0,7000000 | 280,97         |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 280,97         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 343,74 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 343,74 |

Descritivo: Equipe revisada, conforme serviço 1106165 DNIT (abr/23).  
Produção, assim como o DNIT, igual à do concreto de mesma resistência.  
Consumo de pedra revisado conforme DNIT.



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 0,4000000 | 11,86         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 105,47    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 105,47 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 105,47 |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 1,1500000 | 107,95         |
| (F)Total:                                |                 |       |                |           | 107,95         |

| (G)Serviços                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | 47018           | m3    | 404,06         | 0,1500000 | 60,60          |
| (G)Total:                             |                 |       |                |           | 60,60          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 274,02 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 274,02 |

Descritivo: TRANSPORTE REMOVIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE EM 2017



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR.  
BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                  | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | 30034           | 1,0000 | 0,0000   | 8,61         | 0,80        | 1,0000000 | 8,61          |
| (A)Total:                       |                 |        |          |              |             |           | 8,61          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 52,06         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 60,67  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 9,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 6,74   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 6,74 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 6,74 |

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24  
BASEADO NO SICRO JAN/24 1100657



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 1,0000000 | 29,56         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 56,62     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 56,62  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 28,31  |

| (F)Materiais               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 11008           | m     | 12,83          | 1,0696500 | 13,72          |
| PREGO                      | 10044           | Kg    | 15,63          | 0,3626700 | 5,66           |
| RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM     | 10045           | m     | 3,19           | 2,9415300 | 9,38           |
| TABUA DE 30                | 11030           | m     | 12,93          | 0,2971200 | 3,84           |
|                            |                 |       |                | (F)Total: | 32,60          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 60,91 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 60,91 |

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24  
BASEADO NO SERVIÇO 3816197 DO SICRO DE JANEIRO DE 2024



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

Unidade: Kg

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,0900000 | 2,17          |
| ARMADOR                | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0900000 | 2,66          |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0225000 | 0,66          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 5,49      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 5,49   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,49   |

| (F)Materiais   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA - 50    | 10069           | Kg    | 6,50           | 1,1000000 | 7,15           |
| ARAME RECOZIDO | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0150000 | 0,20           |
| (F)Total:      |                 |       |                |           | 7,35           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 12,84 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 12,84 |

Descritivo: UNIFICA OS SERVIÇOS 45045 / 45120 / 45155  
REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 0407819





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 30175           | 1,0000 | 0,0000   | 1,07         | 0,72        | 1,0000000 | 1,07          |
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA        | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                 | 30033           | 0,9000 | 0,1000   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,68          |
| GERICA 180 I                        | 30185           | 0,4100 | 0,5900   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,84          |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 31,67         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             |           | 292,21        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 323,88 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,9289 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 82,43  |

| (F)Materiais                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR               | 10097           | Kg    | 6,60           | 4,6000000   | 30,36          |
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)    | 12181           | t     | 66,16          | 0,8850000   | 58,55          |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12182           | t     | 72,74          | 0,8670000   | 63,06          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                      | 10010           | Kg    | 0,64           | 364,0000000 | 232,96         |
| (F)Total:                                        |                 |       |                |             | 384,93         |

| (G)Serviços             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADENSAMENTO DE CONCRETO | 45123           | m3    | 6,74           | 1,0000000 | 6,74           |
| (G)Total:               |                 |       |                |           | 6,74           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 474,10 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 474,10 |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo: Equipe mecânica e humana revisada conforme DNIT (jan/24) e traço Agetop 2016



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 30175           | 1,0000 | 0,0000   | 1,07         | 0,72        | 1,0000000 | 1,07          |
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA        | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                 | 30033           | 0,8800 | 0,1200   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,68          |
| GERICA 180 I                        | 30185           | 0,4000 | 0,6000   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,81          |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 31,64         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 292,21    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 323,85 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,8906 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 83,23  |

| (F)Materiais                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR               | 10097           | Kg    | 6,60           | 4,9000000   | 32,34          |
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)    | 12181           | t     | 66,16          | 0,8775000   | 58,05          |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12182           | t     | 72,74          | 0,8802000   | 64,02          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                      | 10010           | Kg    | 0,64           | 389,0000000 | 248,96         |
| (F)Total:                                        |                 |       |                |             | 403,37         |

| (G)Serviços             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADENSAMENTO DE CONCRETO | 45123           | m3    | 6,74           | 1,0000000 | 6,74           |
| (G)Total:               |                 |       |                |           | 6,74           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 493,34 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 493,34 |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo: Equipe mecânica e humana revisada conforme DNIT (jan/24) e traço Agetop 2016



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BETONEIRA DE 320L - DIESEL | 30031           | 1,0000 | 0,0000   | 6,51         | 0,70        | 1,0000000 | 6,51          |
| CARRINHO DE MÃO 80L        | 30033           | 0,7700 | 0,2300   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,60          |
| GERICA 180 I               | 30185           | 0,3800 | 0,6200   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,78          |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 12,89         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 263,09    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 275,98 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,1849 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 65,94  |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) | 12181           | t     | 66,16          | 1,7250000   | 114,12         |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                   | 10010           | Kg    | 0,64           | 350,0000000 | 224,00         |
| (F)Total:                                     |                 |       |                |             | 338,12         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 404,06 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 404,06 |

Descritivo: DNIT jul/23 - 1109671



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

| (A)Equipamento                 | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR 40 kVA           | 30042           | 1,0000 | 0,0000   | 43,42        | 6,32        | 0,0401600 | 1,74          |
| SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 30047           | 1,0000 | 0,0000   | 30,27        | 29,91       | 0,0401600 | 1,21          |
| (A)Total:                      |                 |        |          |              |             |           | 2,95          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,7000000 | 16,89         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 0,7000000 | 20,69         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0700000 | 2,05          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 39,63     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 42,58  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 42,58  |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPENSADO RESINADO - 10 mm | 10025           | m2    | 29,92          | 0,4043000 | 12,09          |
| PREGO                       | 10044           | Kg    | 15,63          | 0,0236500 | 0,36           |
| SARRAFO                     | 10048           | m     | 6,36           | 1,2148900 | 7,72           |
| (F)Total:                   |                 |       |                |           | 20,17          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 62,75 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 62,75 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23

Mão de obra ajustada em mar24 (dez23) em consonância as composições de forma do TAG



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

Unidade: M

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 1,0000000 | 29,56         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 56,62     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 56,62    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 100,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,56     |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPENSADO RESINADO - 10 mm | 10025           | m2    | 29,92          | 0,0840000 | 2,51           |
| (F)Total:                   |                 |       |                |           | 2,51           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |

Descritivo: ATUALIZADO PELO SICRO ABR/23 3108022 DURANTE A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008           | 1,0000 | 0,0000   | 160,65       | 85,57       | 1,0000000 | 160,65        |
| (A)Total:                                                    |                 |        |          |              |             |           | 160,65        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 25,60         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 186,25 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 9,1833 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 20,28  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,28 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,28 |

Descritivo: MÉDIA DOS SERVIÇOS 2004518 A 22 - SICRO DNIT - ABR/23  
CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0300000 | 0,88          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 68,89         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 68,89  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 68,89  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 68,89 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 68,89 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 313,50   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 225,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,39     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,4000 | 0,6000   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 318,80        |
| GRUPO GERADOR 174 KVA                            | 30043           | 0,5100 | 0,4900   | 161,09       | 9,48        | 1,0000000 | 86,79         |
| USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h                | 30016           | 0,5100 | 0,4900   | 247,23       | 165,39      | 1,0000000 | 207,12        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 612,71        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 79,73     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 692,44  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 57,5600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 12,02   |

| (F)Materiais                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12182           | t     | 72,74          | 2,2000500 | 160,03         |
| (F)Total:                                        |                 |       |                |           | 160,03         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 172,05 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 172,05 |

Descritivo: Composição criada em julho/18 - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4816000DN ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª

Unidade: m3

CATEGORIA

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | E9064DN         | 0,1900 | 0,8100   | 1,52         | 1,03        | 1,0000000 | 1,11          |
| (A)Total:                                           |                 |        |          |              |             |           | 1,11          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 181,36        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 182,47 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 0,3750 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 486,58 |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 486,58 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4816003DN ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER

Unidade: m

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ELETRICISTA    | P9810DN         | 12,24        | 33,45    | 173,34      | 1,0000000 | 33,45         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 33,45         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 33,45   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 10,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 3,34    |

| (F)Materiais                                                                                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 2 X 6 MM <sup>2</sup> | M3241DN         | m     | 16,41          | 1,1000000 | 18,05          |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W                                              | M0868DN         | un    | 12,72          | 2,0000000 | 25,44          |
| (F)Total:                                                                                                |                 |       |                |           | 43,49          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 46,83 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 4816004DN VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER

Unidade: m

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ELETRICISTA    | P9810DN         | 12,24        | 33,45    | 173,34      | 1,0000000 | 33,45         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 33,45         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 33,45   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 10,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 3,34    |

| (F)Materiais                                                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 4 X 6 MM² | M3242DN         | m     | 27,99          | 1,1000000 | 30,78          |
| DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM             | M3240DN         | m     | 19,79          | 1,0000000 | 19,79          |
| (F)Total:                                                                                    |                 |       |                |           | 50,57          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 53,91 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 507210DER FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO

Unidade: Kg

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná -Relatório de Composição do Serviços - Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração) - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI ( 90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,0000 | 0,0200   | 268,16       | 77,47       | 0,2000000 | 0,30          |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 0,30          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ARMADOR        | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0800000 | 2,37          |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,0800000 | 1,81          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 4,18      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 4,48    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,08    |

| (F)Materiais   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA - 50    | 10069           | Kg    | 6,50           | 1,0500000 | 6,82           |
| ARAME RECOZIDO | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0150000 | 0,20           |
| (F)Total:      |                 |       |                |           | 7,02           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 7,10 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 507215DER FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA APOIO DE BARRA DE TRANSFERÊNCIA

Unidade: Kg

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná -Relatório de Composição do Serviços - Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração) - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI ( 90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,0000 | 0,0200   | 268,16       | 77,47       | 0,2000000 | 0,30          |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 0,30          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ARMADOR        | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0800000 | 2,37          |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,1000000 | 2,26          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 4,63      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 4,93    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,09    |

| (F)Materiais   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA - 50    | 10069           | Kg    | 6,50           | 1,0500000 | 6,82           |
| ARAME RECOZIDO | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0150000 | 0,20           |
| (F)Total:      |                 |       |                |           | 7,02           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 7,11 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 507225DER FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø=25MM

Unidade: Kg

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná -Relatório de Composição do Serviços - Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração) - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI ( 90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,0000 | 0,0200   | 268,16       | 77,47       | 0,2000000 | 0,30          |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 0,30          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ARMADOR        | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0100000 | 0,29          |
| PINTOR         | 20019           | 10,65        | 29,65    | 178,47      | 0,0256000 | 0,75          |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,0800000 | 1,81          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 2,85      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 3,15    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,06    |

| (F)Materiais                                                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA 25                                                   | M0003DN         | Kg    | 7,48           | 1,0500000 | 7,85           |
| ARAME RECOZIDO                                              | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0150000 | 0,20           |
| GRAXA COMUM                                                 | 198150DE R      | Kg    | 42,11          | 0,0050000 | 0,21           |
| TINTA ANTICORROSIVA ZARCÃO PARA FUNDO PREPARADOR DE PINTURA | M0721DN         | l     | 27,58          | 0,0006000 | 0,01           |
| (F)Total:                                                   |                 |       |                |           | 8,27           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 8,33  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2,26  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 10,59 |



|                  |   |                                                                                                                                                         |                            |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : | 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : | ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : | 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : | Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : | 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : | 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : | RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5212557DN PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,5000 | 0,5000   | 268,16       | 77,47       | 0,5000000 | 86,40         |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 86,40         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 6,0000000 | 144,78        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 144,78        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 231,18  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 12,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 19,26   |

| (F)Materiais                                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS | M0789DN         | Kg    | 37,46          | 0,7000000 | 26,22          |
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I                                                                                      | 10136           | m2    | 141,82         | 1,1000000 | 156,00         |
| PERFIL METÁLICO RÍGIDO EM C                                                                                            | 10037           | m     | 92,49          | 1,0000000 | 92,49          |
| PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA                                                            | 10039           | m2    | 109,79         | 0,7900000 | 86,73          |
| (F)Total:                                                                                                              |                 |       |                |           | 361,44         |

| (G)Serviços                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8" | 1419543DN       | un    | 0,21           | 1,0000000 | 0,21           |
| SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX    | 2408057DN       | Kg    | 100,97         | 0,0040700 | 0,41           |
| (G)Total:                                                                |                 |       |                |           | 0,62           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 381,32 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 103,75 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 485,07 |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5212560DN PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS

Unidade: un

MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,5000 | 0,5000   | 268,16       | 77,47       | 0,5000000 | 86,40         |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 86,40         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 6,0000000 | 144,78        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 144,78        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 231,18  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 12,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 19,26   |

| (F)Materiais                                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS | M0789DN         | Kg    | 37,46          | 0,7000000 | 26,22          |
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I                                                                                      | 10136           | m2    | 141,82         | 1,4000000 | 198,54         |
| PERFIL METÁLICO RÍGIDO EM C                                                                                            | 10037           | m     | 92,49          | 1,0000000 | 92,49          |
| PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA                                                            | 10039           | m2    | 109,79         | 1,0000000 | 109,79         |
| (F)Total:                                                                                                              |                 |       |                |           | 427,04         |

| (G)Serviços                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8" | 1419543DN       | un    | 0,21           | 1,0000000 | 0,21           |
| SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX    | 2408057DN       | Kg    | 100,97         | 0,0040700 | 0,41           |
| (G)Total:                                                                |                 |       |                |           | 0,62           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 446,92 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 121,60 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 568,52 |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5213364DN REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Unidade: m2

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 68,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 336,17  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 10,5600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 31,83   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 31,83 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 8,66  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 40,49 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5213386DN BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,5000 | 0,5000   | 268,16       | 77,47       | 0,5000000 | 86,40         |
| GRUPO GERADOR - 14 KVA             | E9066DN         | 1,0000 | 0,0000   | 20,87        | 5,92        | 0,4016100 | 8,38          |
| SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA     | 30047           | 1,0000 | 0,0000   | 30,27        | 29,91       | 0,4016100 | 12,15         |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 106,93        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| CARPINTEIRO    | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 1,0000000 | 29,56         |
| PINTOR         | 20019           | 10,65        | 29,65    | 178,47      | 1,0000000 | 29,65         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 106,01    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 212,94 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 2,5000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 85,17  |

| (F)Materiais                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM          | 11008           | m     | 12,83          | 5,8080000 | 74,51          |
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III | 10137           | m2    | 232,52         | 0,7200000 | 167,41         |
| PREGO                               | 10044           | Kg    | 15,63          | 0,1500000 | 2,34           |
| SARRAFO                             | 10048           | m     | 6,36           | 1,7600000 | 11,19          |
| SOLVENTE / DILUENTE                 | 10050           | l     | 24,40          | 0,0415700 | 1,01           |
| TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM      | M0286DN         | m     | 13,80          | 2,6400000 | 36,43          |
| TINTA ESMALTE SINTÉTICO             | 11032           | l     | 32,12          | 0,4156800 | 13,35          |
| (F)Total:                           |                 |       |                |           | 306,24         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 391,41 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 106,50 |





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR.  
BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Preço unitário total:</b> | <b>497,91</b> |
|------------------------------|---------------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5213572DN PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: m2

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,3000 | 0,7000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 134,66        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 134,66        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 0,9000000 | 26,60         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,3000000 | 8,81          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 59,54     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 194,20 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 64,73  |

| (F)Materiais                                                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III                         | 10137           | m2    | 232,52         | 1,4000000 | 325,52         |
| PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | 10039           | m2    | 109,79         | 1,0000000 | 109,79         |
| PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO                    | 10042           | m     | 31,36          | 6,0000000 | 188,16         |
| (F)Total:                                                   |                 |       |                |           | 623,47         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 688,20 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 187,25 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 875,45 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5213840DN DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA  
PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO

Unidade: m2

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                 | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR - 14 KVA         | E9066DN         | 1,0000 | 0,0000   | 20,87        | 5,92        | 0,0557800 | 1,16          |
| SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 30047           | 1,0000 | 0,0000   | 30,27        | 29,91       | 0,0557800 | 1,68          |
| (A)Total:                      |                 |        |          |              |             |           | 2,84          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,2500000 | 6,03          |
| CARPINTEIRO    | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 0,2500000 | 7,39          |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,1000000 | 2,26          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 15,68     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 18,52   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 10,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,85    |

| (F)Materiais                                                          | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                                            | 11008           | m     | 12,83          | 0,5805600 | 7,44           |
| PREGO                                                                 | 10044           | Kg    | 15,63          | 0,0055600 | 0,08           |
| TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2 M | M0053DN         | m     | 1,90           | 0,2187500 | 0,41           |
| (F)Total:                                                             |                 |       |                | 7,93      |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 9,78  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2,66  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 12,44 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5213845DN PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS, PORTÁTIL MÓVEL, LED, Unidade: h  
COM BANCO FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI COM ENGATE  
Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                                                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL - PMV MÓVEL, COM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI SOBRE PNEUS | E9113DN         | 1,0000 | 0,0000   | 27,55        | 18,66       | 1,0000000 | 27,55         |
| (A)Total:                                                                                                    |                 |        |          |              |             |           | 27,55         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 27,55  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 27,55  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 27,55 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 7,49  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 35,04 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5213848DN LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO

Unidade: un

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,5000 | 0,5000   | 268,16       | 77,47       | 0,0389000 | 6,72          |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 6,72          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,2334000 | 5,63          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 5,63      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 12,35  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 12,35  |

| (F)Materiais                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| SINALIZADOR A LED COM BATERIA | M0767DN         | un    | 221,31         | 1,0000000 | 221,31         |
| (F)Total:                     |                 |       |                |           | 221,31         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 233,66 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 63,57  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 297,23 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5914539DN TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL/CAMINHO DE SERVIÇO

Unidade: m3km

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                                                                                  | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 236 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | A9317DN         | 1,0000 | 0,0000   | 332,46       | 92,50       | 1,0000000 | 332,46        |
| MISTURADOR DE CONCRETO PARA MONTAGEM EM CHASSI DE CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8 M <sup>3</sup>                   | A9346DN         | 1,0000 | 0,0000   | 58,64        | 29,40       | 1,0000000 | 58,64         |

(A)Total: 391,10

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|

(B)Total: 0,00

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|

(C)Total: 0,00

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 391,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 132,8000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,94     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|

(F)Total: 0,00

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|

(G)Total: 0,00

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|

(H)Total: 0,00

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 5915407DN CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE

Unidade: t

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020.

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                 | 30037           | 0,8600 | 0,1400   | 291,10       | 80,45       | 3,0000000 | 784,80        |
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 1,0000 | 0,0000   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 457,79        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 1.242,59      |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1.242,59 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 457,1600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,71     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: 6416090DN USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS

Unidade: m3

DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026 - Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020. - ALTERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO: Análise Técnica Complementar e Revisão Orçamentária (90244557)

| (A)Equipamento                                                          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE                        | 30007           | 0,5400 | 0,4600   | 457,79       | 226,15      | 2,0000000 | 702,44        |
| CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H - DOSADORA E MISTURADORA | E9044DN         | 1,0000 | 0,0000   | 475,79       | 294,66      | 1,0000000 | 475,79        |
| GRUPO GERADOR - 456 KVA                                                 | E9021DN         | 1,0000 | 0,0000   | 430,79       | 29,27       | 1,0000000 | 430,79        |
| (A)Total:                                                               |                 |        |          |              |             |           | 1.609,02      |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.654,36 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 124,5000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 13,28    |

| (F)Materiais                                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| ADITIVO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA | M0615DN         | Kg    | 7,42           | 0,2900000  | 2,15           |
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR                   | 10097           | Kg    | 6,60           | 1,2000000  | 7,92           |
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)        | 12181           | t     | 66,16          | 0,3730500  | 24,68          |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)     | 12182           | t     | 72,74          | 1,4449500  | 105,10         |
| SÍLICA ATIVA PARA CONCRETO E ARGAMASSA               | M0029DN         | Kg    | 1,86           | 33,0000000 | 61,38          |
| (F)Total:                                            |                 |       |                |            | 201,23         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 214,51 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|





|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                           |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 42,440 Km                                                                                                                                               |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM  |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: CPU-01 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS

Unidade: un

Observações: Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 268,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 457,1600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,58     |

| (F)Materiais                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS | 180425DE R      | un    | 19,13          | 1,0000000 | 19,13          |
| (F)Total:                           |                 |       |                |           | 19,13          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 19,71 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,36  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 25,07 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: CPU-02 FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3

Unidade: Kg

Observações: Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020. - ALTERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO: Análise Técnica Complementar e Revisão Orçamentária (90244557)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010           | Kg    | 0,64           | 1,0000000 | 0,64           |
| (F)Total:                   |                 |       |                |           | 0,64           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 2 - GO-070: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 42,440 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : RESTAURAÇÃO EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: ENTR. BR-060(B) - ENTR. GO-441 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO: 42,44 KM

Serviço: CPU-03 FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TRAÇO 3

Unidade: Kg

Observações: Anexo Planilha Orçamentária e cronograma SEI (90244425). SEI 202600036008020. - ALTERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO: Análise Técnica Complementar e Revisão Orçamentária (90244557)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010           | Kg    | 0,64           | 1,0000000 | 0,64           |
| (F)Total:                   |                 |       |                |           | 0,64           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 1107911DN CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO  
FCK=45 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA  
COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT JAN/2026 CÓDIGO: 1107911

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 -113 KW     | E9584           | 0,2800 | 0,7200   | 221,26       | 114,29      | 1,0000000 | 144,23        |
| CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M3/H - DOSADORA RS | E9599DN         | 1,0000 | 0,0000   | 106,99       | 82,32       | 1,0000000 | 106,99        |
| GRUPO GERADOR - 113 KVA                                     | E9779DN         | 1,0000 | 0,0000   | 111,66       | 10,69       | 1,0000000 | 111,66        |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             |           | 362,88        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 408,22  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 24,9000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 16,39   |

| (F)Materiais                                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA | M0010DN         | Kg    | 13,72          | 3,1281400   | 42,91          |
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)        | 12181           | t     | 66,16          | 0,8421200   | 55,71          |
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)     | 12182           | t     | 72,74          | 0,8651400   | 62,93          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                          | 10010           | Kg    | 0,64           | 568,7530000 | 364,00         |
| SILICATO DE ALUMÍNIO                                 | M0012DN         | Kg    | 2,02           | 56,8753000  | 114,88         |
| (F)Total:                                            |                 |       |                |             | 640,43         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 656,82 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
|  | <b>BDI: 27,21%</b>           | <b>178,72</b> |
|  | <b>Preço unitário total:</b> | <b>835,54</b> |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,  
PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA  
Observações: COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO O INSUMO 001518 DO SINAPI-GO (12/2025)

Unidade: t

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0.00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                                                                                                                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | 001518          | t     | 570,00         | 1,0000000 | 570,00         |
| (F)Total:                                                                                                                            |                 |       |                |           | 570,00         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 |
| BDI: 18,98%                               |  |  |  |  |  |  |  | 108,18 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 678,18 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             | 291,10    |               |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 135,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,15     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40090 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             | 301,11    |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 101,78        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 402,89   |  |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 2,10     |  |  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2,10 |  |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,57 |  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 2,67 |  |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>  
10,0KM

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             | 291,10    |               |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 291,10   |  |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 127,2100 |  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 2,28     |  |  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                   | 30040           | 0,6600 | 0,3400   | 328,74       | 81,76       | 2,0000000 | 489,50        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                    | 30013           | 0,6900 | 0,3100   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 4,46          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                  | 30046           | 0,3900 | 0,6100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 192,50        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE         | 30005           | 0,6900 | 0,3100   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 128,20        |
| (A)Total:                                                 |                 |        |          |              |             |           | 1.049,52      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 37,36     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1.086,88 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 224,2700 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 4,84     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 6,15 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA MANUAL DO SICRO 2017 E COMPOSIÇÕES JUL23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                   | 30040           | 0,9900 | 0,0100   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 326,26        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                    | 30013           | 0,5200 | 0,4800   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 4,20          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                  | 30046           | 0,2900 | 0,7100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 176,50        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE         | 30005           | 0,5200 | 0,4800   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 111,47        |
| (A)Total:                                                 |                 |        |          |              |             |           | 853,29        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 52,06     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 905,35   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 168,2000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,38     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 6,84 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA MANUAL DO SICRO 2017 E COMPOSIÇÕES JUL23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30000           | 1,0000 | 0,0000   | 332,29       | 138,70      | 1,0000000 | 332,29        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             |           | 332,29        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 25,60         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 357,89   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 176,8100 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,02     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,02 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |

Descritivo: Serviço inserido na tabela de outubro de 2021 (157/158) conforme serviço 4413942 do SICRO DNIT - abr21



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40195 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA

Unidade: h

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA | 10195           | h     | 1.117,00       | 1,00000000 | 1.117,00       |
| (F)Total:                       |                 |       |                |            | 1.117,00       |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.117,00 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 303,93   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.420,93 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30000           | 1,0000 | 0,0000   | 332,29       | 138,70      | 1,0000000 | 332,29        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             | 332,29    |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2000000 | 5,87          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 51,21         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 383,50   |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 940,0000 |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,40     |  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |      |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  | 0,50 |  |

Descritivo: Inclusão de ferramentas e ajuste da produção em maio24 (fev23), foi utilizada a mesma do serviço 40120



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                   | 30040           | 0,5900 | 0,4100   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 227,47        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                    | 30013           | 0,5000 | 0,5000   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 4,17          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                  | 30046           | 0,6900 | 0,3100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 240,52        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE         | 30005           | 0,5000 | 0,5000   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 109,49        |
| (A)Total:                                                 |                 |        |          |              |             |           | 816,51        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 134,48    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 950,99   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 341,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,78     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,53 |

Descritivo: Esta composição contempla a Compactação de 15cm de espessura da Camada Final  
Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30011           | 1,0000 | 0,0000   | 288,60       | 138,75      | 1,0000000 | 288,60        |
| (A)Total:                                     |                 |        |          |              |             |           | 288,60        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 37,36         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 325,96  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 76,2900 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 4,27    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5,43 |

Descritivo: ALTERADO PARA ESCAVADEIRA EM 2017 A PEDIDO DO TCE



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40380 IMPRIMAÇÃO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                       | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                              | 30040           | 0,0500 | 0,0000   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 16,43         |
| CAMINHÃO TANQUE<br>DISTRIBUIDOR DE ASFALTO           | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM<br>ASFALTO (30.000L)             | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 1,0000000 | 46,63         |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -<br>MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,3500 | 0,6500   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 94,72         |
| VASSOURA MECÂNICA<br>REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,3500 | 0,6500   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 10,03         |
| (A)Total:                                            |                 |        |          |              |             |           | 447,25        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 60,03     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 507,28     |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1.125,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,45       |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 4011351 COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO           | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)             | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 2,0000000 | 93,26         |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,4700 | 0,5300   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 106,54        |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,4700 | 0,5300   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 10,59         |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 489,83        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 60,03         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 549,86     |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1.500,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,36       |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 4011351



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,4400 | 0,5600   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 328,06        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE         | 30046           | 1,0000 | 0,0000   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 290,15        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 618,21        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 2,0000000 | 48,26         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 77,65         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0.00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 695,86  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 76,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 9,15    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 9,15  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2,48  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 11,63 |

Descritivo: Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 108,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,69     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             | 268,16    |               |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 268,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 375,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,71     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 250,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,16     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Unidade: TKM

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 375,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,77     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO -  
EAI

Unidade: t

| (A)Equipamento | Código<br>Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|--------------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                    |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código<br>Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|--------------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                    |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código<br>Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|--------------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                    |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código<br>Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|--------------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                    |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 3.742,82 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Descritivo: Criado na revisão de julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

Unidade: T

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 3.906,89 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| (A)Total:                               |                 |        |          |              |             | 279,44    |               |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 279,44   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 149,4000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,87     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |

Descritivo: Produção SICRO - DNIT 5914622 - abr/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                     | 30040           | 0,1700 | 0,8300   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 123,74        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                    | 30046           | 0,2900 | 0,7100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 176,50        |
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T              | 30015           | 1,0000 | 0,0000   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 267,10        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014           | 0,5400 | 0,4600   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 199,57        |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS                    | 30023           | 0,4100 | 0,5900   | 351,19       | 159,13      | 1,0000000 | 237,86        |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             |           | 1.004,77      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 247,83    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1.252,60 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 57,5600  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 21,76    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) | 47100           | m3    | 172,05         | 1,0000000 | 172,05         |
| (G)Total:                              |                 |       |                |           | 172,05         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  | 193,81 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  | 52,73  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  | 246,54 |

Descritivo: Composição revisada em julho/18 - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049           | 1,0000 | 0,0000   | 367,47       | 142,58      | 1,0000000 | 367,47        |
| (A)Total:                                             |                 |        |          |              |             |           | 367,47        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 270,69     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 638,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 2,12     |

| (F)Materiais                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | 10027           | Kg    | 14,15          | 0,4700000 | 6,65           |
| SOLVENTE / DILUENTE              | 10050           | l     | 24,40          | 0,0300000 | 0,73           |
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO          | 10059           | l     | 22,08          | 0,0009000 | 0,01           |
| TINTA REFLETIVA ACRÍLICA         | 10061           | l     | 31,95          | 0,6000000 | 19,17          |
| (F)Total:                        |                 |       |                | 26,56     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 28,68 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 7,80  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 36,48 |

Descritivo: Consumos dos materiais revisado em jun22  
Movido para o novo grupo de sinalização horizontal em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,5000 | 0,5000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 172,81        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 172,81        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 0,9000000 | 26,60         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,3000000 | 8,81          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 59,54     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 232,35 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 58,08  |

| (F)Materiais                                                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III                         | 10137           | m2    | 232,52         | 1,4000000 | 325,52         |
| PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | 10039           | m2    | 109,79         | 1,0000000 | 109,79         |
| PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO                    | 10042           | m     | 31,36          | 3,0000000 | 94,08          |
| (F)Total:                                                   |                 |       |                |           | 529,39         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 587,47 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 159,85 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 747,32 |

Descritivo: Criado na tabela de jul22 com base na 40855 ajustando o consumo da película conforme o tipo



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0100000 | 0,29          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 22,96         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 22,96  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,4444 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,16   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 5,16 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 6,56 |

Descritivo: SERVIÇO 4805756 - SICRO DNIT - ABR/23  
CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 42800 GABIÕES (1,00 M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 5,0000000 | 120,65        |
| ARMADOR                | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 1,0000000 | 29,66         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 5,0000000 | 148,35        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 328,05        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 328,05 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 164,02 |

| (F)Materiais                                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)                 | 10034           | m3    | 93,87          | 1,1000000 | 103,25         |
| TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO | 10055           | m3    | 394,15         | 1,1000000 | 433,56         |
| (F)Total:                                                |                 |       |                |           | 536,81         |

| (G)Serviços      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027           | m3    | 68,89          | 0,4000000 | 27,55          |
| (G)Total:        |                 |       |                |           | 27,55          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 728,38 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 198,19 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 926,57 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                        | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 0,0500000 | 14,55         |
| COMPRESSOR DE AR 340 PCM                                | 30027           | 1,0000 | 0,0000   | 122,93       | 25,95       | 1,0000000 | 122,93        |
| MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO ( 25kg) | 30028           | 1,0000 | 0,0000   | 32,96        | 31,23       | 3,0000000 | 98,88         |
| (A)Total:                                               |                 |        |          |              |             |           | 236,36        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 25,60     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 261,96 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 0,4000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 654,90 |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 654,90 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 178,19 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 833,09 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO

Unidade: m3

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T    | 30015           | 0,5200 | 0,4800   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 203,29        |
| ROLO LISO TANDEN - 10 t                           | 30012           | 0,5200 | 0,4800   | 305,80       | 121,43      | 1,0000000 | 217,29        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,2400 | 0,7600   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 83,89         |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,2400 | 0,7600   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 9,52          |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS          | 30023           | 0,7900 | 0,2100   | 351,19       | 159,13      | 1,0000000 | 310,85        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 824,84        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 210,75        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.035,59 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 27,6700  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 37,42    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 37,42 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 10,18 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 47,60 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 149,74    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |         |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 149,74  |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 33,2000 |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,51    |  |

| (F)Materiais                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO ( COMERCIAL) | 11090           | m3    | 56,67          | 1,0000000 | 56,67          |
| (F)Total:                                    |                 |       |                |           | 56,67          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 61,18 |  |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 61,18 |  |

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24  
BASEADO NO SICRO JAN/24 - 1107860 COM UTILIZAÇÃO DA BOMBA "TERCEIRIZADA"



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                  | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | 30034           | 1,0000 | 0,0000   | 8,61         | 0,80        | 1,0000000 | 8,61          |
| (A)Total:                       |                 |        |          |              |             |           | 8,61          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 52,06         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 60,67  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 9,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 6,74   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 6,74 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 6,74 |

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24  
BASEADO NO SICRO JAN/24 1100657



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                 | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR 40 kVA           | 30042           | 1,0000 | 0,0000   | 43,42        | 6,32        | 0,0401600 | 1,74          |
| SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 30047           | 1,0000 | 0,0000   | 30,27        | 29,91       | 0,0401600 | 1,21          |
| (A)Total:                      |                 |        |          |              |             |           | 2,95          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,7000000 | 16,89         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 0,7000000 | 20,69         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0700000 | 2,05          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 39,63     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 42,58  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 42,58  |

| (F)Materiais                    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM      | 11008           | m     | 12,83          | 0,4492200 | 5,76           |
| COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm | 11010           | m2    | 56,36          | 0,4043000 | 22,78          |
| DESMOLDANTE P/ FORMA            | 11016           | l     | 11,18          | 0,0111100 | 0,12           |
| PREGO                           | 10044           | Kg    | 15,63          | 0,2039600 | 3,18           |
| RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM          | 10045           | m     | 3,19           | 0,1990800 | 0,63           |
| SARRAFO                         | 10048           | m     | 6,36           | 2,0900300 | 13,29          |
| TABUA DE 30                     | 11030           | m     | 12,93          | 0,3593800 | 4,64           |
| (F)Total:                       |                 |       |                |           | 50,40          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 92,98  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 25,29  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 118,27 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 3108017



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45151 TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES

Unidade: un

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo     | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062           | 1,0000 | 0,0000   | 316,19       | 120,15      | 64,00000000 | 20.236,16     |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |             | 20.236,16     |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000  | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 64,0000000 | 1.450,88      |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 1.453,81      |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |           |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 21.689,97 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 200,0000  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 108,44    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 108,44 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 29,50  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 137,94 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO  
PERDAS)

Unidade: Kg

| (A)Equipamento | Código<br>Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|--------------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                    |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,0900000 | 2,17          |
| ARMADOR                | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0900000 | 2,66          |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0225000 | 0,66          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 5,49      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 5,49   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,49   |

| (F)Materiais   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA - 50    | 10069           | Kg    | 6,50           | 1,1000000 | 7,15           |
| ARAME RECOZIDO | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0150000 | 0,20           |
| (F)Total:      |                 |       |                |           | 7,35           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 12,84 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 3,49  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 16,33 |

Descritivo: UNIFICA OS SERVIÇOS 45045 / 45120 / 45155  
REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 0407819



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45156 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) | 11084           | m3    | 611,53         | 1,0200000 | 623,76         |
| (F)Total:                                           |                 |       |                |           | 623,76         |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADENSAMENTO DE CONCRETO                  | 45123           | m3    | 6,74           | 1,0000000 | 6,74           |
| LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 45121           | m3    | 61,18          | 1,0000000 | 61,18          |
| (G)Total:                                |                 |       |                |           | 67,92          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 691,68 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 188,20 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 879,88 |

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45157 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 40 MPa (COMERCIAL) | 11085           | m3    | 632,93         | 1,0200000 | 645,58         |
| (F)Total:                                           |                 |       |                |           | 645,58         |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADENSAMENTO DE CONCRETO                  | 45123           | m3    | 6,74           | 1,0000000 | 6,74           |
| LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | 45121           | m3    | 61,18          | 1,0000000 | 61,18          |
| (G)Total:                                |                 |       |                |           | 67,92          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 713,50 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 194,14 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 907,64 |

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 375,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,77     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3  
EIXOS - CAP. 30 T

Unidade: tkm

| (A)Equipamento   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PRANCHA | 30105           | 1,0000 | 0,0000   | 370,26       | 99,06       | 1,0000000 | 370,26        |
| (A)Total:        |                 |        |          |              |             |           | 370,26        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 370,26   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 520,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,71     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO

Unidade: Km

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO | 10209           | Km    | 18,62          | 1,0000000 | 18,62          |
| (F)Total:                                |                 |       |                |           | 18,62          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 18,62 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,06  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 23,68 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45230 DRENOS 100 MM

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0070000 | 0,20          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 0,0700000 | 2,07          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,0700000 | 1,58          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 3,85      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 3,85   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 3,85   |

| (F)Materiais    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO PVC 100 MM | 11033           | m     | 15,54          | 0,3000000 | 4,66           |
| (F)Total:       |                 |       |                |           | 4,66           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 8,51  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2,31  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 10,82 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45235 NEOPRENE

Unidade: Kg

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0210000 | 0,61          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 0,2100000 | 6,23          |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 6,84          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 6,84   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 6,84   |

| (F)Materiais                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APARELHO DE NEOPRENE FRETADO | 11001           | dm3   | 120,60         | 0,3900000 | 47,03          |
| ISOPOR 5CM DE ESPESSURA      | 10098           | m2    | 20,53          | 0,1500000 | 3,07           |
| (F)Total:                    |                 |       |                | 50,10     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 56,94 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 15,49 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 72,43 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45245 LIMPEZA GERAL

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0020000 | 0,05          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,2000000 | 4,53          |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 4,58          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 4,58   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 4,58   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4,58 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5,82 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm

Unidade: m

| (A)Equipamento                                         | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min             | 30141           | 1,0000 | 0,0000   | 8,08         | 4,71        | 0,1596200 | 1,28          |
| CAMINHÃO TANQUE 6.000L                                 | 30039           | 0,0700 | 0,9300   | 254,93       | 72,07       | 1,0000000 | 84,86         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                                    | 30033           | 1,0000 | 0,0000   | 0,71         | 0,48        | 0,5878000 | 0,41          |
| GRUPO GERADOR 68 kVA                                   | 30041           | 1,0000 | 0,0000   | 67,94        | 7,18        | 0,2583100 | 17,54         |
| MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l                        | 30143           | 1,0000 | 0,0000   | 35,10        | 32,61       | 0,2583100 | 9,06          |
| PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30170           | 1,0000 | 0,0000   | 349,49       | 197,03      | 1,0000000 | 349,49        |
| (A)Total:                                              |                 |        |          |              |             |           | 462,64        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 4,5878000 | 134,83        |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,5878000 | 104,00        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 238,83        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 701,47 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,1540 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 222,40 |

| (F)Materiais                                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)                 | 12181           | t     | 66,16          | 0,1617300  | 10,70          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                                   | 10010           | Kg    | 0,64           | 82,9356000 | 53,07          |
| TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm | 11051           | m     | 1.569,81       | 0,0010000  | 1,56           |
| (F)Total:                                                     |                 |       |                | 65,33      |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 287,73 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 78,29  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 366,02 |





|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                     |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 63,750 m                                                                                                                                                |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070                                                                                                         |                            |

Descritivo: CRIADA NA TABELA DE JULHO DE 2024 (DATA BASE ABRIL DE 2024) COM BASE NO SICRO DE JANEIRO DE 2024  
2306066



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARRINHO DE MÃO 80L                                        | 30033           | 1,0000 | 0,0000   | 0,71         | 0,48        | 0,1366500 | 0,09          |
| COMPRESSOR DE AR 124 PCM                                   | 30130           | 1,0000 | 0,0000   | 44,90        | 10,84       | 1,0000000 | 44,90         |
| MARTELETE PERFURADOR /<br>ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO ( 25kg) | 30028           | 1,0000 | 0,0000   | 32,96        | 31,23       | 1,0000000 | 32,96         |
| (A)Total:                                                  |                 |        |          |              |             |           | 77,95         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2315000 | 6,80          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,2315000 | 5,24          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 12,04     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 89,99  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 0,1545 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 582,45 |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 582,45 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 158,48 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 740,93 |

Descritivo: SERVIÇO SICRO - DNIT 2306248 DE ABRIL DE 2024



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45701 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12  
,7mm C/ ADERÊNCIA

Unidade: Kg

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ARMADOR                | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 10,0000000 | 296,60        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 567,29     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |            |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 567,29     |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 2.247,2800 |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,25       |  |

| (F)Materiais        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CORDOALHA CP-190 RB | 10102           | Kg    | 12,75          | 1,0300000 | 13,13          |
| (F)Total:           |                 |       |                |           | 13,13          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 13,38 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 3,64  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 17,02 |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45715 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 8,0000000 | 193,04        |
| ARMADOR                | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 8,0000000 | 237,28        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 445,01    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 445,01   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 103,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,32     |

| (F)Materiais                   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARAME RECOZIDO                 | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,1000000 | 1,34           |
| BAINHA METÁLICA D=70,0mm - MAC | 10106           | m     | 23,26          | 1,0000000 | 23,26          |
| PURGADOR PLÁSTICO              | 10101           | un    | 1,35           | 0,1165000 | 0,15           |
| TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES  | 10103           | m     | 5,82           | 0,1631000 | 0,94           |
| (F)Total:                      |                 |       |                |           | 25,69          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 30,01 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 8,16  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 38,17 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 45735 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC

Unidade: un

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO             | 30140           | 0,2700 | 0,7300   | 6,14         | 3,58        | 1,0000000 | 4,26          |
| CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO | 30145           | 0,6700 | 0,3300   | 64,04        | 57,43       | 1,0000000 | 61,85         |
| GRUPO GERADOR 40 KVA                              | 30042           | 1,0000 | 0,0000   | 43,42        | 6,32        | 1,0000000 | 43,42         |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 109,53        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,8500000 | 44,64         |
| ARMADOR                | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 1,8500000 | 54,87         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 3,0000000 | 88,68         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,4600000 | 13,51         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 201,70    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 311,23 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 311,23 |

| (F)Materiais                                   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR             | 10097           | Kg    | 6,60           | 0,8526000  | 5,62           |
| ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC ( CONJUNTO) | 10115           | un    | 926,57         | 1,0000000  | 926,57         |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                    | 10010           | Kg    | 0,64           | 54,0517000 | 34,59          |
| INTERPLAST N OU EQUIVALENTE                    | 10112           | Kg    | 10,93          | 1,0486000  | 11,46          |
| PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM                    | 11026           | m     | 75,00          | 0,3000000  | 22,50          |
| (F)Total:                                      |                 |       |                | 1.000,74   |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.311,97 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 356,98   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.668,95 |



|                  |                                                                                                                                                           |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                         |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                         | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. |                            |
| Versão           | : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                     |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                         |                            |
| Extensão         | : 63,750 m                                                                                                                                                |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                 |                            |
| Observação       | : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070                                                                                                         |                            |

Descritivo: Foram substituídos os materiais 10108, 10109 e 10110 pelo equipamentos 30140 e 30145 em setembro de 2022



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0300000 | 0,88          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 68,89         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 68,89  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 68,89  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 68,89 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 87,63 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,4000 | 0,6000   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 318,80        |
| GRUPO GERADOR 174 kVA                            | 30043           | 0,5100 | 0,4900   | 161,09       | 9,48        | 1,0000000 | 86,79         |
| USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h                | 30016           | 0,5100 | 0,4900   | 247,23       | 165,39      | 1,0000000 | 207,12        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 612,71        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 79,73     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 692,44  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 57,5600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 12,02   |

| (F)Materiais                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12182           | t     | 72,74          | 2,2000500 | 160,03         |
| (F)Total:                                        |                 |       |                |           | 160,03         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 172,05 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 172,05 |

Descritivo: Composição criada em julho/18 - TAG TCE AGETOP





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E  
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 5213383DN CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA  
REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01  
IMPLANTAÇÃO E 01RETIRADA DIÁRIA  
Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 5213383 TABELA DNIT - GO - JAN/26

Unidade: un.dia

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA | M0771DN         | un    | 351,16         | 0,0016700 | 0,58           |
| (F)Total:                                           |                 |       |                |           | 0,58           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 5213835DN CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213835 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

Unidade: un.dia

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM | M0047DN         | un    | 79,86          | 0,0066700 | 0,53           |
| (F)Total:                                                                    |                 |       |                |           | 0,53           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 1 - GO-070 PONTE: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 63,750 m  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : CONSTRUÇÃO DE TRÊS PONTES LOCALIZADAS NA GO-070

Serviço: 5213838DN CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA Unidade: un.dia  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213838 SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

| (A)Equipamento         | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039           | 1,0000 | 0,0000   | 254,93       | 72,07       | 0,2531300 | 64,53         |
| (A)Total:              |                 |        |          |              |             |           | 64,53         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 22,67         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 87,20   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 20,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,36    |

| (F)Materiais                                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H = 117 CM E BASE QUADRADA DE 60 X 60 CM | M0051DN         | un    | 149,94         | 0,0016700 | 0,25           |
| (F)Total:                                                                                 |                 |       |                |           | 0,25           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 4,61 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 1,25 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 5,86 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0605571DN BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D= 1, 20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M  
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JAN/2026

Unidade: m

| (A)Equipamento                                                             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR - 7,2 KVA                                                    | E9764           | 1,0000 | 0,0000   | 10,76        | 0,70        | 1,0000000 | 10,76         |
| VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M3/ MIN - 3,68 KW | E9510           | 1,0000 | 0,0000   | 2,44         | 1,57        | 1,0000000 | 2,44          |
| (A)Total:                                                                  |                 |        |          |              |             |           | 13,20         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 6,0000000 | 144,78        |
| ARMADOR        | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 2,0000000 | 59,32         |
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 204,10        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 217,30 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 0,2875 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 755,82 |

| (F)Materiais                                                                                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E= 2,2 MM E D= 1,2 M | M2520           | m     | 3.271,34       | 1,0000000  | 3.271,34       |
| FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E= 4 MM E L= 40 MM                     | M1797           | m     | 3,63           | 13,1954600 | 47,89          |
| (F)Total:                                                                                         |                 |       |                | 3.319,23   |                |

| (G)Serviços                                                                                          | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIA DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER | 0605604DN       | m3    | 319,90         | 0,4084100 | 130,65         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA                                         | 4816000DN       | m3    | 487,86         | 1,5393800 | 751,00         |
| ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER                                                              | 4816003DN       | m     | 46,73          | 1,0000000 | 46,73          |
| VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER                                                              | 4816004DN       | m     | 53,81          | 1,0000000 | 53,81          |
| (G)Total:                                                                                            |                 |       |                | 982,19    |                |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.057,24 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.376,07 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.433,31 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0605604DN ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIA DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER  
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JAN/2026

Unidade: m3

| (A)Equipamento                             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min | 30141           | 1,0000 | 0,0000   | 8,08         | 4,71        | 1,0000000 | 8,08          |
| CARRINHO DE MÃO 80L                        | 30033           | 0,6100 | 0,3900   | 0,71         | 0,48        | 1,0000000 | 0,61          |
| GRUPO GERADOR 23 KVA                       | 30195           | 1,0000 | 0,0000   | 27,96        | 5,86        | 1,0000000 | 27,96         |
| MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l            | 30143           | 1,0000 | 0,0000   | 35,10        | 32,61       | 1,0000000 | 35,10         |
| (A)Total:                                  |                 |        |          |              |             |           | 71,75         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 90,68         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 162,43 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 0,8964 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 181,20 |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010           | Kg    | 0,64           | 210,0000000 | 134,40         |
| (F)Total:                   |                 |       |                | 210,0000000 | 134,40         |

| (G)Serviços                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 40315           | m3    | 4,27           | 1,0080000 | 4,30           |
| (G)Total:                               |                 |       |                | 1,0080000 | 4,30           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 319,90 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 319,90 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804031DN CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: m

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062           | 1,0000 | 0,0000   | 316,19       | 120,15      | 1,0000000 | 316,19        |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 316,19        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 68,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 384,20 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,1500 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 92,57  |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M | M2172           | m     | 406,82         | 1,0000000 | 406,82         |
| (F)Total:                                |                 |       |                | 406,82    |                |

| (G)Serviços                                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                                                 | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0055000 | 3,07           |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 1106165DN       | m3    | 440,55         | 0,3080000 | 135,68         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                                             | 47020           | m2    | 62,75          | 0,7000000 | 43,92          |
| (G)Total:                                                                                                             |                 |       |                | 182,67    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 682,06 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 185,58 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 867,64 |  |

Descritivo: REFERÊNCIA: TABELA DE COMPOSIÇÃO SICRO JAN/26



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804039DN CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: m

Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - (JAN/26)

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062           | 1,0000 | 0,0000   | 316,19       | 120,15      | 1,0000000 | 316,19        |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 316,19        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 68,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 384,20 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 3,1125 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 123,43 |

| (F)Materiais                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA2 | M2176           | m     | 566,24         | 1,0000000 | 566,24         |
| (F)Total:                              |                 |       |                | 566,24    |                |

| (G)Serviços                                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                                                 | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0073500 | 4,10           |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 1106165DN       | m3    | 440,55         | 0,4020000 | 177,10         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                                             | 47020           | m2    | 62,75          | 0,8000000 | 50,20          |
| (G)Total:                                                                                                             |                 |       |                | 231,40    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 921,07   |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 250,62   |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.171,69 |  |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804047DN CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JAN/2026

Unidade: m

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062           | 1,0000 | 0,0000   | 316,19       | 120,15      | 1,0000000 | 316,19        |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 316,19        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 68,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 384,20 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 2,4900 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 154,29 |

| (F)Materiais                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D=1,20 M | M2180           | m     | 747,69         | 1,0000000 | 747,69         |
| (F)Total:                              |                 |       |                | 747,69    |                |

| (G)Serviços                                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                                                 | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0125200 | 6,99           |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 1106165DN       | m3    | 440,55         | 0,4990000 | 219,83         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                                             | 47020           | m2    | 62,75          | 0,9000000 | 56,47          |
| (G)Total:                                                                                                             |                 |       |                | 283,29    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.185,27 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 322,51   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.507,78 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804055DN COPOR DE BSTC D= 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GOIÁS - JAN/26

Unidade: m

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062           | 1,0000 | 0,0000   | 316,19       | 120,15      | 1,0000000 | 316,19        |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 316,19        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 68,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 384,20 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,9153 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 200,59 |

| (F)Materiais                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 1,50 M | M2184           | m     | 1.279,45       | 1,0000000 | 1.279,45       |
| (F)Total:                               |                 |       |                | 1,0000000 | 1.279,45       |

| (G)Serviços                                                                                                          | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                                                | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0211700 | 11,82          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 1106165DN       | m3    | 440,55         | 0,6440000 | 283,71         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                                            | 47020           | m2    | 62,75          | 1,0000000 | 62,75          |
| (G)Total:                                                                                                            |                 |       |                | 1,0000000 | 358,28         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.838,32 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 500,20   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.338,52 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804199DN CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JAN/2026

Unidade: m

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062           | 1,0000 | 0,0000   | 316,19       | 120,15      | 1,0000000 | 316,19        |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 316,19        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 68,01     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 384,20 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,2450 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 308,59 |

| (F)Materiais                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D=1,20 M | M2180           | m     | 747,69         | 2,0000000 | 1.495,38       |
| (F)Total:                              |                 |       |                |           | 1.495,38       |

| (G)Serviços                                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                                                 | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0250300 | 13,98          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 1106165DN       | m3    | 440,55         | 1,0440000 | 459,93         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                                             | 47020           | m2    | 62,75          | 0,9000000 | 56,47          |
| (G)Total:                                                                                                             |                 |       |                |           | 530,38         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2.334,35 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 635,17   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.969,52 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804207DN CORPO DE BDTC D= 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JAN/2026

Unidade: m

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062           | 1,0000 | 0,0000   | 316,19       | 120,15      | 1,0000000 | 316,19        |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 316,19        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 68,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 384,20 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 0,9576 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 401,21 |

| (F)Materiais                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 1,50 M | M2184           | m     | 1.279,45       | 2,0000000 | 2.558,90       |
| (F)Total:                               |                 |       |                | 2,0000000 | 2.558,90       |

| (G)Serviços                                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                                                 | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0423400 | 23,65          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 1106165DN       | m3    | 440,55         | 1,3380000 | 589,45         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                                             | 47020           | m2    | 62,75          | 1,0000000 | 62,75          |
| (G)Total:                                                                                                             |                 |       |                | 1,3803400 | 675,85         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3.635,96 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 989,34   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 4.625,30 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804253DN BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

Unidade: un

COMERCIAIS - ALAS RETAS

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JAN/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 4,4080000  | 2.360,96       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 14,9200000 | 936,23         |
| (G)Total:                       |                 |       |                |            | 3.297,19       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3.297,19 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 897,16   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 4.194,35 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804301DN CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

Unidade: m

MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT/GO - JANEIRO/2026

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062           | 1,0000 | 0,0000   | 316,19       | 120,15      | 1,0000000 | 316,19        |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 316,19        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 68,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 384,20 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 0,8300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 462,89 |

| (F)Materiais                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 | 10065           | m     | 693,10         | 3,0000000 | 2.079,30       |
| (F)Total:                               |                 |       |                |           | 2.079,30       |

| (G)Serviços                                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                                                 | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0375500 | 20,97          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 1106165DN       | m3    | 440,55         | 1,5880000 | 699,59         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                                             | 47020           | m2    | 62,75          | 0,9000000 | 56,47          |
| (G)Total:                                                                                                             |                 |       |                |           | 777,03         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.319,22 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,15   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.222,37 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804303DN CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

Unidade: m

MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JAN/2026

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062           | 1,0000 | 0,0000   | 316,19       | 120,15      | 1,0000000 | 316,19        |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 316,19        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 68,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 384,20 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 0,8300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 462,89 |

| (F)Materiais                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D=1,20 M | M2180           | m     | 747,69         | 3,0000000 | 2.243,07       |
| (F)Total:                              |                 |       |                | 2.243,07  |                |

| (G)Serviços                                                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                                                 | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0375500 | 20,97          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 1106165DN       | m3    | 440,55         | 1,5880000 | 699,59         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                                             | 47020           | m2    | 62,75          | 0,9000000 | 56,47          |
| (G)Total:                                                                                                             |                 |       |                | 2.777,03  |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3.482,99 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 947,72   |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 4.430,71 |  |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804337DN BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

Unidade: UN

COMERCIAIS - ALAS RETAS

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JAN/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 5,4970000  | 2.944,24       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 16,6600000 | 1.045,41       |
| (G)Total:                       |                 |       |                | 3.989,65   |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3.989,65 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.085,58 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5.075,23 |  |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0804457DN BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

Unidade: un

COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - DEZ/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 19,5160000 | 10.452,96      |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 52,0700000 | 3.267,39       |
| (G)Total:                       |                 |       |                |            | 13.720,35      |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |           |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 13.720,35 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 3.733,30  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 17.453,65 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 0903848DN MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H = 2,50 M

Unidade: M

Observações: REFERÊNCIA: DNIT - SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS (SICRO) - GOIÁS - JAN/2026

REVISADO (CÓDIGO: 0903848) CONTUDO ALTEROU A ALTURA P/ 2,50 M, BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEI 90413798

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços                                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL | 2009619DN       | m2    | 138,23         | 2,5000000 | 345,57         |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                                                          | 42831           | m3    | 467,91         | 0,0375000 | 17,54          |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,1875000 | 100,42         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                                                                         | 47027           | m3    | 68,89          | 0,2250000 | 15,50          |
| (G)Total:                                                                                |                 |       |                | 479,03    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 479,03 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 130,34 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 609,37 |  |

Descritivo:



Sector : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 1106165DN CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: m3

Observações: REFERENCIA: TABELA DE COMPOSIÇÃO SIRCRO JAN/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 45,34  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 3,9289 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 11,54  |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 0,5260000 | 49,37          |
| (F)Total:                                |                 |       |                | 49,37     |                |

| (G)Serviços         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA | 45160           | m3    | 542,35         | 0,7000000 | 379,64         |
| (G)Total:           |                 |       |                | 379,64    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 440,55 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 440,55 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO -  
CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                                | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GERICA 180 I                                                  | 30185           | 0,1700 | 0,8300   | 1,59         | 1,08        | 2,0000000 | 2,32          |
| MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3, 70 KW | E9788           | 1,0000 | 0,0000   | 41,54        | 33,64       | 1,0000000 | 41,54         |
| (A)Total:                                                     |                 |        |          |              |             |           | 43,86         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 75,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 118,87 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,1971 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 99,29  |

| (F)Materiais                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo       | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO | M0083           | Kg    | 1,74           | 2.073,7500000 | 3.608,32       |
| (F)Total:                              |                 |       |                |               | 3.608,32       |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3.707,61 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00     |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3.707,61 |

Descritivo: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO JAN/26



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 1109697DN ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 -  
CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT/GO (JAN/26).

Unidade: m3

| (A)Equipamento               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L          | 30033           | 0,9500 | 0,0500   | 0,71         | 0,48        | 3,0000000 | 2,07          |
| GERICA 180 I                 | 30185           | 0,3200 | 0,6800   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,69          |
| (A)Total:                    |                 |        |          |              |             |           | 29,84         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 211,03    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 240,87 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,0903 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 58,88  |

| (F)Materiais                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) | 12281           | t     | 155,76         | 1,5590850   | 242,84         |
| CAL HIDRATADA                              | 1221-OC         | Kg    | 0,81           | 31,3370500  | 25,38          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                | 10010           | Kg    | 0,64           | 175,4874700 | 112,31         |
| (F)Total:                                  |                 |       |                |             | 380,53         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 439,41 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 439,41 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 1116127DN CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES)

Unidade: m3

- CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SICRO JAN/26.

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 30175           | 1,0000 | 0,0000   | 1,07         | 0,72        | 1,0000000 | 1,07          |
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA        | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                 | 30033           | 1,0000 | 0,0000   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,84          |
| GERICA 180 I                        | 30185           | 1,0000 | 0,0000   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 4,77          |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 32,76         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 233,70    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 266,46 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 3,8400 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 69,39  |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)    | 12281           | t     | 155,76         | 0,9300000   | 144,85         |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 1,0300000   | 61,80          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                   | 10010           | Kg    | 0,64           | 366,9297700 | 234,83         |
|                                               |                 |       |                | (F)Total:   | 441,48         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 510,87 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 510,87 |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.                                                                                                                                                           |                            |
| Versão           | : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Extensão         | : 6,500 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Observação       | : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 1400973DN CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO  
Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

Unidade: m

| (A)Equipamento                                  | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO | E9662           | 1,0000 | 0,0000   | 0,79         | 0,42        | 1,0000000 | 0,79          |
| (A)Total:                                       |                 |        |          |              |             |           | 0,79          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SOLDADOR       | 21030           | 15,08        | 39,02    | 158,76      | 1,0000000 | 39,02         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 39,02         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 39,81   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 45,8500 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,86    |

| (F)Materiais  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| GÁS ACETILENO | M1796           | Kg    | 115,85         | 0,0049400 | 0,57           |
| GÁS OXIGÊNIO  | M1795           | m3    | 19,02          | 0,0167300 | 0,31           |
| (F)Total:     |                 |       |                |           | 0,88           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 1419543DN CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE  
COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - JAN/26

| (A)Equipamento              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR - 7,2 KVA     | E9764           | 0,4200 | 0,5800   | 10,76        | 0,70        | 1,0000000 | 4,91          |
| MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW | E9717           | 0,4200 | 0,5800   | 0,19         | 0,13        | 1,0000000 | 0,14          |
| (A)Total:                   |                 |        |          |              |             |           | 5,05          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERRALHEIRO    | P9823           | 13,16        | 33,92    | 157,78      | 1,0000000 | 33,92         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 33,92         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 38,97    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 249,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,15     |

| (F)Materiais                                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM | M0076           | un    | 23,96          | 0,0025000 | 0,05           |
| (F)Total:                                           |                 |       |                |           | 0,05           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0,20 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 0,20 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 1600898DN REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTE EM MADEIRA  
Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - 01/2026

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 0,5400 | 0,4600   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 226,84        |
| MOTOSSERRA                                        | 31015           | 0,5400 | 0,4600   | 36,81        | 31,00       | 1,0000000 | 34,13         |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 260,97        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| JARDINEIRO     | P9815           | 11,10        | 29,48    | 165,60      | 1,0000000 | 29,48         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 74,82         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 335,79  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 27,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 12,43   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 12,43 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 3,38  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 15,81 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003169DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 608-50 -  
AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003169 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26)

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 92,5839000 | 1.188,77       |
| APILOAMENTO MANUAL                                          | 41293           | m2    | 5,16           | 5,1166000  | 26,40          |
| CONCRETO USINADO FCK=20 MPA                                 | 45141           | m3    | 565,43         | 1,6657000  | 941,83         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                                            | 47027           | m3    | 68,89          | 4,4331000  | 305,39         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 6,7212000  | 421,75         |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 2.884,14       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2.884,14 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 784,77   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3.668,91 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003415DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 125-30 -  
AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERENCIA: CONFORME TABELA SICRO DNIT JAN/2026

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 28,7329000 | 368,93         |
| APILOAMENTO MANUAL                                          | 41293           | m2    | 5,16           | 1,2063000  | 6,22           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 0,4663000  | 249,75         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                                            | 47027           | m3    | 68,89          | 0,7471000  | 51,46          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 3,0246000  | 189,79         |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 866,15         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,15   |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,67   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.101,82 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003455DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT  
Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003455 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,5168000 | 34,38         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 34,38         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 34,38  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 34,38  |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 0,5967000 | 56,01          |
| (F)Total:                                |                 |       |                | 56,01     |                |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL              | 41293           | m2    | 5,16           | 8,4623000 | 43,66          |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 1,5143000 | 811,07         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 1,6925000 | 116,59         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 5,4066000 | 339,26         |
| (G)Total:                       |                 |       |                | 1.310,58  |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.400,97 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 381,20   |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.782,17 |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT  
Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003457 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,1960000 | 49,78         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 49,78         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 49,78  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 49,78  |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 0,8681000 | 81,48          |
| (F)Total:                                |                 |       |                | 81,48     |                |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL              | 41293           | m2    | 5,16           | 12,0353000 | 62,10          |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 2,1140000  | 1.132,27       |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 2,4071000  | 165,82         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 6,4278000  | 403,34         |
| (G)Total:                       |                 |       |                | 1.763,53   |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.894,79 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 515,57   |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.410,36 |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRÃO DE MÃO COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT/GO (JAN/26).

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,9808000 | 67,57         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 67,57         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 67,57  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 67,57  |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 1,1815000 | 110,90         |
| (F)Total:                                |                 |       |                | 110,90    |                |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL              | 41293           | m2    | 5,16           | 16,1176000 | 83,16          |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 2,7936000  | 1.496,28       |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 3,2235000  | 222,06         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 7,4327000  | 466,40         |
| (G)Total:                       |                 |       |                | 2.267,90   |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2.446,37 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 665,65   |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3.112,02 |  |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003465DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT  
Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003465 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,2048000 | 95,32         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 95,32         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 95,32  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 95,32  |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 1,6713000 | 156,88         |
| (F)Total:                                |                 |       |                | 156,88    |                |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL              | 41293           | m2    | 5,16           | 22,3939000 | 115,55         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 3,8212000  | 2.046,67       |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 4,4788000  | 308,54         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 8,4517000  | 530,34         |
| (G)Total:                       |                 |       |                | 3.001,10   |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3.253,30 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 885,22   |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 4.138,52 |  |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003471DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT  
Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003471 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 5,4288000 | 123,07        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 123,07        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 123,07 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 123,07 |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 2,1629000 | 203,03         |
| (F)Total:                                |                 |       |                | 203,03    |                |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL              | 41293           | m2    | 5,16           | 28,6976000 | 148,07         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 4,8528000  | 2.599,20       |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 5,7395000  | 395,39         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 9,4717000  | 594,34         |
| (G)Total:                       |                 |       |                | 3.737,00   |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4.063,10 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.105,56 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5.168,66 |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA

Unidade: un

DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 129,8243000 | 1.666,94       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,2688000   | 125,77         |
| CONCRETO FCK=20 MPA                                         | 45160           | m3    | 542,35         | 2,2320000   | 1.210,52       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,0924000   | 51,81          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 14,8200000  | 300,54         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 22,0984000  | 1.386,67       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 4.742,25       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.742,25 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.290,36 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.032,61 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA

Unidade: un

DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 155,9520000 | 2.002,42       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,3938000   | 184,26         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 2,7620000   | 1.479,35       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,0924000   | 51,81          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 18,5250000  | 375,68         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 27,3984000  | 1.719,24       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 5.812,76       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.812,76 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.581,65 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.394,41 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003489DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JANEIRO/2026

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 155,9520000 | 2.002,42       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,3938000   | 184,26         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 2,7054000   | 1.449,03       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,0924000   | 51,81          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 18,5250000  | 375,68         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 27,2288000  | 1.708,60       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 5.771,80       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.771,80 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.570,50 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.342,30 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003491DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - 01/2026

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 176,4191000 | 2.265,22       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,4935000   | 230,91         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 3,0458000   | 1.631,36       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,1155000   | 64,76          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 20,8000000  | 421,82         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 30,9564000  | 1.942,51       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 6.556,58       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 6.556,58 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.784,04 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 8.340,62 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003495DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - JANEIRO/2026, MODIFICADA CONFORME ORÇAMENTO SEI 90413798

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 183,1390000 | 2.351,50       |
| COMPACTAÇÃO MANUAL                                          | 40102           | m3    | 7,47           | 3,2920000   | 24,59          |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 1,0924000   | 511,14         |
| CONCRETO FCK=20 MPA                                         | 45160           | m3    | 542,35         | 3,2920000   | 1.785,41       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,0924000   | 51,81          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 0,3938000   | 7,98           |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 22,2300000  | 1.394,93       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                | 6.127,36    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 6.127,36 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.667,25 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 7.794,61 |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003497DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - 01/2026

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 183,1390000 | 2.351,50       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,3938000   | 184,26         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 3,2354000   | 1.732,91       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,0924000   | 51,81          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 22,2300000  | 450,82         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 32,5288000  | 2.041,18       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 6.812,48       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 6.812,48 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.853,67 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 8.666,15 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003499DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 206,4873000 | 2.651,29       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,4935000   | 230,91         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 3,6458000   | 1.952,72       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,1155000   | 64,76          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 24,9600000  | 506,18         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 36,9564000  | 2.319,01       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 7.724,87       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 7.724,87 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2.101,93 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 9.826,80 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003507DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 A - COM

Unidade: un

GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003507 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26). COMPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO SEI 90413798

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 232,2038000 | 2.981,49       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,4935000   | 230,91         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 4,2458000   | 2.274,09       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,1155000   | 64,76          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 29,1200000  | 590,55         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 42,9564000  | 2.695,51       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 8.837,31       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.837,31  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.404,63  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.241,94 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003515DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003515 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 261,2720000 | 3.354,73       |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,4935000   | 230,91         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 4,8458000   | 2.595,45       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,1155000   | 64,76          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 33,2800000  | 674,91         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 48,9564000  | 3.072,01       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |             | 9.992,77       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |           |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 9.992,77  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2.719,03  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 12.711,80 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003620DN BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA

Unidade: un

COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT/GO (JAN/26).

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,2000000 | 4,53          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 4,53          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 4,53   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,53   |

| (F)Materiais                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM | M0224           | un    | 61,20          | 1,0000000 | 61,20          |
| (F)Total:                            |                 |       |                | 61,20     |                |

| (G)Serviços                                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                              | 45155           | Kg    | 12,84          | 4,1000000 | 52,64          |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL | 2009619DN       | m2    | 138,23         | 5,6800000 | 785,14         |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                    | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0900000 | 50,27          |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,2500000 | 133,90         |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                                                      | 45165           | m3    | 560,75         | 0,0600000 | 33,64          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                | 47020           | m2    | 62,75          | 3,1000000 | 194,52         |
| (G)Total:                                                                                |                 |       |                | 1.250,11  |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 1.315,84 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 358,04   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 1.673,88 |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003636DN BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 -  
AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERENCIA: TABELA SICRO DNIT JAN/2026

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,2000000 | 4,53          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 4,53          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 4,53   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,53   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                              | 45155           | Kg    | 12,84          | 15,1000000 | 193,88         |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL | 2009619DN       | m2    | 138,23         | 9,4300000  | 1.303,50       |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                    | 47018           | m3    | 558,62         | 0,1600000  | 89,37          |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,4600000  | 246,38         |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                                                      | 45165           | m3    | 560,75         | 0,1100000  | 61,68          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                | 47020           | m2    | 62,75          | 6,6000000  | 414,15         |
| (G)Total:                                                                                |                 |       |                |            | 2.308,96       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2.313,49 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 629,50   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.942,99 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003638DN BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 03 -  
AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERENCIA: TABELA SICRO DNIT JAN/2026

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,2000000 | 4,53          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 4,53          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 4,53   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,53   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                              | 45155           | Kg    | 12,84          | 15,1000000 | 193,88         |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL | 2009619DN       | m2    | 138,23         | 12,4900000 | 1.726,49       |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                    | 47018           | m3    | 558,62         | 0,2200000  | 122,89         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,4600000  | 246,38         |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                                                      | 45165           | m3    | 560,75         | 0,1100000  | 61,68          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                | 47020           | m2    | 62,75          | 0,6000000  | 37,65          |
| (G)Total:                                                                                |                 |       |                |            | 2.388,97       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2.393,50 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 651,27   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3.044,77 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003684DN POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO DNIT - 2003684 JAN/26

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0.00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 22,9000000 | 294,03         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 2,4800000  | 1.328,31       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 19,6400000 | 1.232,41       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 2.854,75       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2.854,75 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 776,77   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3.631,52 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003686DN POÇO DE VISITA - PVI 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO DNIT - 2003686 JAN/26

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 25,7000000 | 329,98         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 2,8900000  | 1.547,91       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 23,6200000 | 1.482,15       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 3.360,04       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3.360,04 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 914,26   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 4.274,30 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003688DN POÇO DE VISITA - PVI 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - 2003688 JAN/26

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 31,6000000 | 405,74         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 3,5000000  | 1.874,63       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 30,1900000 | 1.894,42       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 4.174,79       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4.174,79 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.135,96 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5.310,75 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003700DN POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

Observações: REFERENCIA: TABELA COMPOSIÇÃO DNIT - 2003700 JAN/26

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 31,6000000 | 405,74         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 3,9200000  | 2.099,59       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 33,6400000 | 2.110,91       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 4.616,24       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4.616,24 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.256,07 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5.872,31 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003712DN POÇO DE VISITA - PVI 18 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - 2003712 JAN/26

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 31,6000000 | 405,74         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                             | 42838           | m3    | 535,61         | 4,3800000  | 2.345,97       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 37,0900000 | 2.327,39       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 5.079,10       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 5.079,10 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1.382,02 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 6.461,12 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003714DN CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 0,1000000 | 2,96          |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,1000000 | 2,26          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 5,22          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 5,22   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,22   |

| (F)Materiais                                                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 | M1432           | un    | 591,66         | 1,0000000 | 591,66         |
| (F)Total:                                                                  |                 |       |                | 591,66    |                |

| (G)Serviços                                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                              | 45155           | Kg    | 12,84          | 5,4000000 | 69,33          |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL | 2009619DN       | m2    | 138,23         | 3,9300000 | 543,24         |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                    | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0600000 | 33,51          |
| ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL      | 1109680DN       | m3    | 3.707,61       | 0,0163400 | 60,58          |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,1900000 | 101,76         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                | 47020           | m2    | 62,75          | 2,5900000 | 162,52         |
| (G)Total:                                                                                |                 |       |                | 970,94    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 1.567,82 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 426,60   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 1.994,42 |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.                                                                                                                                                           |                            |
| Versão           | : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Extensão         | : 6,500 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Observação       | : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |                            |

Descritivo: REFERÊNCIA: TABELA DE COMPOSIÇÃO SICRO JAN/26



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003716DN CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA

Unidade: un

COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: CONFORME TABELA SICRO DNIT JAN/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 0,1000000 | 2,96          |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,1000000 | 2,26          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 5,22          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 5,22   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,22   |

| (F)Materiais                                                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 | M1432           | un    | 591,66         | 1,0000000 | 591,66         |
| (F)Total:                                                                  |                 |       |                | 591,66    |                |

| (G)Serviços                                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                              | 45155           | Kg    | 12,84          | 5,4000000 | 69,33          |
| ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL | 2009619DN       | m2    | 138,23         | 5,5700000 | 769,94         |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                    | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0900000 | 50,27          |
| ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL      | 1109680DN       | m3    | 3.707,61       | 0,0289100 | 107,18         |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM                                                          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,1900000 | 101,76         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                                                | 47020           | m2    | 62,75          | 2,5900000 | 162,52         |
| (G)Total:                                                                                |                 |       |                | 1.261,00  |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 1.857,88 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 505,52   |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Preço unitário total:</b> | <b>2.363,40</b> |
|------------------------------|-----------------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2003742DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA: SICRO DNIT JANEIRO/2026 CÓDIGO: 2003742

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL                       | 40102           | m3    | 7,47           | 6,0000000  | 44,82          |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 535,61         | 2,9100000  | 1.558,62       |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 19,0000000 | 385,32         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                | 47020           | m2    | 62,75          | 25,6000000 | 1.606,40       |
| (G)Total:                                |                 |       |                | 3.595,16   |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3.595,16 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 978,24   |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 4.573,40 |  |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2009619DN ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT/GO (JAN/26).

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 52,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 52,34  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 52,34  |

| (F)Materiais                                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM | M0156           | un    | 6,10           | 13,0000000 | 79,30          |
| (F)Total:                                            |                 |       |                | 79,30      |                |

| (G)Serviços                                                                                                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | 1109697DN       | m3    | 439,41         | 0,0150000 | 6,59           |
| (G)Total:                                                                                                          |                 |       |                | 6,59      |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 138,23 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 138,23 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2106291DN ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2, 5x30CM E LONGARINAS DE 6x16CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

Unidade: m2

Observações: REFERENCIA: TABELA DE CUSTO SICRO DNIT JAN/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| CARPINTEIRO    | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 1,5000000 | 44,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 116,73        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 116,73 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 116,73 |

| (F)Materiais    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PRANCHÃO 6 X 16 | 11027           | m     | 23,59          | 1,1000000 | 25,94          |
| PREGO           | 10044           | Kg    | 15,63          | 0,0862100 | 1,34           |
| TABUA DE 30     | 11030           | m     | 12,93          | 4,1250000 | 53,33          |
| (F)Total:       |                 |       |                |           | 80,61          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 197,34 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 53,69  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 251,03 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2106295DN ESTRONCAS PARA VALAS COM D=15CM - MADEIRA COM  
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES  
Observações: REFERENCIA: TABELA SICRO DNIT JAN-2026

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,2000000 | 4,82          |
| CARPINTEIRO    | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 0,4000000 | 11,82         |
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 16,64         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 16,64  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 16,64  |

| (F)Materiais       | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PONTALETES D=15 cm | 11017           | m     | 4,97           | 0,4042500 | 2,00           |
| (F)Total:          |                 |       |                |           | 2,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 18,64 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,07  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 2408057DN SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO  
COM ELETRODO E60XX  
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

Unidade: Kg

| (A)Equipamento                                 | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR 23 kVA                           | 30195           | 1,0000 | 0,0000   | 27,96        | 5,86        | 1,0000000 | 27,96         |
| MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A | 30200           | 1,0000 | 0,0000   | 0,18         | 0,10        | 1,0000000 | 0,18          |
| (A)Total:                                      |                 |        |          |              |             |           | 28,14         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| SOLDADOR       | 21030           | 15,08        | 39,02    | 158,76      | 1,0000000 | 39,02         |
|                |                 |              |          |             | (B)Total: | 63,15         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 91,29  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,3413 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 68,06  |

| (F)Materiais             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ELETRODO REVESTIDO E60XX | M1397           | Kg    | 30,73          | 1,0000000 | 30,73          |
| (F)Total:                |                 |       |                |           | 30,73          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 98,79 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 98,79 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 261610OC PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO ESTRUTURA METÁLICA 1  
DEMÃO (PARA BARRAS DE TRANSFERÊNCIA)

Unidade: m2

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 261610 DA TABELA GOINFRA DE OBRAS CIVIS (DEZ/25).

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,0420000 | 1,01          |
| PINTOR         | 20019           | 10,65        | 29,65    | 178,47      | 0,0780000 | 2,31          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 3,32      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 3,32   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 3,32   |

| (F)Materiais                                                                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE                             | 2073OC          | l     | 24,40          | 0,0192000 | 0,46           |
| LIXA PARA FERRO Nº 100                                                                   | 1672OC          | un    | 3,65           | 0,2500000 | 0,91           |
| TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE/ REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/ AZUL/ VERDE) OU EQUIVALENTE | 2072OC          | l     | 43,94          | 0,0960000 | 4,21           |
| (F)Total:                                                                                |                 |       |                | 5,58      |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 8,90  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2,42  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 11,32 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 3107967DN FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA  
Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| MONTADOR       | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 0,2000000 | 5,89          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 5,89          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 5,89   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,89   |

| (F)Materiais                                    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36                      | M1376           | Kg    | 9,36           | 0,2734900 | 2,55           |
| DESMOLDANTE P/ FORMA                            | 11016           | l     | 11,18          | 0,0133300 | 0,14           |
| TUBO EM AÇO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40 X 40 MM | M3947           | m     | 37,72          | 0,0187500 | 0,70           |
| (F)Total:                                       |                 |       |                |           | 3,39           |

| (G)Serviços                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO   | 1400973D N      | m     | 1,74           | 0,0491700 | 0,08           |
| CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8" | 1419543D N      | un    | 0,20           | 0,0125000 | 0,00           |
| SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX    | 2408057D N      | Kg    | 98,79          | 0,0004700 | 0,04           |
| (G)Total:                                                                |                 |       |                |           | 0,12           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 9,40 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 9,40 |



---

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Orçamento        | : | 202600036008020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : | ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.                                                                                                                                                           |                            |
| Versão           | : | 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nat. serviço     | : | Obra Rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Extensão         | : | 6,500 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Tabela de origem | : | 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Observação       | : | OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |                            |

---

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 3205876DN GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0

Unidade: m2

MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - JAN/2026

| (A)Equipamento                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008           | 1,0000 | 0,0000   | 160,65       | 85,57       | 1,0000000 | 160,65        |
| (A)Total:                                                    |                 |        |          |              |             |           | 160,65        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 4,0000000 | 118,68        |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 300,04        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 460,69  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 11,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 41,88   |

| (F)Materiais                                                                                          | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E= 0,30 M | M0236           | m2    | 193,34         | 1,0000000 | 193,34         |
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)                                                              | 10034           | m3    | 93,87          | 0,3450000 | 32,38          |
| (F)Total:                                                                                             |                 |       |                |           | 225,72         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 267,60 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 72,81  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 340,41 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - JAN/26

| (A)Equipamento                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t | 30190           | 1,0000 | 0,0000   | 243,23       | 115,82      | 1,0000000 | 243,23        |
| (A)Total:                         |                 |        |          |              |             |           | 243,23        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| MONTADOR       | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 1,0000000 | 29,45         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 101,84        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 345,07 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 345,07 |

| (F)Materiais                                                                                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA | M2908           | un    | 14.561,44      | 1,0000000 | 14.561,44      |
| (F)Total:                                                                                   |                 |       |                |           | 14.561,44      |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |           |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 14.906,51 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 4.056,06  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 18.962,57 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 3716129DN FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR -  
SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM E ALTURA DE 3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERENCIA SICRO JAN/26 BASEADO NA COMPOSIÇÃO SEI 90413798

Unidade: un

| (A)Equipamento                                                         | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG | E9011           | 1,0000 | 0,0000   | 0,54         | 0,36        | 2,0000000 | 1,08          |
| FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW               | E9703           | 1,0000 | 0,0000   | 3,68         | 2,23        | 1,0000000 | 3,68          |
| GRUPO GERADOR - 7,2 KVA                                                | E9764           | 1,0000 | 0,0000   | 10,76        | 0,70        | 1,0000000 | 10,76         |
| GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T                                           | 31013           | 1,0000 | 0,0000   | 1,36         | 0,90        | 1,0000000 | 1,36          |
| (A)Total:                                                              |                 |        |          |              |             |           | 16,88         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 90,68         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 107,56  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 77,5300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 1,38    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                                                                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                                                              | 45155           | Kg    | 12,84          | 2,4495000 | 31,45          |
| CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 1116127DN       | m3    | 510,87         | 0,0675000 | 34,48          |
| (G)Total:                                                                                                                |                 |       |                |           | 65,93          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 67,31 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

**Preço unitário total:****67,31**

Descritivo:



Sector : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 3716131DN FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM E ALTURA DE 3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: REFERÊNCIA SICRO JAN/26 CONFORME COMPOSIÇÃO SEI 90413798

Unidade: un

| (A)Equipamento                                                         | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG | E9011           | 1,0000 | 0,0000   | 0,54         | 0,36        | 2,0000000 | 1,08          |
| FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW               | E9703           | 1,0000 | 0,0000   | 3,68         | 2,23        | 1,0000000 | 3,68          |
| GRUPO GERADOR - 7,2 KVA                                                | E9764           | 1,0000 | 0,0000   | 10,76        | 0,70        | 1,0000000 | 10,76         |
| TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T                                     | E9719           | 1,0000 | 0,0000   | 1,36         | 0,90        | 1,0000000 | 1,36          |
| (A)Total:                                                              |                 |        |          |              |             |           | 16,88         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 90,68         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 107,56   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 151,0400 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,71     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                                                                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                                                               | 45155           | Kg    | 12,84          | 1,9605000 | 25,17          |
| CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PRÉ-MOLDADOS (MOURÕES) - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 1116127DN       | m3    | 510,87         | 0,0363000 | 18,54          |
| (G)Total:                                                                                                                 |                 |       |                |           | 43,71          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 44,42 |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| BDI: %                | 0,00  |
| Preço unitário total: | 44,42 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30001           | 1,0000 | 0,0000   | 781,75       | 312,15      | 1,0000000 | 781,75        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             |           | 781,75        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,4000000 | 11,75         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 57,09         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 838,84     |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1.532,9100 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,54       |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 5501700



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm

Unidade: un

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30001           | 1,0000 | 0,0000   | 781,75       | 312,15      | 1,0000000 | 781,75        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             |           | 781,75        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,4000000 | 11,75         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 57,09     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 838,84  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 20,7500 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 40,42   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 40,42 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 10,99 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 51,41 |

Descritivo: ACRESCENTADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 5501701



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 1,0000 | 0,0000   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 457,79        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 457,79        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 25,60     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 483,39   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 191,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,53     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 135,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,15     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30001           | 1,0000 | 0,0000   | 781,75       | 312,15      | 1,0000000 | 781,75        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             |           | 781,75        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,3000000 | 8,81          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 32,94     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 814,69   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 275,4600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,95     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO: DNIT SICRO2 - JANEIRO DE 2011



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9000 | 0,1000   | 291,10       | 80,45       | 3,0000000 | 810,09        |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,0500 | 0,9500   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 138,08        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 1.249,28      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 101,78    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.351,06 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 7,04     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 7,04 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 1,91 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 8,95 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,8100 | 0,1900   | 291,10       | 80,45       | 4,0000000 | 1.004,28      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,1200 | 0,8800   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 149,28        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 1.454,67      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 101,78        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.556,45 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 8,11     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 8,11  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 2,20  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 10,31 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9100 | 0,0900   | 291,10       | 80,45       | 4,0000000 | 1.088,56      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,1400 | 0,8600   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 152,49        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 1.542,16      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 101,78    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.643,94 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 8,57     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 8,57  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 2,33  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 10,90 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,8300 | 0,1700   | 291,10       | 80,45       | 5,0000000 | 1.276,40      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,1900 | 0,8100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 160,49        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 1.738,00      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 101,78        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.839,78 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 9,59     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 9,59  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 2,60  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 12,19 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9200 | 0,0800   | 291,10       | 80,45       | 5,0000000 | 1.371,20      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,2200 | 0,7800   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 165,30        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 1.837,61      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 101,78    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.939,39 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 10,11    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 10,11 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 2,75  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 12,86 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 5,0000000 | 1.455,50      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,2600 | 0,7400   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 171,69        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 1.928,30      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 101,78    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 2.030,08 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 10,58    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 10,58 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 2,87  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 13,45 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9000 | 0,1000   | 291,10       | 80,45       | 6,0000000 | 1.620,18      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,3000 | 0,7000   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 178,10        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 2.099,39      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 101,78    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0.00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 2.201,17 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 11,48    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 11,48 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 3,12  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 14,60 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9500 | 0,0500   | 291,10       | 80,45       | 6,0000000 | 1.683,36      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,3200 | 0,6800   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 181,30        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 2.165,77      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 101,78        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 2.267,55 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 11,82    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 11,82 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 3,21  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 15,03 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9900 | 0,0100   | 291,10       | 80,45       | 6,0000000 | 1.733,88      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,3600 | 0,6400   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 187,70        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 2.222,69      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 101,78    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 2.324,47 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 12,12    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 12,12 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 3,29  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 15,41 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Sector : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9200 | 0,0800   | 291,10       | 80,45       | 7,0000000 | 1.919,68      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,4100 | 0,5900   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 195,71        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 2.416,50      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 101,78    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0.00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 2.518,28 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 13,13    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 13,13 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 3,57  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 16,70 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9600 | 0,0400   | 291,10       | 80,45       | 8,0000000 | 2.261,28      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000 | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,5200 | 0,4800   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 213,31        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             | 2.775,70  |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 101,78        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 2.877,48 |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 15,00    |  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 15,00 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 4,08  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 19,08 |  |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo    | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|------------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9400 | 0,0600   | 291,10       | 80,45       | 12,0000000 | 3.341,40      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000  | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,7900 | 0,2100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000  | 256,52        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |            | 3.899,03      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 101,78        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 4.000,81 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 20,86    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 20,86 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 5,67  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 26,53 |

Descritivo: PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo    | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|------------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 0,9700 | 0,0300   | 291,10       | 80,45       | 16,0000000 | 4.556,32      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 1,0000000  | 301,11        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 0,7400 | 0,2600   | 290,15       | 130,09      | 2,0000000  | 497,06        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |            | 5.354,49      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 101,78    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 5.456,27 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 28,45    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 28,45 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 7,74  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 36,19 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                   | 30040           | 0,6600 | 0,3400   | 328,74       | 81,76       | 2,0000000 | 489,50        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                    | 30013           | 0,6900 | 0,3100   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 4,46          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                  | 30046           | 0,3900 | 0,6100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 192,50        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE         | 30005           | 0,6900 | 0,3100   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 128,20        |
| (A)Total:                                                 |                 |        |          |              |             |           | 1.049,52      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 37,36     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1.086,88 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 224,2700 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 4,84     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 6,15 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA MANUAL DO SICRO 2017 E COMPOSIÇÕES JUL23





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                   | 30040           | 0,9900 | 0,0100   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 326,26        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                    | 30013           | 0,5200 | 0,4800   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 4,20          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                  | 30046           | 0,2900 | 0,7100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 176,50        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE         | 30005           | 0,5200 | 0,4800   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 111,47        |
| (A)Total:                                                 |                 |        |          |              |             |           | 853,29        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 52,06         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 905,35   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 168,2000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,38     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 5,38 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 1,46 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 6,84 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA MANUAL DO SICRO 2017 E COMPOSIÇÕES JUL23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | 30048           | 1,0000 | 0,0000   | 9,30         | 1,06        | 1,0000000 | 9,30          |
| (A)Total:                                 |                 |        |          |              |             |           | 9,30          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 25,60         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 34,90  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,6688 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 7,47   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 7,47 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 9,50 |

Descritivo: SICRO jul/24 - 4805754



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4011237DN CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO  
EXECUTADO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO  
Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT JAN/26

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 5,0000000 | 113,35        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 113,35        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 113,35   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 622,5000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,18     |

| (F)Materiais                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO | M2152           | Kg    | 13,92          | 0,2000000 | 2,78           |
| (F)Total:                     |                 |       |                |           | 2,78           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2,96 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 2,96 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4011495DN CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA D-9,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: t

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T    | 30015           | 0,4700 | 0,5300   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 196,64        |
| ROLO LISO TANDEN - 10 t                           | 30012           | 0,4700 | 0,5300   | 305,80       | 121,43      | 1,0000000 | 208,07        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,2100 | 0,7900   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 80,92         |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,2100 | 0,7900   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 9,38          |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS          | 30023           | 0,7100 | 0,2900   | 351,19       | 159,13      | 1,0000000 | 295,48        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 790,49        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 210,75        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.001,24 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 41,5000  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 24,12    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                                                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA D-9,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 6416071DN       | t     | 232,99         | 1,0200000 | 237,64         |
| (G)Total:                                                               |                 |       |                | 237,64    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 261,76 |
| BDI: 19,98%                               |  |  |  |  | 52,29  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 314,05 |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descritivo: REFERÊNCIA: TABELA DE COMPOSIÇÃO TABELA SICRO JAN/26 CONFORME COMPOSIÇÃO SEI  
90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4011535DN PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: CÓDIGO REF.: 4011535 DNIT-GO 01/2026

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                                                                | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| EQUIPAMENTO SOBRE FORMA-TRILHO PARA EXECUÇÃO E ACABAMENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 13,40 KW | E9054           | 1,0000 | 0,0000   | 432,55       | 277,95      | 1,0000000 | 432,55        |
| (A)Total:                                                                                     |                 |        |          |              |             | 432,55    |               |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 6,0000000  | 178,02        |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 12,0000000 | 272,04        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |            | 450,06        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 882,61   |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 124,5000 |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 7,08     |  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO        | 4011237D N      | m2    | 2,96           | 5,0000000 | 14,80          |
| USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 6416090D N      | m3    | 222,83         | 1,0000000 | 222,83         |
| (G)Total:                                                                             |                 |       |                |           | 237,63         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 244,71 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 66,58  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 311,29 |  |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.                                                                                                                                                           |                            |
| Versão           | : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Extensão         | : 6,500 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Observação       | : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4011536DN MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE  
COM ESPESSURA DE 0,2 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: m2

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 45,34    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 520,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,08     |

| (F)Materiais                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| LONA PLÁSTICA - E = 200 MICRA | M0769           | m2    | 1,81           | 1,1000000 | 1,99           |
| (F)Total:                     |                 |       |                |           | 1,99           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2,07 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,56 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 2,63 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4011537DN SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO,  
LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIJO

Unidade: m

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026

| (A)Equipamento                                 | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 6.000L                         | 30039           | 1,0000 | 0,0000   | 254,93       | 72,07       | 1,0000000 | 254,93        |
| COMPRESSOR DE AR 124 PCM                       | 30130           | 0,1000 | 0,9000   | 44,90        | 10,84       | 1,0000000 | 14,24         |
| SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW | E9591           | 1,0000 | 0,0000   | 22,82        | 2,70        | 1,0000000 | 22,82         |
| (A)Total:                                      |                 |        |          |              |             |           | 291,99        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 2,0000000 | 59,34         |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 240,70    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 532,69  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 41,5000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 12,83   |

| (F)Materiais                                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 10,0 MM | M1136           | m     | 0,26           | 1,0000000 | 0,26           |
| DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM   | M1385           | un    | 461,65         | 0,0066700 | 3,07           |
| SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO E ASFALTO                 | M2150           | Kg    | 43,56          | 0,0792000 | 3,44           |
| (F)Total:                                                        |                 |       |                |           | 6,77           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 19,60 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,33  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 24,93 |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30000           | 1,0000 | 0,0000   | 332,29       | 138,70      | 1,0000000 | 332,29        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             |           | 332,29        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2000000 | 5,87          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 51,21         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 383,50   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 940,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,40     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |

Descritivo: Inclusão de ferramentas na tabela de maio24 (fev23)  
Ajustada para ficar igual a 40305 na tabela de janeiro26 (out25)



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30000           | 1,0000 | 0,0000   | 332,29       | 138,70      | 1,0000000 | 332,29        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             |           | 332,29        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 25,60     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 357,89   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 176,8100 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,02     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,02 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |

Descritivo: Serviço inserido na tabela de outubro de 2021 (157/158) conforme serviço 4413942 do SICRO DNIT - abr21



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                   | 30040           | 0,5900 | 0,4100   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 227,47        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                    | 30013           | 0,5000 | 0,5000   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 4,17          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                  | 30046           | 0,6900 | 0,3100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 240,52        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE         | 30005           | 0,5000 | 0,5000   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 109,49        |
| (A)Total:                                                 |                 |        |          |              |             |           | 816,51        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 134,48    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 950,99   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 341,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 2,78     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2,78 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,75 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 3,53 |

Descritivo: Esta composição contempla a Compactação de 15cm de espessura da Camada Final Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30011           | 1,0000 | 0,0000   | 288,60       | 138,75      | 1,0000000 | 288,60        |
| (A)Total:                                     |                 |        |          |              |             |           | 288,60        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 37,36         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 325,96  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 76,2900 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 4,27    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5,43 |

Descritivo: ALTERADO PARA ESCAVADEIRA EM 2017 A PEDIDO DO TCE



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                           | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T         | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                  | 30040           | 1,0000 | 0,0000   | 328,74       | 81,76       | 0,0250000 | 8,21          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046           | 1,0000 | 0,0000   | 290,15       | 130,09      | 0,0250000 | 7,25          |
| (A)Total:                                |                 |        |          |              |             |           | 306,56        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 306,56   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 128,3333 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 2,38     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2,38 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,64 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 3,02 |

Descritivo: Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 168,7500 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,72     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,18 |

Descritivo: Tabela 288/289: Recebe a denominação "Local" e passa a ser igual a composição 40445





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.  
PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                     | 30040           | 0,3100 | 0,6900   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 158,31        |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                      | 30013           | 0,1800 | 0,8200   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 3,69          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                    | 30046           | 0,2800 | 0,7200   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 174,90        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014           | 0,5200 | 0,4800   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 196,63        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE   | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           | 30005           | 0,1800 | 0,8200   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 77,97         |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             |           | 846,36        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 6,0000000 | 136,02        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 179,82    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1.026,18 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 55,6900  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 18,42    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 18,42 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,01  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 23,43 |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.                                                                                                                                                           |                            |
| Versão           | : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Extensão         | : 6,500 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Observação       | : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |                            |

Descritivo: Produção revisada em julho/18 conforme planilha xls - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40380 IMPRIMAÇÃO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                           | 30040           | 0,0500 | 0,0000   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 16,43         |
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO           | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)             | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 1,0000000 | 46,63         |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,3500 | 0,6500   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 94,72         |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,3500 | 0,6500   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 10,03         |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 447,25        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 60,03     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 507,28     |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1.125,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,45       |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 4011351 COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE



Sector : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO           | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)             | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 2,0000000 | 93,26         |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,4700 | 0,5300   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 106,54        |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,4700 | 0,5300   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 10,59         |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 489,83        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 60,03     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |            |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 549,86     |  |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1.500,0000 |  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,36       |  |  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 0,45 |  |  |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 4011351



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,4400 | 0,5600   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 328,06        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE         | 30046           | 1,0000 | 0,0000   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 290,15        |
| (B)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 618,21        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 2,0000000 | 48,26         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 77,65         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 695,86  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 76,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 9,15    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 9,15  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2,48  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 11,63 |

Descritivo: Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 108,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,69     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,69 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: TKM

| (A)Equipamento                          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| (A)Total:                               |                 |        |          |              |             |           | 279,44        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 279,44  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 99,6000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,80    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |

Descritivo: Produção DNIT 5914620 - abr23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036           | 1,0000 | 0,0000   | 183,85       | 70,46       | 1,0000000 | 183,85        |
| (A)Total:                         |                 |        |          |              |             |           | 183,85        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 183,85  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 90,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,04    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 2,04 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 313,50   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 214,5000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,46     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,46 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA

Unidade: TKM

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 225,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,29     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 168,7500 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,72     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,18 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 313,50   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 225,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,39     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 268,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 375,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,71     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 268,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 375,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,71     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 268,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 357,5000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,75     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0000000 | 291,10        |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 291,10        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,10   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 250,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,16     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                 | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,0600000 | 308,56        |
| CAMINHÃO TANQUE 6.000L                           | 30039           | 0,1700 | 0,8300   | 254,93       | 72,07       | 1,0000000 | 103,14        |
| FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE        | 30019           | 1,0000 | 0,0000   | 1.872,03     | 700,92      | 1,0000000 | 1.872,03      |
| MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30058           | 0,4700 | 0,5300   | 173,75       | 81,01       | 1,0000000 | 124,59        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 2.408,32      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 210,75        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 2.619,07 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 14,7600  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 177,44   |

| (F)Materiais                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BIT P/ FRESADORA W 200       | 10091           | un    | 40,05          | 0,6480000 | 25,95          |
| PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 | 10090           | un    | 562,50         | 0,0014000 | 0,78           |
| (F)Total:                    |                 |       |                |           | 26,73          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 204,17 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 55,55  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 259,72 |

Descritivo: CONSUMO DE BITS E PORTA BITS NA TABELA 218/219 CONFORME DNIT 4011480



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                 | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 1,1100000 | 323,12        |
| CAMINHÃO TANQUE 6.000L                           | 30039           | 0,3200 | 0,6800   | 254,93       | 72,07       | 1,0000000 | 130,57        |
| FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE        | 30019           | 1,0000 | 0,0000   | 1.872,03     | 700,92      | 1,0000000 | 1.872,03      |
| MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30058           | 0,8600 | 0,1400   | 173,75       | 81,01       | 1,0000000 | 160,76        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             | 2.486,48  |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 210,75        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 2.697,23 |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 27,0000  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 99,89    |  |

| (F)Materiais                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BIT P/ FRESADORA W 200       | 10091           | un    | 40,05          | 0,6480000 | 25,95          |
| PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 | 10090           | un    | 562,50         | 0,0014000 | 0,78           |
| (F)Total:                    |                 |       |                |           | 26,73          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 126,62 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 34,45  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 161,07 |  |

Descritivo: CONSUMO DE BITS E PORTA BITS NA TABELA 218/219 CONFORME DNIT 4011479



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Unidade: t

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 3.742,82 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Descritivo: Criado na revisão de julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

Unidade: T

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 3.906,89 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Unidade: T

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 5.302,61 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021           | 1,0000 | 0,0000   | 279,44       | 80,82       | 1,0000000 | 279,44        |
| (A)Total:                               |                 |        |          |              |             |           | 279,44        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 279,44   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 149,4000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,87     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |

Descritivo: Produção SICRO - DNIT 5914622 - abr/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40595A ESTABILIZAÇÃO SOLO 75% BRITA 25% PESO

Unidade: m3

Observações: MODIFICADA CONFORME ORÇAMENTO SEI 90413798

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                     | 30040           | 0,2800 | 0,7200   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 150,90        |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL                         | 30018           | 0,1800 | 0,8200   | 15,69        | 10,09       | 1,0000000 | 11,09         |
| GRADE DE DISCO - 24X24                                      | 30013           | 0,3000 | 0,7000   | 4,93         | 3,43        | 1,0000000 | 3,87          |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                    | 30046           | 0,4200 | 0,5800   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 197,31        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014           | 0,5200 | 0,4800   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 196,63        |
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE   | 30009           | 1,0000 | 0,0000   | 234,86       | 109,78      | 1,0000000 | 234,86        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE           | 30005           | 0,3000 | 0,7000   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 89,79         |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             |           | 884,45        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 6,0000000 | 136,02        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 179,82    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 1.064,27 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 55,6900  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 19,11    |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 0,3180000 | 19,08          |
| (F)Total:                                     |                 |       |                |           | 19,08          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b> | <b>38,19</b> |
| <b>BDI: 27,21%</b>                               | <b>10,39</b> |
| <b>Preço unitário total:</b>                     | <b>48,58</b> |

Descritivo: INSERIDA NA TABELA EM NOVEMBRO DE 2025 (DATA BASE AGO/25) DEVIDO AOS REPETIDOS  
AJUSTES CONTRATUAIS DE USINA PARA PISTA





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T    | 30015           | 0,4700 | 0,5300   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 196,64        |
| ROLO LISO TANDEN - 10 t                           | 30012           | 0,4700 | 0,5300   | 305,80       | 121,43      | 1,0000000 | 208,07        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,2100 | 0,7900   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 80,92         |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,2100 | 0,7900   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 9,38          |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS          | 30023           | 0,7100 | 0,2900   | 351,19       | 159,13      | 1,0000000 | 295,48        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 790,49        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 210,75        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.001,24 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 27,6700  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 36,18    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços                                                       | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | 42496           | m3    | 340,51         | 1,0200000 | 347,32         |
| (G)Total:                                                         |                 |       |                | 347,32    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 383,50 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 104,35 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 487,85 |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descritivo: Revisado na tabela de Jun23

DESCRIÇÃO ATUALIZADA PARA FAIXA C NA REVISÃO EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                     | 30040           | 0,1700 | 0,8300   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 123,74        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                    | 30046           | 0,2900 | 0,7100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 176,50        |
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T              | 30015           | 1,0000 | 0,0000   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 267,10        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014           | 0,5400 | 0,4600   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 199,57        |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS                    | 30023           | 0,4100 | 0,5900   | 351,19       | 159,13      | 1,0000000 | 237,86        |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             | 1.004,77  |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 247,83        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.252,60 |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 57,5600  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 21,76    |  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) | 47100           | m3    | 144,02         | 1,0000000 | 144,02         |
| (G)Total:                              |                 |       |                |           | 144,02         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 165,78 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 45,10  |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 210,88 |  |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.                                                                                                                                                           |                            |
| Versão           | : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Extensão         | : 6,500 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Observação       | : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |                            |

Descritivo: Composição revisada em julho/18 - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40617A ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO -  
BGTC - USINA - EXCETO FORNECIMENTO DE AGREGADOS

Unidade: m3

Observações: COMPOSIÇÃO MODIFICADA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA SEI 90413798

| (A)Equipamento                                              | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L                                     | 30040           | 0,1700 | 0,8300   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 123,74        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                    | 30046           | 0,2900 | 0,7100   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000 | 176,50        |
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T              | 30015           | 1,0000 | 0,0000   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 267,10        |
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014           | 0,5400 | 0,4600   | 267,09       | 120,33      | 1,0000000 | 199,57        |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS                    | 30023           | 0,4100 | 0,5900   | 351,19       | 159,13      | 1,0000000 | 237,86        |
| (A)Total:                                                   |                 |        |          |              |             | 1.004,77  |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000 | 14,69         |
| GREDISTA               | 20013           | 10,48        | 29,11    | 177,79      | 1,0000000 | 29,11         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 247,83        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.252,60 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 57,5600  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 21,76    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC (SVA) | 47104A          | m3    | 68,26          | 1,0000000 | 68,26          |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |           | 68,26          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 90,02 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 24,49 |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

**Preço unitário total:****114,51**

Descritivo: Composição criada em julho/18 - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40617B FORNECIMENTO DE BRITA PARA BGTC

Unidade: t

Observações: CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEI 90413798

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 57,5600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00    |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 1,0000000 | 60,00          |
| (F)Total:                                     |                 |       |                | 60,00     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 16,32 |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 76,32 |  |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T    | 30015           | 0,4700 | 0,5300   | 267,10       | 134,18      | 1,0000000 | 196,64        |
| ROLO LISO TANDEN - 10 t                           | 30012           | 0,4700 | 0,5300   | 305,80       | 121,43      | 1,0000000 | 208,07        |
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,2100 | 0,7900   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 80,92         |
| VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                       | 30017           | 0,2100 | 0,7900   | 13,08        | 8,41        | 1,0000000 | 9,38          |
| VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS          | 30023           | 0,7100 | 0,2900   | 351,19       | 159,13      | 1,0000000 | 295,48        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 790,49        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 210,75    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.001,24 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 27,6700  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 36,18    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços                                                       | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | 42498           | m3    | 339,96         | 1,0200000 | 346,75         |
| (G)Total:                                                         |                 |       |                | 346,75    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 382,93 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 104,19 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 487,12 |





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descritivo: ACRESCENTADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA GOINFRA - 40602



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA

Unidade: M

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0100000 | 0,29          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,2500000 | 5,66          |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 5,95          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 5,95   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,95   |

| (F)Materiais                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARAME LISO                           | 10002           | m     | 0,74           | 5,1250000 | 3,79           |
| MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM  | 10029           | un    | 27,27          | 0,2188000 | 5,96           |
| MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM | 10030           | un    | 97,56          | 0,0313000 | 3,05           |
| (F)Total:                            |                 |       |                | 12,80     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 18,75 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,10  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 23,85 |

Descritivo: Composição revisada em julho/18 conforme nova norma AGETOP  
Itens de transporte retirados em jan/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40804 REMOÇÃO DE CERCA

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0010000 | 0,02          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,2500000 | 5,66          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 5,68          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 5,68   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,68   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 5,68 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 1,54 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 7,22 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

Unidade: M

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125           | 1,0000 | 0,0000   | 354,46       | 151,40      | 1,0000000 | 354,46        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 354,46        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 1,0000000 | 29,45         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 131,23    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 485,69  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 66,4000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 7,31    |

| (F)Materiais                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | 10014           | m     | 325,93         | 1,0000000 | 325,93         |
| (F)Total:                              |                 |       |                |           | 325,93         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 333,24 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 90,67  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 423,91 |

Descritivo: REVISADA NA TABELA 218/219 - CONFORME DNIT ABR23 (3713604)  
FOI RETIRADA A ANCORAGEM QUE PASSA A SER O SERVIÇO 40811



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

Unidade: m

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125           | 1,0000 | 0,0000   | 354,46       | 151,40      | 1,0000000 | 354,46        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 354,46        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 1,0000000 | 29,45         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 131,23    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 485,69 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 7,3800 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 65,81  |

| (F)Materiais                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | 10014           | m     | 325,93         | 1,0000000 | 325,93         |
| (F)Total:                              |                 |       |                |           | 325,93         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 391,74 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 106,59 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 498,33 |

Descritivo: CRIADA NA TABELA 218/219 - CONFORME DNIT ABR23 (3713605)



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049           | 1,0000 | 0,0000   | 367,47       | 142,58      | 1,0000000 | 367,47        |
| (A)Total:                                             |                 |        |          |              |             |           | 367,47        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 270,69        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 638,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,12     |

| (F)Materiais                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | 10027           | Kg    | 14,15          | 0,4700000 | 6,65           |
| SOLVENTE / DILUENTE              | 10050           | l     | 24,40          | 0,0300000 | 0,73           |
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO          | 10059           | l     | 22,08          | 0,0009000 | 0,01           |
| TINTA REFLETIVA ACRÍLICA         | 10061           | l     | 31,95          | 0,6000000 | 19,17          |
| (F)Total:                        |                 |       |                | 26,56     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 28,68 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 7,80  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 36,48 |

Descritivo: Consumos dos materiais revisado em jun22  
Movido para o novo grupo de sinalização horizontal em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049           | 1,0000 | 0,0000   | 367,47       | 142,58      | 1,0000000 | 367,47        |
| (A)Total:                                             |                 |        |          |              |             |           | 367,47        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 270,69        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 638,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,12     |

| (F)Materiais                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO             | 10027           | Kg    | 14,15          | 0,4100000 | 5,80           |
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO                      | 10059           | l     | 22,08          | 0,0009000 | 0,01           |
| TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | 10161           | l     | 24,13          | 0,3000000 | 7,23           |
| (F)Total:                                    |                 |       |                |           | 13,04          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 15,16 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 4,12  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 19,28 |

Descritivo: Serviço criado na tabela jun22 com base no serviço 40815 e ajuste dos consumos conforme 5214001 DNIT out21



Sector : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40816A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA  
EMULSIONADA EM ÁGUA (0,6 mm) - PINTURA DE CONTRASTE (NÃO REFLETIVA)  
Observações: COMPOSIÇÃO MODIFICADA CONFORME ORÇAMENTO SEI 90413798

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049           | 1,0000 | 0,0000   | 367,47       | 142,58      | 1,0000000 | 367,47        |
| (A)Total:                                             |                 |        |          |              |             |           | 367,47        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 270,69        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 638,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,12     |

| (F)Materiais                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO             | 10027           | Kg    | 14,15          | 0,4700000 | 6,65           |
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO                      | 10059           | l     | 22,08          | 0,0009000 | 0,01           |
| TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | 10161           | l     | 24,13          | 0,6000000 | 14,47          |
| (F)Total:                                    |                 |       |                |           | 21,13          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 23,25 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 6,32  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 29,57 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050           | 1,0000 | 0,0000   | 531,95       | 211,47      | 1,0000000 | 531,95        |
| (A)Total:                                    |                 |        |          |              |             |           | 531,95        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 270,69     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 802,64   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 100,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 8,02     |

| (F)Materiais                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO  | 10027           | Kg    | 14,15          | 0,4000000 | 5,66           |
| TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO) | 10058           | Kg    | 15,10          | 3,0750000 | 46,43          |
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO           | 10059           | l     | 22,08          | 0,0009000 | 0,01           |
| (F)Total:                         |                 |       |                | 52,10     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 60,12 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 16,35 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 76,47 |

Descritivo: Consumo dos materiais revisado em jun22  
Movido para o grupo de Sinalização Horizontal em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Unidade: Un

| (A)Equipamento                             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T         | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| GRUPO GERADOR 3,2 kVA                      | 30044           | 1,0000 | 0,0000   | 4,61         | 0,21        | 1,0000000 | 4,61          |
| MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | 30052           | 1,0000 | 0,0000   | 1,42         | 0,78        | 2,0000000 | 2,84          |
| (A)Total:                                  |                 |        |          |              |             |           | 275,61        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 4,0000000 | 96,52         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 2,0000000 | 58,90         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 184,81    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 460,42  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 80,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,75    |

| (F)Materiais                   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COLA POLIESTER                 | 10011           | Kg    | 36,13          | 0,0600000 | 2,16           |
| TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | 10052           | un    | 29,96          | 1,0000000 | 29,96          |
| (F)Total:                      |                 |       |                |           | 32,12          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 37,87 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 10,30 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 48,17 |

Descritivo: Movido para o grupo de sinalização horizontal em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40830A TACHA REFLETIVA DE PLÁSTICO INJETADO, SEM PINO,  
MONODIRECIONAL

Unidade: m2

Observações: COMPOSIÇÃO MODIFICADA CONFORME ORÇAMENTO SEI 90413798

| (A)Equipamento                             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T         | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| GRUPO GERADOR 3,2 kVA                      | 30044           | 1,0000 | 0,0000   | 4,61         | 0,21        | 1,0000000 | 4,61          |
| MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | 30052           | 1,0000 | 0,0000   | 1,42         | 0,78        | 2,0000000 | 2,84          |
| (A)Total:                                  |                 |        |          |              |             |           | 275,61        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 4,0000000 | 96,52         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 2,0000000 | 58,90         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 184,81    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 460,42  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 80,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 5,75    |

| (F)Materiais                                                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COLA POLIESTER                                                          | 10011           | Kg    | 36,13          | 0,0600000 | 2,16           |
| TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL SEM PINO ? TIPO III | M3835           | un    | 23,15          | 1,0000000 | 23,15          |
| (F)Total:                                                               |                 |       |                | 25,31     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 31,06 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 8,45  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 39,51 |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Unidade: Un

| (A)Equipamento                             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T         | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| GRUPO GERADOR 3,2 kVA                      | 30044           | 1,0000 | 0,0000   | 4,61         | 0,21        | 1,0000000 | 4,61          |
| MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | 30052           | 1,0000 | 0,0000   | 1,42         | 0,78        | 2,0000000 | 2,84          |
| (A)Total:                                  |                 |        |          |              |             |           | 275,61        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 4,0000000 | 96,52         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| MONTADOR               | 20015           | 10,26        | 29,45    | 187,11      | 2,0000000 | 58,90         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 184,81    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 460,42  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 80,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,75    |

| (F)Materiais                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COLA POLIESTER               | 10011           | Kg    | 36,13          | 0,0600000 | 2,16           |
| TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 10051           | un    | 30,10          | 1,0000000 | 30,10          |
| (F)Total:                    |                 |       |                |           | 32,26          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 38,01 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 10,34 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 48,35 |

Descritivo: Movido para o grupo de sinalização horizontal em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA

Unidade: m2

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,5000 | 0,5000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 172,81        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 172,81        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 0,9000000 | 26,60         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,3000000 | 8,81          |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 59,54         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 232,35 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 58,08  |

| (F)Materiais                                                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I                           | 10136           | m2    | 141,82         | 1,0000000 | 141,82         |
| PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III                         | 10137           | m2    | 232,52         | 0,4000000 | 93,00          |
| PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | 10039           | m2    | 109,79         | 1,0000000 | 109,79         |
| PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO                    | 10042           | m     | 31,36          | 3,0000000 | 94,08          |
| (F)Total:                                                   |                 |       |                |           | 438,69         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 496,77 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 135,17 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 631,94 |

Descritivo: Movido para o novo grupo de Sinalização Vertical em jul22  
Revisado com ajuste da descrição, descrição da placa (insumo) e película ( com ajuste do consumo igual DNIT jan22)



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)

Unidade: m2

| (A)Equipamento          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040           | 0,0100 | 0,0000   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 3,28          |
| (A)Total:               |                 |        |          |              |             |           | 3,28          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000  | 2,93          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 244,23     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 247,51  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 4,95    |

| (F)Materiais    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| GRAMA EM PLACAS | 10024           | m2    | 7,17           | 1,0000000 | 7,17           |
| (F)Total:       |                 |       |                |           | 7,17           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 12,12 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 3,29  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS

Unidade: m2

| (A)Equipamento          | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040           | 0,0100 | 0,0000   | 328,74       | 81,76       | 1,0000000 | 3,28          |
| (A)Total:               |                 |        |          |              |             |           | 3,28          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000  | 7,34          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 234,04     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 237,32  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 4,74    |

| (F)Materiais    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| GRAMA EM PLACAS | 10024           | m2    | 7,17           | 0,2000000 | 1,43           |
| (F)Total:       |                 |       |                |           | 1,43           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 6,17 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0140000  | 0,41          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 14,0000000 | 317,38        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |            | 317,79        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 317,79   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 490,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,64     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0,64 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,17 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 0,81 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 40895 SEMEADURA MANUAL

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 120,07        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 120,07     |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 2.000,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,06       |

| (F)Materiais                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA | 10049           | Kg    | 28,63          | 0,0500000 | 1,43           |
| (F)Total:                     |                 |       |                |           | 1,43           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 1,49 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,40 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 1,89 |

Descritivo: Criado em julho/18 - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20

Unidade: m

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 1,2581000 | 6,49           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,0946000 | 50,66          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 0,6291000 | 1,93           |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,1946000 | 3,94           |
| (G)Total:                                |                 |       |                |           | 63,02          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 63,02 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 17,14 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 80,16 |

Descritivo: Junta asfáltica retirada, conforme solicitação do grupo de trabalho em 2018, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000  | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |            | 229,63        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 229,63  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,59    |

| (F)Materiais           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADUBO NPK              | 10000           | Kg    | 3,27           | 0,0600000 | 0,19           |
| ADUBO ORGÂNICO         | 10404           | Kg    | 0,44           | 0,2000000 | 0,08           |
| ENXOFRE                | 10401           | Kg    | 6,41           | 0,0030000 | 0,01           |
| PÓ CALCÁRIO            | 10041           | Kg    | 0,13           | 0,1750000 | 0,02           |
| RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | 10045           | m     | 3,19           | 0,6000000 | 1,91           |
| (F)Total:              |                 |       |                |           | 2,21           |

| (G)Serviços                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) | 41292           | m2    | 3,06           | 1,0000000 | 3,06           |
| (G)Total:                              |                 |       |                |           | 3,06           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 9,86 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 9,86 |

Descritivo: SERVIÇO 4413996 - SICRO DNIT - ABR/23  
CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005           | 0,2000 | 0,8000   | 158,75       | 60,25       | 1,0000000 | 79,95         |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |           | 79,95         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0100000  | 0,29          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 226,99        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 306,94   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 100,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 3,06     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3,06 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,06 |

Descritivo: SICRO jul/24 - 4413995



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0100000 | 0,29          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 22,96         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 22,96  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,4444 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,16   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 5,16 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 5,16 |

Descritivo: SERVIÇO 4805756 - SICRO DNIT - ABR/23  
CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41294 LASTRO DE BRITA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                            | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | 30048           | 1,0000 | 0,0000   | 9,30         | 1,06        | 1,0000000 | 9,30          |
| (A)Total:                                 |                 |        |          |              |             |           | 9,30          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1500000 | 4,40          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,5000000 | 34,00         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 38,40     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 47,70  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,5793 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 13,32  |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 1,5750000 | 94,50          |
| (F)Total:                                     |                 |       |                |           | 94,50          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 107,82 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 29,33  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 137,15 |

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
1,05 M3 / M3



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41328 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25

Unidade: m

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 0,1390000 | 74,44          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | 47021           | M     | 3,07           | 0,7864000 | 2,41           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 76,85          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 76,85 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 20,91 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 97,76 |

Descritivo: Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01

Unidade: m

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | 30115           | 1,0000 | 0,0000   | 49,04        | 35,67       | 1,0000000 | 49,04         |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 49,04         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 82,35     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 131,39  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 30,3700 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 4,32    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 0,1025000 | 54,90          |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 0,0975000 | 6,71           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 61,61          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 65,93 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 17,93 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 83,86 |

Descritivo: Conforme DNIT abril/2023 - 2003939



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03

Unidade: m

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | 30115           | 1,0000 | 0,0000   | 49,04        | 35,67       | 1,0000000 | 49,04         |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 49,04         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 82,35     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 131,39  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 74,1100 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,77    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 0,0420000 | 22,49          |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 0,0300000 | 2,06           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 24,55          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 26,32 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 7,16  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 33,48 |

Descritivo: Conforme DNIT abril/2023 - 2003943



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05

Unidade: m

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | 30115           | 1,0000 | 0,0000   | 49,04        | 35,67       | 1,0000000 | 49,04         |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 49,04         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 82,35     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 131,39  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 93,1900 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,40    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 0,0334000 | 17,88          |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 0,0180000 | 1,24           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 19,12          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 20,52 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,58  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 26,10 |

Descritivo: Conforme DNIT abril/2023 - 2003947



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 2,1411000 | 11,04          |
| COMPACTAÇÃO MANUAL                       | 40102           | m3    | 7,47           | 0,5496000 | 4,10           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,1596000 | 85,48          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 1,0706000 | 3,28           |
| ENLEIVAMENTO (SVA)                       | 41289           | m2    | 9,86           | 2,1411000 | 21,11          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,5496000 | 11,14          |
| (G)Total:                                |                 |       |                |           | 136,15         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 136,15 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 37,04  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 173,19 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003307 DO SICRO - ABR/23  
Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 1,7411000 | 8,98           |
| COMPACTAÇÃO MANUAL                       | 40102           | m3    | 7,47           | 0,3976000 | 2,97           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,1276000 | 68,34          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 0,8760000 | 2,68           |
| ENLEIVAMENTO (SVA)                       | 41289           | m2    | 9,86           | 1,7411000 | 17,16          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,3976000 | 8,06           |
| (G)Total:                                |                 |       |                |           | 108,19         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 108,19 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 29,43  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 137,62 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003309 DO SICRO - ABR/23  
Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                              | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| APILOAMENTO MANUAL                       | 41293           | m2    | 5,16           | 2,1411000 | 11,04          |
| COMPACTAÇÃO MANUAL                       | 40102           | m3    | 7,47           | 0,5496000 | 4,10           |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM          | 42838           | m3    | 535,61         | 0,1596000 | 85,48          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS          | 47021           | M     | 3,07           | 1,0706000 | 3,28           |
| ENLEIVAMENTO (SVA)                       | 41289           | m2    | 9,86           | 2,1411000 | 21,11          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024           | m3    | 20,28          | 0,5496000 | 11,14          |
| (G)Total:                                |                 |       |                |           | 136,15         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 136,15 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 37,04  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 173,19 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003313 DO SICRO - ABR/23  
Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 297,21         | 0,4800000 | 142,66         |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 0,3300000 | 22,73          |
| (G)Total:                        |                 |       |                |           | 165,39         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 165,39 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 45,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 210,39 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 61 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                      | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL               | 40102           | m3    | 7,47           | 0,2000000 | 1,49           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM  | 42836           | m3    | 514,26         | 0,4200000 | 215,98         |
| ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 42856           | m3    | 297,21         | 0,2100000 | 62,41          |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                 | 47027           | m3    | 68,89          | 0,6700000 | 46,15          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA        | 47020           | m2    | 62,75          | 0,3700000 | 23,21          |
| (G)Total:                        |                 |       |                |           | 349,24         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 349,24 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 95,02  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 444,26 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 950 71 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 42836           | m3    | 514,26         | 0,1100000 | 56,56          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 0,0300000 | 1,88           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 58,44          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 58,44 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 15,90 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 74,34 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 942 51 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL              | 40102           | m3    | 7,47           | 0,1500000 | 1,12           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 42836           | m3    | 514,26         | 0,1370000 | 70,45          |
| ESCAVAÇÃO MANUAL                | 47027           | m3    | 68,89          | 0,2000000 | 13,77          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 0,1100000 | 6,90           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 92,24          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 92,24  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 25,09  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 117,33 |

Descritivo: Composição baseada no serviço 2 S 04 940 52 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Unidade: m

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,1000 | 0,0000   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 45,77         |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 45,77         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 2,5000000 | 60,32         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 119,38    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 165,15 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 165,15 |

| (F)Materiais                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 | 10063           | m     | 378,09         | 1,0000000 | 378,09         |
| (F)Total:                               |                 |       |                |           | 378,09         |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0070000 | 3,91           |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 390,30         | 0,3000000 | 117,09         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 0,1600000 | 10,04          |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 131,04         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 674,28 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 183,47 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 857,75 |

Descritivo: Transporte adicionado em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho  
Itens de transporte retirados em jan/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Unidade: m

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,1000 | 0,0000   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 45,77         |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 45,77         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 131,45    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 177,22 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 177,22 |

| (F)Materiais                            | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 | 10064           | m     | 488,96         | 1,0000000 | 488,96         |
| (F)Total:                               |                 |       |                |           | 488,96         |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0100000 | 5,58           |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 390,30         | 0,4600000 | 179,53         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 0,2000000 | 12,55          |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 197,66         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 863,84   |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 235,05   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.098,89 |

Descritivo: Transporte adicionado em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho  
Itens de transporte retirados em jan/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0600000 | 33,51          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 390,30         | 1,5180000 | 592,47         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 3,3500000 | 210,21         |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 836,19         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 836,19   |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 227,52   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.063,71 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0600000 | 33,51          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 390,30         | 2,2780000 | 889,10         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 4,6200000 | 289,90         |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 1.212,51       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.212,51 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 329,92   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.542,43 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 558,62         | 0,1000000 | 55,86          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 390,30         | 3,0760000 | 1.200,56       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 5,8200000 | 365,20         |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 1.621,62       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.621,62 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 441,24   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.062,86 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)     | 47018           | m3    | 558,62         | 0,1200000 | 67,03          |
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841           | m3    | 390,30         | 6,1760000 | 2.410,49       |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                 | 47020           | m2    | 62,75          | 9,3000000 | 583,57         |
| (G)Total:                                 |                 |       |                |           | 3.061,09       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3.061,09 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 832,92   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3.894,01 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42180A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO E1

Unidade: un

Observações: CONFORME ORÇAMENTO ENVIADO NO SEI 90413798, AJUSTADO AFIM DE ATENDER O TCE.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |              |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 6.001.772,24 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42280A CANTEIRO DE OBRA - TIPO E1

Unidade: un

Observações: CONFORME ORÇAMENTO ENVIADO NO SEI 90413798. AJUSTADO A QUANTIDADE CAMINHÃO PIPA

| (A)Equipamento | Código<br>Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|--------------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                    |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código<br>Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|--------------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                    |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código<br>Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|--------------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                    |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código<br>Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|--------------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                    |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código<br>Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|--------------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                    |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código<br>Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|--------------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                    |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |              |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 4.613.791,30 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |            |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 138.205,28 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|

Descritivo: INSERIDO EM OUT/21 ATENDENDO O TCE.

PASSA A SER ESPECÍFICO PARA CADA OBRA. PROJETISTA DEVE LEVANTAR QUANTIDADES.



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)

Unidade: m2

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,1500 | 0,8500   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 106,06        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 106,06        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5000000  | 14,69         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 241,39        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 347,45   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 100,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 3,47     |

| (F)Materiais     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CAL PARA PINTURA | 10009           | Kg    | 2,33           | 0,2000000 | 0,46           |
| (F)Total:        |                 |       |                |           | 0,46           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |

Descritivo: Mão de obra ajustada de ajudante para servente em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -  
CUBQ - FAIXA C

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA          | 30022           | 1,0000 | 0,0000   | 84,56        | 49,29       | 1,0000000 | 84,56         |
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,7400 | 0,2600   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 397,55        |
| GRUPO GERADOR 174 KVA                            | 30043           | 1,0000 | 0,0000   | 161,09       | 9,48        | 1,0000000 | 161,09        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)            | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 1,0000000 | 46,63         |
| USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t /h                | 30025           | 1,0000 | 0,0000   | 521,97       | 290,55      | 1,0000000 | 521,97        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             | 1.211,80  |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 120,07        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.331,87 |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 27,6700  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 48,13    |  |

| (F)Materiais                                    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)      | 12281           | t     | 155,76         | 0,0972360  | 15,14          |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA)   | 12282           | t     | 60,00          | 0,4398480  | 26,39          |
| BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)              | 10093           | m3    | 90,21          | 0,8071440  | 72,81          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                     | 10010           | Kg    | 0,64           | 34,7126400 | 22,21          |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l | 10032           | Kg    | 5,82           | 19,2000000 | 111,74         |
| PEDRISCO                                        | 10094           | m3    | 124,22         | 0,3549600  | 44,09          |
| (F)Total:                                       |                 |       |                | 292,38     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

(H)Total: 0,00

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b> | <b>340,51</b> |
| <b>BDI: %</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Preço unitário total:</b>                     | <b>340,51</b> |

Descritivo: Revisada na tabela de Jun23

DESCRIÇÃO ATUALIZADA PARA FAIXA C NA REVISÃO EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -  
CUBQ - FAIXA B

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA          | 30022           | 1,0000 | 0,0000   | 84,56        | 49,29       | 1,0000000 | 84,56         |
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,7400 | 0,2600   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 397,55        |
| GRUPO GERADOR 174 KVA                            | 30043           | 1,0000 | 0,0000   | 161,09       | 9,48        | 1,0000000 | 161,09        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)            | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 1,0000000 | 46,63         |
| USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t /h                | 30025           | 1,0000 | 0,0000   | 521,97       | 290,55      | 1,0000000 | 521,97        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             | 1.211,80  |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 120,07        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.331,87 |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 27,6700  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 48,13    |  |

| (F)Materiais                                    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)      | 12281           | t     | 155,76         | 0,0968400  | 15,08          |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA)   | 12282           | t     | 60,00          | 0,7350840  | 44,10          |
| BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)              | 10093           | m3    | 90,21          | 0,6744000  | 60,83          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                     | 10010           | Kg    | 0,64           | 35,0064000 | 22,40          |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l | 10032           | Kg    | 5,82           | 19,2000000 | 111,74         |
| PEDRISCO                                        | 10094           | m3    | 124,22         | 0,3033840  | 37,68          |
| (F)Total:                                       |                 |       |                | 291,83     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

(H)Total: 0,00

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b> | <b>339,96</b> |
| <b>BDI: %</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Preço unitário total:</b>                     | <b>339,96</b> |

Descritivo: ACRESCENTADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 6416143





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Unidade: m3

| (A)Equipamento                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 0,1000000 | 29,11         |
| (A)Total:                        |                 |        |          |              |             |           | 29,11         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0800000 | 2,35          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 183,71    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 212,82 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 212,82 |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 212,82 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 57,90  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 270,72 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L          | 30033           | 0,8800 | 0,1200   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,68          |
| GERICA 180 I                 | 30185           | 0,4100 | 0,5900   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,84          |
| (A)Total:                    |                 |        |          |              |             |           | 30,60         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             |           | 292,21        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 322,81 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,9289 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 82,16  |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)    | 12281           | t     | 155,76         | 0,8992200   | 140,06         |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 1,1026200   | 66,15          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                   | 10010           | Kg    | 0,64           | 280,5341800 | 179,54         |
| (F)Total:                                     |                 |       |                |             | 385,75         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 467,91 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 467,91 |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Descritivo: COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO SICRO 1106057  
- JAN24



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 30175           | 1,0000 | 0,0000   | 1,07         | 0,72        | 1,0000000 | 1,07          |
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA        | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                 | 30033           | 0,9200 | 0,0800   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,72          |
| GERICA 180 I                        | 30185           | 0,4100 | 0,5900   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,84          |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 31,71         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 292,21    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 323,92 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,9602 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 81,79  |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR            | 10097           | Kg    | 6,60           | 4,2000000   | 27,72          |
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)    | 12281           | t     | 155,76         | 0,9045000   | 140,88         |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 0,8565000   | 51,39          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                   | 10010           | Kg    | 0,64           | 332,0000000 | 212,48         |
|                                               |                 |       |                | (F)Total:   | 432,47         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 514,26 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 514,26 |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.                                                                                                                                                           |                            |
| Versão           | : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Extensão         | : 6,500 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Observação       | : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |                            |

Descritivo: COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO 45050



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 30175           | 1,0000 | 0,0000   | 1,07         | 0,72        | 1,0000000 | 1,07          |
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA        | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                 | 30033           | 0,9000 | 0,1000   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,68          |
| GERICA 180 I                        | 30185           | 0,4100 | 0,5900   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,84          |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 31,67         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 292,21    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 323,88 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,9289 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 82,43  |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR            | 10097           | Kg    | 6,60           | 4,6000000   | 30,36          |
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)    | 12281           | t     | 155,76         | 0,8850000   | 137,84         |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 0,8670000   | 52,02          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                   | 10010           | Kg    | 0,64           | 364,0000000 | 232,96         |
|                                               |                 |       |                | (F)Total:   | 453,18         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 535,61 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 535,61 |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Orçamento        | : 202600036008020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.                                                                                                                                                           |                            |
| Versão           | : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nat. serviço     | : Obra Rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Extensão         | : 6,500 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Tabela de origem | : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Observação       | : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |                            |

Descritivo: COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO 45160



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 52,68         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 52,68  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 3,9289 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 13,40  |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 0,5260000 | 49,37          |
| (F)Total:                                |                 |       |                | 49,37     |                |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42831           | m3    | 467,91         | 0,7000000 | 327,53         |
| (G)Total:                       |                 |       |                | 327,53    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 390,30 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 390,30 |

Descritivo: Equipe revisada, conforme serviço 1106165 DNIT (abr/23).  
Produção, assim como o DNIT, igual à do concreto de mesma resistência.  
Consumo de pedra revisado conforme DNIT.





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 0,4000000 | 11,86         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 105,47        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 105,47 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 105,47 |

| (F)Materiais                             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034           | m3    | 93,87          | 1,1500000 | 107,95         |
| (F)Total:                                |                 |       |                | 107,95    |                |

| (G)Serviços                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | 47018           | m3    | 558,62         | 0,1500000 | 83,79          |
| (G)Total:                             |                 |       |                | 83,79     |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 297,21 |  |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 297,21 |  |

Descritivo: TRANSPORTE REMOVIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE EM 2017



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4413013DN CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO  
SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H= 20CM - MOURÕES DE  
CONCRETO A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JAN/2026 CONFORME COMPOSIÇÃO SEI 90413798

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 10,0000000 | 296,70        |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 10,0000000 | 226,70        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |            | 523,40        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 523,40 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 8,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 65,42  |

| (F)Materiais                                                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D= 1,65 MM (16 BWG)                           | M1176           | Kg    | 17,62          | 0,0640000 | 1,12           |
| BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM                          | M0156           | un    | 6,10           | 2,6000000 | 15,86          |
| GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C=25,4 MM E E= 3,76 MM (1" x 9 BWG)    | M0745           | Kg    | 15,73          | 0,0150000 | 0,23           |
| TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E= 1,64 MM (BWG 16) E MALHA DE 50 MM | M1000           | m2    | 19,98          | 2,2000000 | 43,95          |
| (F)Total:                                                                     |                 |       |                |           | 61,16          |

| (G)Serviços                                                                                                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)                                                                           | 47018           | m3    | 558,62         | 0,0130000 | 7,26           |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                                                                                 | 42831           | m3    | 467,91         | 0,0150000 | 7,01           |
| FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM E ALTURA DE 3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 3716129D N      | un    | 67,31          | 0,0200000 | 1,34           |
| FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO QUADRADA DE 15 CM E ALTURA DE 3 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS   | 3716131D N      | un    | 44,42          | 0,4200000 | 18,65          |
| (G)Total:                                                                                                       |                 |       |                |           | 34,26          |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,84 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,76  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,60 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4413946DN PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA ATÉ 2,00 A 3,00M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GOIÁS - JANEIRO/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| JARDINEIRO     | P9815           | 11,10        | 29,48    | 165,60      | 1,0000000 | 29,48         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 29,48         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 29,48  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 2,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 14,74  |

| (F)Materiais                                          | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADUBO NPK                                             | 10000           | Kg    | 3,27           | 0,2700000 | 0,88           |
| ADUBO ORGÂNICO                                        | 10404           | Kg    | 0,44           | 2,2500000 | 0,99           |
| ENXOFRE                                               | 10401           | Kg    | 6,41           | 0,0135000 | 0,08           |
| ESTACA DE TUTORAMENTO - D=5CM E H= 2M                 | M1787           | un    | 6,84           | 0,5000000 | 3,42           |
| MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M | M1350           | un    | 92,83          | 1,0000000 | 92,83          |
| PÓ CALCÁRIO                                           | 10041           | Kg    | 0,13           | 0,3375000 | 0,04           |
| (F)Total:                                             |                 |       |                |           | 98,24          |

| (G)Serviços                   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | 45005           | m3    | 93,61          | 0,2160000 | 20,21          |
| (G)Total:                     |                 |       |                |           | 20,21          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 133,19 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 36,24  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 169,43 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4413952DN PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS COM ALTURA ATÉ 0,50M

Unidade: m2

Observações: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GOIÁS - JANEIRO/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| JARDINEIRO     | P9815           | 11,10        | 29,48    | 165,60      | 1,0000000 | 29,48         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 29,48         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 29,48  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 2,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 14,74  |

| (F)Materiais                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADUBO NPK                                  | 10000           | Kg    | 3,27           | 0,0600000 | 0,19           |
| ADUBO ORGÂNICO                             | 10404           | Kg    | 0,44           | 0,2000000 | 0,08           |
| ENXOFRE                                    | 10401           | Kg    | 6,41           | 0,0030000 | 0,01           |
| PÓ CALCÁRIO                                | 10041           | Kg    | 0,13           | 0,1750000 | 0,02           |
| TAPETE DE FLORÍFERAS COM ALTURA ATÉ 0,50 M | M1362           | m2    | 55,10          | 1,0000000 | 55,10          |
| (F)Total:                                  |                 |       |                |           | 55,40          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 70,14 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 19,08 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 89,22 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4413990DN PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M EM COVA DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - GO - JAN/26

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| JARDINEIRO     | P9815           | 11,10        | 29,48    | 165,60      | 1,0000000 | 29,48         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 29,48         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 29,48  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 6,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 4,91   |

| (F)Materiais                          | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADUBO NPK                             | 10000           | Kg    | 3,27           | 0,1200000 | 0,39           |
| ADUBO ORGÂNICO                        | 10404           | Kg    | 0,44           | 1,0000000 | 0,44           |
| ENXOFRE                               | 10401           | Kg    | 6,41           | 0,0060000 | 0,03           |
| ESTACA DE TUTORAMENTO - D=5CM E H= 2M | M1787           | un    | 6,84           | 0,5000000 | 3,42           |
| MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M | M0074           | un    | 21,18          | 1,0000000 | 21,18          |
| PÓ CALCÁRIO                           | 10041           | Kg    | 0,13           | 0,1500000 | 0,01           |
| (F)Total:                             |                 |       |                |           | 25,47          |

| (G)Serviços                   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | 45005           | m3    | 93,61          | 0,0640000 | 5,99           |
| (G)Total:                     |                 |       |                |           | 5,99           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 36,37 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 9,89  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 46,26 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 44400 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,5625 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPACTAÇÃO MANUAL              | 40102           | m3    | 7,47           | 0,1500000 | 1,12           |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 42836           | m3    | 514,26         | 0,0500000 | 25,71          |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | 47021           | M     | 3,07           | 0,1575000 | 0,48           |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 27,31          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 27,31 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 7,43  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 34,74 |

Descritivo: ELABORADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO 41327 POR SER A PEÇA DE CONCRETO MAIS HORIZONTAL DA TABELA



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 93,61         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 93,61  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 93,61  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 93,61 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 93,61 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45122 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GERICA 180 I   | 30185           | 0,9600 | 0,0400   | 1,59         | 1,08        | 8,0000000 | 12,48         |
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |           | 12,48         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0100000  | 0,29          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000  | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 11,0000000 | 249,37        |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total:  | 279,33        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 291,81  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 24,9000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 11,71   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 11,71 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 11,71 |

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24  
BASEADO NO SICRO DE JAN/24 1106061



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

| (A)Equipamento                  | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | 30034           | 1,0000 | 0,0000   | 8,61         | 0,80        | 1,0000000 | 8,61          |
| (A)Total:                       |                 |        |          |              |             |           | 8,61          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 52,06     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 60,67  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 9,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 6,74   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0.00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 6,74 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 6,74 |

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24  
BASEADO NO SICRO JAN/24 1100657



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45141 CONCRETO USINADO FCK=20 MPA

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 20 MPa (COMERCIAL) | 11071           | m3    | 536,26         | 1,0200000 | 546,98         |
| (F)Total:                                              |                 |       |                |           | 546,98         |

| (G)Serviços                    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADENSAMENTO DE CONCRETO        | 45123           | m3    | 6,74           | 1,0000000 | 6,74           |
| LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO | 45122           | m3    | 11,71          | 1,0000000 | 11,71          |
| (G)Total:                      |                 |       |                |           | 18,45          |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 565,43 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 565,43 |

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

Unidade: Kg

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,0900000 | 2,17          |
| ARMADOR                | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0900000 | 2,66          |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0225000 | 0,66          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 5,49      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 5,49   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 5,49   |

| (F)Materiais   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA - 50    | 10069           | Kg    | 6,50           | 1,1000000 | 7,15           |
| ARAME RECOZIDO | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0150000 | 0,20           |
| (F)Total:      |                 |       |                |           | 7,35           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 12,84 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 12,84 |

Descritivo: UNIFICA OS SERVIÇOS 45045 / 45120 / 45155  
REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG  
REFERENCIA SICRO JUL23 - 0407819



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 30175           | 1,0000 | 0,0000   | 1,07         | 0,72        | 1,0000000 | 1,07          |
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA        | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                 | 30033           | 0,9000 | 0,1000   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,68          |
| GERICA 180 I                        | 30185           | 0,4100 | 0,5900   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,84          |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 31,67         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 292,21    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 323,88 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,9289 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 82,43  |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR            | 10097           | Kg    | 6,60           | 4,6000000   | 30,36          |
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)    | 12281           | t     | 155,76         | 0,8850000   | 137,84         |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 0,8670000   | 52,02          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                   | 10010           | Kg    | 0,64           | 364,0000000 | 232,96         |
| (F)Total:                                     |                 |       |                |             | 453,18         |

| (G)Serviços             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADENSAMENTO DE CONCRETO | 45123           | m3    | 6,74           | 1,0000000 | 6,74           |
| (G)Total:               |                 |       |                |           | 6,74           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 542,35 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

**Preço unitário total:****542,35**

Descritivo: Equipe mecânica e humana revisada conforme DNIT (jan/24) e traço Agetop 2016



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                      | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | 30175           | 1,0000 | 0,0000   | 1,07         | 0,72        | 1,0000000 | 1,07          |
| BETONEIRA DE 600L - GASOLINA        | 30180           | 1,0000 | 0,0000   | 24,08        | 3,73        | 1,0000000 | 24,08         |
| CARRINHO DE MÃO 80L                 | 30033           | 0,8800 | 0,1200   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,68          |
| GERICA 180 I                        | 30185           | 0,4000 | 0,6000   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,81          |
| (A)Total:                           |                 |        |          |              |             |           | 31,64         |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 1,0000000 | 29,12         |
| PEDREIRO                     | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 292,21    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 323,85 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 3,8906 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 83,23  |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR            | 10097           | Kg    | 6,60           | 4,9000000   | 32,34          |
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)    | 12281           | t     | 155,76         | 0,8775000   | 136,67         |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 0,8802000   | 52,81          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                   | 10010           | Kg    | 0,64           | 389,0000000 | 248,96         |
| (F)Total:                                     |                 |       |                |             | 470,78         |

| (G)Serviços             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ADENSAMENTO DE CONCRETO | 45123           | m3    | 6,74           | 1,0000000 | 6,74           |
| (G)Total:               |                 |       |                |           | 6,74           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 560,75 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

**Preço unitário total:****560,75**

Descritivo: Equipe mecânica e humana revisada conforme DNIT (jan/24) e traço Agetop 2016





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45400 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 25,60         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 25,60  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 0,3000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 85,33  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 85,33  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 23,21  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 108,54 |

Descritivo: Revisada na tabela maio24 (fev23) substitui também a 41290 e 45405  
Referência SICRO out/23 - 4805749



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

Unidade: m3

| (A)Equipamento                  | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA | 31018           | 1,0000 | 0,0000   | 7,06         | 0,92        | 0,0610000 | 0,43          |
| (A)Total:                       |                 |        |          |              |             |           | 0,43          |

| (B)Mão-de-Obra               | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO       | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0570000 | 1,67          |
| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000           | 10,48        | 29,12    | 177,94      | 0,0610000 | 1,77          |
| SERVENTE                     | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,5700000 | 12,92         |
| (B)Total:                    |                 |              |          |             | 16,36     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 16,79  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 16,79  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 16,79 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 4,56  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 21,35 |

Descritivo: Operador da placa saiu do equipamento para aproveitar ela na Obra Civil



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45440 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2300000 | 6,75          |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 0,4000000 | 11,86         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,9400000 | 43,97         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 62,58         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 62,58  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 62,58  |

| (F)Materiais                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) | 12281           | t     | 155,76         | 0,0034500 | 0,53           |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                | 10010           | Kg    | 0,64           | 0,9100000 | 0,58           |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,40 M - PA1    | 11043           | m     | 134,18         | 1,0500000 | 140,88         |
| (F)Total:                                  |                 |       |                |           | 141,99         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 204,57 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 55,66  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 260,23 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23 - descrição ajustada apenas na tabela de jun23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M

Unidade: m

| (A)Equipamento                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008           | 1,0000 | 0,0000   | 160,65       | 85,57       | 0,1500000 | 24,09         |
| (A)Total:                                                    |                 |        |          |              |             |           | 24,09         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,5500000 | 16,16         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,5200000 | 102,46        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 148,29    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 172,38 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 172,38 |

| (F)Materiais                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) | 12281           | t     | 155,76         | 0,0126000 | 1,96           |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                | 10010           | Kg    | 0,64           | 3,6200000 | 2,31           |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1    | 10063           | m     | 378,09         | 1,0500000 | 396,99         |
| (F)Total:                                  |                 |       |                | 401,26    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 573,64 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 156,08 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 729,72 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23 - descrição ajustada apenas na tabela de jun23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M

Unidade: m

| (A)Equipamento                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008           | 1,0000 | 0,0000   | 160,65       | 85,57       | 0,1500000 | 24,09         |
| (A)Total:                                                    |                 |        |          |              |             |           | 24,09         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,8600000 | 25,27         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,5000000 | 44,50         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 7,0500000 | 159,82        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 229,59    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 253,68 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 253,68 |

| (F)Materiais                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) | 12281           | t     | 155,76         | 0,0235500 | 3,66           |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                | 10010           | Kg    | 0,64           | 6,8000000 | 4,35           |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1    | 10064           | m     | 488,96         | 1,0500000 | 513,40         |
| (F)Total:                                  |                 |       |                |           | 521,41         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 775,09 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 210,90 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 985,99 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23 - descrição ajustada apenas na tabela de jun23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M

Unidade: m

| (A)Equipamento                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008           | 1,0000 | 0,0000   | 160,65       | 85,57       | 0,1500000 | 24,09         |
| (A)Total:                                                    |                 |        |          |              |             |           | 24,09         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,2500000 | 36,73         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,5000000 | 44,50         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,4600000 | 214,45        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 295,68    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 319,77 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 319,77 |

| (F)Materiais                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) | 12281           | t     | 155,76         | 0,0391500  | 6,09           |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                | 10010           | Kg    | 0,64           | 11,3300000 | 7,25           |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1    | 10065           | m     | 693,10         | 1,0500000  | 727,75         |
| (F)Total:                                  |                 |       |                |            | 741,09         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.060,86 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 288,66   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.349,52 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23 - descrição ajustada apenas na tabela de jun23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M

Unidade: m

| (A)Equipamento                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008           | 1,0000 | 0,0000   | 160,65       | 85,57       | 0,1500000 | 24,09         |
| (A)Total:                                                    |                 |        |          |              |             |           | 24,09         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,5600000  | 45,84         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 3,7500000  | 111,26        |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 11,8300000 | 268,18        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |            | 425,28        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 449,37 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 449,37 |

| (F)Materiais                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) | 12281           | t     | 155,76         | 0,0495000  | 7,71           |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                | 10010           | Kg    | 0,64           | 14,1600000 | 9,06           |
| TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1    | 10066           | m     | 1.261,68       | 1,0500000  | 1.324,76       |
| (F)Total:                                  |                 |       |                |            | 1.341,53       |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.790,90 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 487,30   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.278,20 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23 - descrição ajustada apenas na tabela de jun23





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

| (A)Equipamento             | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| BETONEIRA DE 320L - DIESEL | 30031           | 1,0000 | 0,0000   | 6,51         | 0,70        | 1,0000000 | 6,51          |
| CARRINHO DE MÃO 80L        | 30033           | 0,7700 | 0,2300   | 0,71         | 0,48        | 4,0000000 | 2,60          |
| GERICA 180 I               | 30185           | 0,3800 | 0,6200   | 1,59         | 1,08        | 3,0000000 | 3,78          |
| (A)Total:                  |                 |        |          |              |             |           | 12,89         |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| PEDREIRO               | 20017           | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 1,0000000 | 29,67         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 9,0000000 | 204,03        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 263,09    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 275,98 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 4,1849 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 65,94  |

| (F)Materiais                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo     | Custo Unitário |
|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) | 12281           | t     | 155,76         | 1,7250000   | 268,68         |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                | 10010           | Kg    | 0,64           | 350,0000000 | 224,00         |
| (F)Total:                                  |                 |       |                |             | 492,68         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 558,62 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 558,62 |

Descritivo: DNIT jul/23 - 1109671





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

| (A)Equipamento                 | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR 40 kVA           | 30042           | 1,0000 | 0,0000   | 43,42        | 6,32        | 0,0401600 | 1,74          |
| SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 30047           | 1,0000 | 0,0000   | 30,27        | 29,91       | 0,0401600 | 1,21          |
| (A)Total:                      |                 |        |          |              |             |           | 2,95          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 0,7000000 | 16,89         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 0,7000000 | 20,69         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0700000 | 2,05          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 39,63     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 42,58  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 42,58  |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPENSADO RESINADO - 10 mm | 10025           | m2    | 29,92          | 0,4043000 | 12,09          |
| PREGO                       | 10044           | Kg    | 15,63          | 0,0236500 | 0,36           |
| SARRAFO                     | 10048           | m     | 6,36           | 1,2148900 | 7,72           |
| (F)Total:                   |                 |       |                | 20,17     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0.00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 62,75 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 62,75 |

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23

Mão de obra ajustada em mar24 (dez23) em consonância as composições de forma do TAG



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

Unidade: M

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| CARPINTEIRO            | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 1,0000000 | 29,56         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 56,62         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 56,62    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 100,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,56     |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| COMPENSADO RESINADO - 10 mm | 10025           | m2    | 29,92          | 0,0840000 | 2,51           |
| (F)Total:                   |                 |       |                |           | 2,51           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |

Descritivo: ATUALIZADO PELO SICRO ABR/23 3108022 DURANTE A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE )

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T                            | 30036           | 0,6300 | 0,3700   | 183,85       | 70,46       | 1,0000000 | 141,89        |
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE             | 30010           | 0,6300 | 0,3700   | 239,56       | 124,88      | 1,0000000 | 197,12        |
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008           | 1,0000 | 0,0000   | 160,65       | 85,57       | 1,0000000 | 160,65        |
| (A)Total:                                                    |                 |        |          |              |             |           | 499,66        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 52,68     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 552,34  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 30,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 18,41   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0.00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|             |                 |       |                | (G)Total: | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 18,41 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 23,41 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                               | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008           | 1,0000 | 0,0000   | 160,65       | 85,57       | 1,0000000 | 160,65        |
| (A)Total:                                                    |                 |        |          |              |             |           | 160,65        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 1,0000000 | 22,67         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 25,60         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 186,25 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 9,1833 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 20,28  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 20,28 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 20,28 |

Descritivo: MÉDIA DOS SERVIÇOS 2004518 A 22 - SICRO DNIT - ABR/23  
CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,0300000 | 0,88          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 68,89         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 68,89  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 68,89  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 68,89 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 68,89 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 1,0000 | 0,0000   | 268,16       | 77,47       | 1,0000000 | 268,16        |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 268,16        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 313,50   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 225,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 1,39     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                | 0,00    |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0.00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,4000 | 0,6000   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 318,80        |
| GRUPO GERADOR 174 kVA                            | 30043           | 0,5100 | 0,4900   | 161,09       | 9,48        | 1,0000000 | 86,79         |
| USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h                | 30016           | 0,5100 | 0,4900   | 247,23       | 165,39      | 1,0000000 | 207,12        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 612,71        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 79,73         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 692,44  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 57,5600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 12,02   |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 2,2000500 | 132,00         |
| (F)Total:                                     |                 |       |                |           | 132,00         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 144,02 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 144,02 |

Descritivo: Composição criada em julho/18 - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 47104A USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO -  
BGTC (SVA)

Unidade: m3

Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEI 90413798

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,3800 | 0,6200   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 314,17        |
| GRUPO GERADOR 174 KVA                            | 30043           | 0,5100 | 0,4900   | 161,09       | 9,48        | 1,0000000 | 86,79         |
| USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h                | 30016           | 0,5100 | 0,4900   | 247,23       | 165,39      | 1,0000000 | 207,12        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             |           | 608,08        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,2500000 | 7,34          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 79,73     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 687,81  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 57,5600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 11,94   |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010           | Kg    | 0,64           | 88,0000000 | 56,32          |
| (F)Total:                   |                 |       |                |            | 56,32          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 68,26 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 68,26 |

Descritivo: Composição criada em julho/18 - TAG TCE AGETOP





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4816000DN ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª

Unidade: m3

CATEGORIA

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JANEIRO/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GERICA 180 I   | 30185           | 1,0000 | 0,0000   | 1,59         | 1,08        | 1,0000000 | 1,59          |
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |           | 1,59          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 8,0000000 | 181,36        |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 181,36        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 182,95 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 0,3750 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 487,86 |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  | 487,86 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  | 487,86 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4816003DN ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JANEIRO/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ELETRICISTA    | P9810           | 12,26        | 32,45    | 164,76      | 1,0000000 | 32,45         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 32,45         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 32,45   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 10,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 3,24    |

| (F)Materiais                                                                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/ 1,0 KV E SEÇÃO DE 2 X 6 MM2 | M3241           | m     | 16,41          | 1,1000000 | 18,05          |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W                                   | M0868           | un    | 12,72          | 2,0000000 | 25,44          |
| (F)Total:                                                                                     |                 |       |                |           | 43,49          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 46,73 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 46,73 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 4816004DN VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT\_GO - JANEIRO/2026

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ELETRICISTA    | P9810           | 12,26        | 32,45    | 164,76      | 1,0000000 | 32,45         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 32,45         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 32,45   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 10,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 3,24    |

| (F)Materiais                                                                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/ 1,0 KV E SEÇÃO DE 4 X 6 MM2 | M3242           | m     | 27,99          | 1,1000000 | 30,78          |
| DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D= 200 M                | M3240           | m     | 19,79          | 1,0000000 | 19,79          |
| (F)Total:                                                                                     |                 |       |                |           | 50,57          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 53,81 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 53,81 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 504920DERPR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA TELCON Q-138  
OU EQUIVALENTE

Unidade: Kg

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,5000000 | 11,33         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 11,33         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 11,33   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 0,22    |

| (F)Materiais               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| TELA METÁLICA TELCON Q-138 | 151380DER-PR    | Kg    | 8,71           | 1,0500000 | 9,14           |
| (F)Total:                  |                 |       |                | 9,14      |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 9,36  |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 2,54  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 11,90 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO CONFORME A TABELA DER-PR



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 507210DERPR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 PARA BARRAS DE LIGAÇÃO  
Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME A TABELA DER-PR

Unidade: Kg

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,0000 | 0,0200   | 268,16       | 77,47       | 0,2000000 | 0,30          |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 0,30          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ARMADOR        | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0800000 | 2,37          |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,0800000 | 1,81          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 4,18      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 4,48    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,08    |

| (F)Materiais   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA - 50    | 10069           | Kg    | 6,50           | 1,0500000 | 6,82           |
| ARAME RECOZIDO | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0150000 | 0,20           |
| (F)Total:      |                 |       |                |           | 7,02           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 7,10 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 507215DERPR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 PARA APOIO DE BARRA DE TRANSFERÊNCIA  
Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME A TABELA DER-PR

Unidade: Kg

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,0000 | 0,0200   | 268,16       | 77,47       | 0,2000000 | 0,30          |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 0,30          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ARMADOR        | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0800000 | 2,37          |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,1000000 | 2,26          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 4,63      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 4,93    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,09    |

| (F)Materiais   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| AÇO CA - 50    | 10069           | Kg    | 6,50           | 1,0500000 | 6,82           |
| ARAME RECOZIDO | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0150000 | 0,20           |
| (F)Total:      |                 |       |                |           | 7,02           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 7,11 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 507225DERPR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-25 PARA  
BARRA DE TRANSFERÊNCIA  $\varnothing$ = 25 MM  
Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME A TABELA DER-PR

Unidade: Kg

| (A)Equipamento                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035           | 0,0000 | 0,0200   | 268,16       | 77,47       | 0,2000000 | 0,30          |
| (A)Total:                          |                 |        |          |              |             |           | 0,30          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ARMADOR        | 20018           | 10,65        | 29,66    | 178,59      | 0,0100000 | 0,29          |
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,0800000 | 1,81          |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 2,10      |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 2,40    |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 50,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,04    |

| (F)Materiais             | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARAME RECOZIDO           | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0150000 | 0,20           |
| FERRO REDONDO CA25 25 MM | 152125DE R-PR   | Kg    | 6,62           | 1,0500000 | 6,95           |
| GRAXA                    | 2749OC          | Kg    | 47,36          | 0,0050000 | 0,23           |
| (F)Total:                |                 |       |                |           | 7,38           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 7,42 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 9,43 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 5213364DN REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Unidade: m2

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213364 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26).

| (A)Equipamento                                     | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO CARROCEIRIA COM CAPACIDADE DE 5T - 120 KW | E9687           | 1,0000 | 0,0000   | 172,11       | 67,23       | 1,0000000 | 172,11        |
| (A)Total:                                          |                 |        |          |              |             |           | 172,11        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 3,0000000 | 68,01         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 68,01         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 240,12  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 10,5600 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 22,73   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 22,73 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 6,18  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 28,91 |

Descritivo:





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 5213383DN CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA  
Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 5213383 TABELA DNIT - GO - JAN/26

Unidade: un.dia

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                                                                   | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T | M0771           | un    | 351,16         | 0,0016700 | 0,58           |
| (F)Total:                                                                      |                 |       |                |           | 0,58           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 5213840DN TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA  
TAPUME - L = 1,20 M

Unidade: m2

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213840 DO SICRO-GO/DNIT (JAN/26). CONFORME ORÇAMENTO SEI 90413798

| (A)Equipamento                 | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| GRUPO GERADOR - 14 KVA         | E9066           | 1,0000 | 0,0000   | 20,87        | 5,92        | 0,2231100 | 4,65          |
| SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 30047           | 1,0000 | 0,0000   | 30,27        | 29,91       | 0,2231100 | 6,75          |
| (A)Total:                      |                 |        |          |              |             |           | 11,40         |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE       | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 1,0000000 | 24,13         |
| CARPINTEIRO    | 20016           | 10,62        | 29,56    | 178,40      | 1,0000000 | 29,56         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 53,69     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 65,09   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 10,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 6,50    |

| (F)Materiais                                                          | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM                                            | 11008           | m     | 12,83          | 2,3222200 | 29,79          |
| PREGO                                                                 | 10044           | Kg    | 15,63          | 0,0222200 | 0,34           |
| TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2 M | M0053           | m     | 1,90           | 0,8750000 | 1,66           |
| (F)Total:                                                             |                 |       |                |           | 31,79          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 38,29 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 10,41 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 48,70 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 5914539DN TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL/CAMINHO DE SERVIÇO

Unidade: tkm

Observações: TABELA DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - Goiás - Janeiro/2026. CONFORME COMPOSIÇÃO SEI 90413798

| (A)Equipamento                                                                                                  | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 236 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | A9317           | 1,0000 | 0,0000   | 345,23       | 105,27      | 1,0000000 | 345,23        |
| MISTURADOR DE CONCRETO PARA MONTAGEM EM CHASSI DE CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8 M³                               | A9346           | 1,0000 | 0,0000   | 58,64        | 29,40       | 1,0000000 | 58,64         |
| (A)Total:                                                                                                       |                 |        |          |              |             |           | 403,87        |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 403,87   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 132,8000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 3,04     |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 3,04 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 0,82 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 3,86 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 6416071DN USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA D-9,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: t

| (A)Equipamento                                   | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA          | 30022           | 1,0000 | 0,0000   | 84,56        | 49,29       | 1,0000000 | 84,56         |
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007           | 0,7400 | 0,2600   | 457,79       | 226,15      | 1,0000000 | 397,55        |
| GRUPO GERADOR 174 KVA                            | 30043           | 1,0000 | 0,0000   | 161,09       | 9,48        | 1,0000000 | 161,09        |
| TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)            | 30020           | 1,0000 | 0,0000   | 46,63        | 31,78       | 1,0000000 | 46,63         |
| USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t /h                | 30025           | 1,0000 | 0,0000   | 521,97       | 290,55      | 1,0000000 | 521,97        |
| (A)Total:                                        |                 |        |          |              |             | 1.211,80  |               |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 4,0000000 | 90,68         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 120,07        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.331,87 |  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 27,6700  |  |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 48,13    |  |

| (F)Materiais                                    | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)      | 12281           | t     | 155,76         | 0,0270000  | 4,20           |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA)   | 12282           | t     | 60,00          | 0,0322000  | 1,93           |
| BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)              | 10093           | m3    | 90,21          | 0,4009000  | 36,16          |
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32                     | 10010           | Kg    | 0,64           | 14,4840000 | 9,26           |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l | 10032           | Kg    | 5,82           | 19,2000000 | 111,74         |
| PEDRISCO                                        | 10094           | m3    | 124,22         | 0,1737000  | 21,57          |
| (F)Total:                                       |                 |       |                | 184,86     |                |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

(H)Total: 0,00

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):</b> | <b>232,99</b> |
| <b>BDI: %</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| <b>Preço unitário total:</b>                     | <b>232,99</b> |

Descritivo: REFERÊNCIA: TABELA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT JAN/2026 CONFORME COMPOSIÇÃO SEI  
90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 6416090DN USINAGEM PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS

Unidade: m3

DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observações: CÓDIGO REF.: COMPOSIÇÃO SICRO 6416090 DNIT-GO 01/2026 COMPOSIÇÃO ALTERADA CONFORME PROJETISTA SEI 90413798

| (A)Equipamento                                                | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE              | 30007           | 0,5400 | 0,4600   | 457,79       | 226,15      | 2,0000000 | 702,44        |
| CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA | E9590           | 1,0000 | 0,0000   | 140,72       | 101,74      | 1,0000000 | 140,72        |
| GRUPO GERADOR - 456 KVA                                       | E9021           | 1,0000 | 0,0000   | 430,79       | 29,27       | 1,0000000 | 430,79        |
| (A)Total:                                                     |                 |        |          |              |             |           | 1.273,95      |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| SERVENTE       | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,0000000 | 45,34         |
| (B)Total:      |                 |              |          |             |           | 45,34         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 1.319,29 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 124,5000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 10,59    |

| (F)Materiais                                  | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR            | 10097           | Kg    | 6,60           | 2,9400000  | 19,40          |
| AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)    | 12281           | t     | 155,76         | 0,4960000  | 77,25          |
| BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) | 12282           | t     | 60,00          | 0,7610000  | 45,66          |
| SILICA ATIVA                                  | 2983OC          | Kg    | 1,89           | 37,0000000 | 69,93          |
| (F)Total:                                     |                 |       |                |            | 212,24         |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 222,83 |
| BDI: %                                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,00   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 222,83 |



|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Setor            | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Orçamento        | : | 202600036008020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data orçamento: 21/05/2026 |
| Descrição        | : | ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.                                                                                                                                                           |                            |
| Versão           | : | 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Nat. serviço     | : | Obra Rodoviária                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Extensão         | : | 6,500 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Tabela de origem | : | 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Observação       | : | OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |                            |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99010 SARJETÃO TRIANGULAR EM CONCRETO SIMPLES DR-8A

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                     | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 42836           | m3    | 514,26         | 0,0900000 | 46,28          |
| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838           | m3    | 535,61         | 0,1550000 | 83,01          |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA       | 47020           | m2    | 62,75          | 0,5100000 | 32,00          |
| (G)Total:                       |                 |       |                |           | 161,29         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 161,29 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 43,88  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 205,17 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99011 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-150 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 15,1000000 | 193,88         |
| APILOAMENTO MANUAL                                          | 41293           | m2    | 5,16           | 8,7400000  | 45,09          |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM                             | 42836           | m3    | 514,26         | 3,7440000  | 1.925,38       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,1150000  | 64,48          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 28,7000000 | 582,03         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 40,2850000 | 2.527,88       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 5.338,74       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.338,74 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.452,67 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.791,41 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99012 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-150 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 15,1000000 | 193,88         |
| APILOAMENTO MANUAL                                          | 41293           | m2    | 5,16           | 9,9800000  | 51,49          |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM                             | 42836           | m3    | 514,26         | 4,4300000  | 2.278,17       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,1150000  | 64,48          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 32,4500000 | 658,08         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 46,9050000 | 2.943,28       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 6.189,38       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.189,38 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.684,13 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.873,51 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99013 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-150 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 15,1000000 | 193,88         |
| APILOAMENTO MANUAL                                          | 41293           | m2    | 5,16           | 11,2300000 | 57,94          |
| CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM                             | 42836           | m3    | 514,26         | 5,1170000  | 2.631,46       |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,1150000  | 64,48          |
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM                    | 47024           | m3    | 20,28          | 37,4400000 | 759,28         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 53,5150000 | 3.358,06       |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 7.065,10       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.065,10 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.922,41 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.987,51 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99014 CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO COM TAMPA E GRELHA DR-7A-3

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 73,0000000 | 937,32         |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,0700000  | 32,75          |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,7800000  | 437,38         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 6,0000000  | 376,50         |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 1.783,95       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.783,95 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 485,41   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 2.269,36 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99016 CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO COM TAMPA E

Unidade: m

GRELHA DR-7A-1

Observações: COPOSIÇÃO CRIADA NO ORÇAMENTO CONFORME DOCUMENTO SEI 90413798

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 31,0000000 | 398,04         |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                             | 42831           | m3    | 467,91         | 0,0400000  | 18,71          |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,3770000  | 211,40         |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 4,3620000  | 273,71         |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 901,86         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,86   |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,39   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.147,25 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99017 GÁRGULA SIMPLES

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                 | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155           | Kg    | 12,84          | 27,3700000 | 351,43         |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                         | 45165           | m3    | 560,75         | 0,6100000  | 342,05         |
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS                             | 47021           | M     | 3,07           | 1,5000000  | 4,60           |
| FORMA DE PLACA COMPENSADA                                   | 47020           | m2    | 62,75          | 5,1800000  | 325,04         |
| LASTRO DE BRITA                                             | 41294           | m3    | 107,82         | 0,0600000  | 6,46           |
| (G)Total:                                                   |                 |       |                |            | 1.029,58       |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 1.029,58 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 280,14   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 1.309,72 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO CRIADA PELO ORÇAMENTO CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99041 GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,  
RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO DE 55KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL  
DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Unidade: m2

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 7,0000000 | 158,69        |
| (B)Total:              |                 |              |          |             |           | 161,62        |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 161,62   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 100,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 1,61     |

| (F)Materiais                                                                                                               | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| GEOGRELHA COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL TRAÇÃO 55 A 60 KN, RESISTÊNCIA TRANSVERSAL A TRAÇÃO DE 25 A 30KN E DEFORMAÇÃO DE 5% | 10850DER-ES     | m2    | 18,46          | 1,0500000 | 19,38          |
| (F)Total:                                                                                                                  |                 |       |                |           | 19,38          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 20,99 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,71  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 26,70 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99050 PINTURA DE PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO

Unidade: m2

| (A)Equipamento                                        | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo   | Custo Horário |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049           | 1,0000 | 0,0000   | 367,47       | 142,58      | 1,0000000 | 367,47        |
| (A)Total:                                             |                 |        |          |              |             |           | 367,47        |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo    | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 10,0000000 | 241,30        |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000  | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 270,69     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 638,16   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 300,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 2,12     |

| (F)Materiais                                                           | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| LÍQUIDO PROMOTOR DE ADERÊNCIA A BASE DE ÁGUA E GRAFENO, MONOCOMPONENTE | 14955OR-SE      | I     | 59,24          | 0,2000000 | 11,84          |
| (F)Total:                                                              |                 |       |                |           | 11,84          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 13,96 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 3,79  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 17,75 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99051 BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                                                                                                                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                                                                                                         | 45155           | Kg    | 12,84          | 10,6700000 | 137,00         |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                                                                                                                                     | 42831           | m3    | 467,91         | 0,0600000  | 28,07          |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                                                                                                                                 | 45165           | m3    | 560,75         | 0,7233300  | 405,60         |
| FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 3107967DN       | m2    | 9,40           | 3,2933000  | 30,95          |
| (G)Total:                                                                                                                                                           |                 |       |                |            | 601,62         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,62 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,70 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,32 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99052 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL ( PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                                                                                                                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                                                                                                         | 45155           | Kg    | 12,84          | 14,0000000 | 179,76         |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                                                                                                                                     | 42831           | m3    | 467,91         | 0,0500000  | 23,39          |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                                                                                                                                 | 45165           | m3    | 560,75         | 0,8500000  | 476,63         |
| FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 3107967DN       | m2    | 9,40           | 4,1200000  | 38,72          |
| (G)Total:                                                                                                                                                           |                 |       |                |            | 718,50         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,50 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,50 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,00 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99053 BARREIRA DUPLA ASSIMÉTRICA DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - HMÍNIMO = 810MM

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços                                                                                                                                                         | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)                                                                                                         | 45155           | Kg    | 12,84          | 18,0000000 | 231,12         |
| CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM                                                                                                                                     | 42831           | m3    | 467,91         | 0,0500000  | 23,39          |
| CONCRETO FCK=25 MPA                                                                                                                                                 | 45165           | m3    | 560,75         | 0,9000000  | 504,67         |
| FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 3107967DN       | m2    | 9,40           | 3,7500000  | 35,25          |
| (G)Total:                                                                                                                                                           |                 |       |                |            | 794,43         |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,43   |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,16   |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.010,59 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99054 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS  
Observações: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798

Unidade: un

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             | 0,00    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 2,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                        | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSAS | 7273DAE<br>R-RS | un    | 19,13          | 1,0000000 | 19,13          |
| (F)Total:                           |                 |       |                |           | 19,13          |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 19,13 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 5,20  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 24,33 |

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99055 REMOÇÃO DE CERCA COM TELA GALVANIZADA (GRADIL/ALAMBRADO) COM MURETA

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1500000 | 4,40          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,2500000 | 5,66          |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 10,06     |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 10,06  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 10,06  |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  | 10,06 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  | 2,73  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  | 12,79 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO  
NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE  
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM  
DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A  
GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO  
DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM  
DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99056 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA BLOCO FURADO, SEM  
REAPROVEITAMENTO

Unidade: m3

| (A)Equipamento | Código<br>Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|--------------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                    |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código<br>Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|----------------|--------------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| PEDREIRO       | 20017              | 10,68        | 29,67    | 177,83      | 0,3541000 | 10,50         |
| SERVENTE       | 20031              | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 2,1957000 | 49,77         |
| (B)Total:      |                    |              |          |             |           | 60,27         |

| (C)Itens de Incidência | Código<br>Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|--------------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                    |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 60,27  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 60,27  |

| (F)Materiais | Código<br>Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|--------------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                    |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código<br>Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|--------------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                    |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código<br>Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|--------------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                    |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 60,27 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  | 16,39 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  | 76,66 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99060 BARREIRA DE SILTAGEM COM ESCORAS DE EUCALIPTO, DIÂM. 0,10M E A ALTURA 1,60M, ESPAÇADAS A CADA 2,0 M, 1 REAPROVEITAMENTO

Unidade: m

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 0,1000000 | 2,93          |
| SERVENTE               | 20031           | 7,38         | 22,67    | 207,30      | 0,8000000 | 18,13         |
|                        |                 |              |          |             | (B)Total: | 21,06         |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo     |      |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-----------|------|
|                        |                 |   |       |        |      | (C)Total: | 0,00 |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 21,06  |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 21,06  |

| (F)Materiais                                       | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
| ARAME RECOZIDO                                     | 11003           | Kg    | 13,41          | 0,0070000 | 0,09           |
| ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)                     | 2380OC          | m     | 3,65           | 0,0312000 | 0,11           |
| GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) | 10026           | m2    | 5,61           | 1,2000000 | 6,73           |
| (F)Total:                                          |                 |       |                |           | 6,93           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 27,99 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 7,61  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 35,60 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 99197 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. C/  
ESCAVADEIRA - (DT: 10.001 A 15.000M)

Unidade: m3

| (A)Equipamento                                    | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo    | Custo Horário |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|------------|---------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                  | 30037           | 1,0000 | 0,0000   | 291,10       | 80,45       | 16,0000000 | 4.657,60      |
| ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057           | 1,0000 | 0,0000   | 301,11       | 139,69      | 2,0000000  | 602,22        |
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE          | 30046           | 1,0000 | 0,0000   | 290,15       | 130,09      | 1,0000000  | 290,15        |
| (A)Total:                                         |                 |        |          |              |             |            | 5.549,97      |

| (B)Mão-de-Obra         | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo   | Custo Horário |
|------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| AJUDANTE               | 20003           | 8,07         | 24,13    | 199,12      | 3,0000000 | 72,39         |
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002           | 13,27        | 29,39    | 121,49      | 1,0000000 | 29,39         |
| (B)Total:              |                 |              |          |             | 101,78    |               |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |  |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|--|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |  |

|                                                        |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  | 5.651,75 |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  | 191,7300 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  | 29,47    |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo   | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|-----------|----------------|
|              |                 |       |                | (F)Total: | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                | 0,00    |                |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       | 0,00    |             |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  | 29,47 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  | 8,01  |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  | 37,48 |

Descritivo: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, CONFORME SEI 90413798





Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: CPU-01 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA)

Unidade: un

Observações: VALOR DO SERVIÇO BASEADO NA ESTIMATIVA DE PREÇO DA MUDANÇA DA REDE ELÉTRICA, CUJO O VALOR QUE ERA DE ABRIL/2023 DE R\$ 8.888,65 E FOI REAJUSTADO PELO O INCC PARA DEZEMBRO/2025 E SOMADO COM O VALOR DO BDIREDUZIDO DE 18,98%.

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|--------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (F)Total:    |                 |       |                |         | 0,00           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                |  |  |  |  |  |  |  |           |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Custo Adotado: |  |  |  |  |  |  |  | 12.234,59 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : 202600036008020 Data orçamento: 21/05/2026  
Descrição : ORÇAMENTAÇÃO DA OBRA RODOVIÁRIA DO PROGRAMA FUNDEINFRA EM PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO NAS RODOVIAS GO-210 E GO-070, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.  
Versão : 3 - GO-210: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Nat. serviço : Obra Rodoviária  
Extensão : 6,500 Km  
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325  
Observação : OBRA DE DUPLICAÇÃO, NO TRECHO PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - TREVO DE ENTRONCAMENTO COM A GO-174, COM EXTENSÃO DE 6,50 KM, CONTEMPLANDO O REMANESCENTE DA DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA EXISTENTE, A IMPLANTAÇÃO ESTIMADA DE 10,1 KM DE VIAS MARGINAIS E SISTEMA DE DRENAGEM DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: CPU-02 FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - PAVIMENTO Unidade: Kg  
DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FÔRMA-TRILHO - AREIA E BRITA COMERCIAIS  
Observações: ALTERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO Nº 2016/2026/GOINFRA/DPJ-22794 - SEI nº 89684090

| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vi. Hr. Prod | Vi. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------|----------|--------------|-------------|---------|---------------|
| (A)Total:      |                 |        |          |              |             |         | 0,00          |

| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário |
|----------------|-----------------|--------------|----------|-------------|---------|---------------|
| (B)Total:      |                 |              |          |             |         | 0,00          |

| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo |
|------------------------|-----------------|---|-------|--------|------|-------|
| (C)Total:              |                 |   |       |        |      | 0,00  |

|                                                        |  |  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)              |  |  |  |  |  | 0,00   |
| (D) Produção da Equipe                                 |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  |  |  | 0,00   |

| (F)Materiais                | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo    | Custo Unitário |
|-----------------------------|-----------------|-------|----------------|------------|----------------|
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010           | Kg    | 0,64           | 1,00000000 | 0,64           |
| (F)Total:                   |                 |       |                |            | 0,64           |

| (G)Serviços | Código Auxiliar | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|-------------|-----------------|-------|----------------|---------|----------------|
| (G)Total:   |                 |       |                |         | 0,00           |

| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit. |
|------------------------|-----------------|-------|---------|----|----|----|-------|---------|-------------|
| (H)Total:              |                 |       |         |    |    |    |       |         | 0,00        |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
| BDI: 27,21%                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
| Preço unitário total:                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |

Descritivo: