



RESUMO DO ORÇAMENTO



Processo: 202600036006533

Descrição: ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)

Tabelas: •TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
•TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25
•TABELA SICRO DNIT GOIÁS - OUT/25

BDI: 27,21% e 45,11%

Extensão: 220 M

RESUMO

Código	Orçamento	BDI	TOTAL
202600036006533-1/2026	• PROJETO EXECUTIVO: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA T328 - DEZ/25	45,11%	R\$ 645.851,54
202600036006533-2/2026	• OBRA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325	27,21%	R\$ 28.759.015,13
TOTAL GERAL:			R\$ 29.404.866,67



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202600036006533-1/2026

Data Orçamento : 23/04/2026

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA T328 - DEZ/25

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
01		PROJETOS E ESTUDOS					
01.00.00.0001	45917	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - ABAIXO DE 5 KM (COM BATIMETRIA)	45,11	Km	2,100	82.331,88	172.896,94
01.00.00.0002	45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	45,11	m	220,000	944,50	207.790,00
01.00.00.0003	PRODUTO 007-OAE	ESTUDOS HIDROLÓGICOS - OAE	45,11	un	1,000	15.740,13	15.740,13
01.00.00.0004	PRODUTO 23C-OAE	PLANO DE EXECUÇÃO - OAE - IGUAL OU SUPERIOR A 160M E INFERIOR A 350M	45,11	un	1,000	57.145,47	57.145,47

Total do Grupo : 453.572,54

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
02		SONDAGENS					
02.00.00.0001	45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	45,11	m	96,000	530,17	50.896,32
02.00.00.0002	45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	45,11	m	42,667	713,20	30.430,10
02.00.00.0003	45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	45,11	m	42,667	881,89	37.627,60
02.00.00.0004	45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	45,11	m	42,666	1.069,25	45.620,62
02.00.00.0005	45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO	45,11	tkm	2.356,000	1,03	2.426,68
02.00.00.0006	45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SÓBRE ÁGUA	45,11	un	8,000	3.159,71	25.277,68

Total do Grupo : 192.279,00

Total do Orçamento : 645.851,54



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA T328 - DEZ/25
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Discriminação	Preço	Preço/m
PROJETOS E ESTUDOS	453.572,54	2.061,69
SONDAGENS	192.279,00	873,99
Total geral	645.851,54	2.935,68



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-2/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
01		SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.00.00.0001	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	8.400,000	0,68	5.712,00
01.00.00.0002	40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	79.740,010	15,41	1.228.793,55
01.00.00.0003	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	74.510,100	6,84	509.649,08
01.00.00.0004	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	27,21	m3	2.538,000	5,43	13.781,34
01.00.00.0005	45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	118,496	119,08	14.110,50
01.00.00.0006	45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	27,21	m3	45,920	89,72	4.119,94
01.00.00.0007	40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	3.172,500	19,08	60.531,30
01.00.00.0008	COMP. 06	TRANSPORTE CARRETA PRANCHA 3 EIXOS - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO NÁUTICO	27,21	un	40,000	24.837,75	993.510,00
01.00.00.0009	40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	518,38	41.470,40

Total do Grupo : 2.871.678,11

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
02		BUEIROS					
02.00.00.0001	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	147,850	299,91	44.341,69
02.00.00.0002	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	35,739	539,66	19.286,90
02.00.00.0003	41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	92,890	1.409,15	130.895,94
02.00.00.0004	41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	8,000	1.773,01	14.184,08
02.00.00.0005	41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	54,960	2.278,57	125.230,20
02.00.00.0006	41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	4,000	3.330,02	13.320,08

Total do Grupo : 347.258,89

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
03		INFRAESTRUTURA					
03.01		ESTACAS					
03.01.00.0001	45286A	TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 406,0 mm	27,21	m	984,000	3.854,62	3.792.946,08
03.01.00.0002	45276	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm	27,21	m	688,000	2.952,32	2.031.196,16
03.01.00.0003	2306180DN	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO	27,21	m	1.422,000	342,57	487.134,54
03.01.00.0004	45291	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	27,21	m3	12,720	740,93	9.424,62



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : 202600036006533-2/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

03.01.00.0005	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	58.643,627	16,33	957.650,42
03.01.00.0006	COMP. 01	APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA	27,21	MÊS	4,000	368.892,03	1.475.568,12

03.02		BLOCOS					
03.02.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	550,920	219,84	121.114,25
03.02.00.0002	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	5,184	539,66	2.797,59
03.02.00.0003	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	336,024	623,67	209.568,08
03.02.00.0004	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	25.979,049	16,33	424.237,87

Total do Grupo : 9.511.637,73

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
04		MESOESTRUTURA					
04.00.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.132,546	219,84	248.978,91
04.00.00.0002	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	4,860	539,66	2.622,74
04.00.00.0003	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	438,983	623,67	273.780,52
04.00.00.0004	1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	27,21	m3	2,670	4.795,57	12.804,17
04.00.00.0005	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	48.066,757	16,33	784.930,14
04.00.00.0006	45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.148,718	72,43	83.201,64
04.00.00.0007	45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	2.256,492	138,56	312.659,53
04.00.00.0008	COMP. 02	APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - MESOESTRUTURA	27,21	MÊS	3,000	368.892,03	1.106.676,09

Total do Grupo : 2.825.653,74

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
05		SUPERESTRUTURA					
05.01		LONGARINA					
05.01.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	4.317,320	219,84	949.119,62
05.01.00.0002	45168	CONCRETO FCK=40 MPA	27,21	m3	657,440	707,84	465.362,32
05.01.00.0003	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	58.466,139	16,33	954.752,04
05.01.00.0004	4507958DN	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	Kg	49.321,149	19,10	942.033,94



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-2/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

05.01.00.0005	4507783DN	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	un	280,000	103,31	28.926,80
05.01.00.0006	4507866DN	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D=12,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	un	4.242,000	96,11	407.698,62
05.01.00.0007	3806424A	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE	27,21	un	28,000	16.037,07	449.037,96
05.01.00.0008	3816194DN	FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM CAPACIDADE DE 140 T	27,21	un	1,000	13.968,01	13.968,01
05.01.00.0009	3816195DN	FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VÃO LIVRE DE ATÉ 45 M - OPERAÇÃO DO PAR	27,21	h	216,000	172,28	37.212,48
05.01.00.0010	COMP. 05	TRANSPORTE DE CARGA SECA - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - TRELIÇA LANÇADEIRA	27,21	un	26,000	27.043,34	703.126,84
05.01.00.0011	40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	518,38	41.470,40

05.02		LAJE + TRANSVERSINA					
05.02.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	2.639,440	219,84	580.254,48
05.02.00.0002	45168	CONCRETO FCK=40 MPA	27,21	m3	848,790	707,84	600.807,51
05.02.00.0003	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	115.353,858	16,33	1.883.728,50
05.02.00.0004	45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	1.295,800	138,56	179.546,04
05.02.00.0005	45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	27,21	un	1.257,000	137,94	173.390,58
05.02.00.0006	COMP. 03	APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPERESTRUTURA	27,21	MÊS	3,000	368.892,03	1.106.676,09

05.03		ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO					
05.03.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	119,250	219,84	26.215,92
05.03.00.0002	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	0,643	539,66	347,00
05.03.00.0003	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	35,810	623,67	22.333,62
05.03.00.0004	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	4.484,614	16,33	73.233,74

05.04		BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)					
05.04.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	802,560	219,84	176.434,79
05.04.00.0002	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	104,880	623,67	65.410,50
05.04.00.0003	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	7.701,840	16,33	125.771,04



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-2/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Total do Grupo : 10.006.858,84

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
06		TRANSPORTES					
06.00.00.0001	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	750.552,230	0,90	675.497,00
06.00.00.0002	45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	365.130,180	0,97	354.176,27
06.00.00.0003	40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	1.216,310	2,59	3.150,24

Total do Grupo : 1.032.823,51

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
07		DRENAGEM SUPERFICIAL					
07.00.00.0001	41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	1.190,000	122,22	145.441,80
07.00.00.0002	41204	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15	27,21	m	2.240,000	55,04	123.289,60
07.00.00.0003	41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	27,21	m	115,200	229,71	26.462,59
07.00.00.0004	41370	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)	27,21	un	10,000	339,51	3.395,10

Total do Grupo : 298.589,09

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
08		DIVERSOS					
08.00.00.0001	45230	DRENOS 100 MM	27,21	un	110,000	10,82	1.190,20
08.00.00.0002	42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	344,920	344,72	118.900,82
08.00.00.0003	0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	m	43,200	745,52	32.206,46
08.00.00.0004	0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	27,21	m	43,200	42,83	1.850,25
08.00.00.0005	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	9,680	442,66	4.284,94
08.00.00.0006	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	400,000	423,91	169.564,00
08.00.00.0007	42440	LIMPEZA DE PONTE	27,21	M	220,000	9,66	2.125,20

Total do Grupo : 330.121,87

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
09		ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO					
09.00.00.0001	42190	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INTERVENÇÃO PONTUAL	27,21	un	1,000	1.102.683,34	1.102.683,34
09.00.00.0002	42290	CANTEIRO DE OBRA - TIPO F	27,21	un	1,000	235.463,81	235.463,81
09.00.00.0003	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	196.246,20	196.246,20



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-2/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Total do Grupo : 1.534.393,35

Total do Orçamento : 28.759.015,13



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-2/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m
SERVIÇOS PRELIMINARES	9,9853	2.871.678,11	13.053,08
BUEIROS	1,2074	347.258,89	1.578,44
INFRAESTRUTURA	33,0736	9.511.637,73	43.234,71
MESOESTRUTURA	9,8253	2.825.653,74	12.843,88
SUPERESTRUTURA	34,7956	10.006.858,84	45.485,72
TRANSPORTES	3,5913	1.032.823,51	4.694,65
DRENAGEM SUPERFICIAL	1,0382	298.589,09	1.357,22
DIVERSOS	1,1479	330.121,87	1.500,55
ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO	5,3354	1.534.393,35	6.974,51
Total geral	100,0000	28.759.015,13	130.722,76