



RESUMO DO ORÇAMENTO



Processo: 202600036006533

Descrição: ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)

Tabelas: •TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324
•TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25
•TABELA SICRO DNIT GOIÁS - OUT/25

BDI: 32,31% e 45,11%

Extensão: 220 M

RESUMO

Código	Orçamento	BDI	TOTAL
202600036006533-1/2026	• PROJETO EXECUTIVO: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA T328 - DEZ/25	45,11%	R\$ 645.851,54
202600036006533-3/2026	• OBRA: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324	32,31%	R\$ 29.384.179,82
TOTAL GERAL:			R\$ 30.030.031,36



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202600036006533-1/2026

Data Orçamento : 23/04/2026

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA T328 - DEZ/25

Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
01		PROJETOS E ESTUDOS					
01.00.00.0001	45917	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - ABAIXO DE 5 KM (COM BATIMETRIA)	45,11	Km	2,100	82.331,88	172.896,94
01.00.00.0002	45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	45,11	m	220,000	944,50	207.790,00
01.00.00.0003	PRODUTO 007-OAE	ESTUDOS HIDROLÓGICOS - OAE	45,11	un	1,000	15.740,13	15.740,13
01.00.00.0004	PRODUTO 23C-OAE	PLANO DE EXECUÇÃO - OAE - IGUAL OU SUPERIOR A 160M E INFERIOR A 350M	45,11	un	1,000	57.145,47	57.145,47

Total do Grupo : 453.572,54

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
02		SONDAGENS					
02.00.00.0001	45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	45,11	m	96,000	530,17	50.896,32
02.00.00.0002	45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	45,11	m	42,667	713,20	30.430,10
02.00.00.0003	45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	45,11	m	42,667	881,89	37.627,60
02.00.00.0004	45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	45,11	m	42,666	1.069,25	45.620,62
02.00.00.0005	45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO	45,11	tkm	2.356,000	1,03	2.426,68
02.00.00.0006	45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SÓBRE ÁGUA	45,11	un	8,000	3.159,71	25.277,68

Total do Grupo : 192.279,00

Total do Orçamento : 645.851,54



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA T328 - DEZ/25
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Discriminação	Preço	Preço/m
PROJETOS E ESTUDOS	453.572,54	2.061,69
SONDAGENS	192.279,00	873,99
Total geral	645.851,54	2.935,68



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-3/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
01		SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.00.00.0001	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	8.400,000	0,71	5.964,00
01.00.00.0002	40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	32,31	m3	79.740,010	15,82	1.261.486,95
01.00.00.0003	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	74.510,100	6,98	520.080,49
01.00.00.0004	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	32,31	m3	2.538,000	5,53	14.035,14
01.00.00.0005	45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	32,31	m3	118,496	115,22	13.653,10
01.00.00.0006	45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	32,31	m3	45,920	86,66	3.979,42
01.00.00.0007	40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	32,31	m3	3.172,500	19,60	62.181,00
01.00.00.0008	COMP. 06	TRANSPORTE CARRETA PRANCHA 3 EIXOS - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO NÁUTICO	32,31	un	40,000	25.469,67	1.018.786,80
01.00.00.0009	40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	32,31	h	80,000	539,16	43.132,80

Total do Grupo : 2.943.299,70

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
02		BUEIROS					
02.00.00.0001	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	32,31	m3	147,850	298,83	44.182,01
02.00.00.0002	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	35,739	553,66	19.787,25
02.00.00.0003	41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	32,31	m	92,890	1.445,98	134.317,08
02.00.00.0004	41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	32,31	un	8,000	1.800,76	14.406,08
02.00.00.0005	41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	32,31	m	54,960	2.347,03	128.992,76
02.00.00.0006	41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	32,31	un	4,000	3.386,67	13.546,68

Total do Grupo : 355.231,86

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
03		INFRAESTRUTURA					
03.01		ESTACAS					
03.01.00.0001	45286A	TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 406,0 mm	32,31	m	984,000	4.009,16	3.945.013,44
03.01.00.0002	45276	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm	32,31	m	688,000	3.009,80	2.070.742,40
03.01.00.0003	2306180DN	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFECÇÃO	32,31	m	1.422,000	350,09	497.827,98
03.01.00.0004	45291	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	32,31	m3	12,720	743,75	9.460,50



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-3/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

03.01.00.0005	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	58.643,627	16,43	963.514,79
03.01.00.0006	COMP. 01	APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA	32,31	MÊS	4,000	377.256,97	1.509.027,88

03.02							
BLOCOS							
03.02.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	550,920	225,00	123.957,00
03.02.00.0002	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	5,184	553,66	2.870,17
03.02.00.0003	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	336,024	640,84	215.337,62
03.02.00.0004	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	25.979,049	16,43	426.835,77

Total do Grupo : 9.764.587,55

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
04							
MESOESTRUTURA							
04.00.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	1.132,546	225,00	254.822,85
04.00.00.0002	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	4,860	553,66	2.690,78
04.00.00.0003	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	438,983	640,84	281.317,86
04.00.00.0004	1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	32,31	m3	2,670	4.979,38	13.294,94
04.00.00.0005	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	48.066,757	16,43	789.736,81
04.00.00.0006	45235	NEOPRENE	32,31	Kg	1.148,718	74,62	85.717,33
04.00.00.0007	45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	32,31	m3	2.256,492	135,57	305.912,62
04.00.00.0008	COMP. 02	APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - MESOESTRUTURA	32,31	MÊS	3,000	377.256,97	1.131.770,91

Total do Grupo : 2.865.264,10

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
05							
SUPERESTRUTURA							

05.01							
LONGARINA							
05.01.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	4.317,320	225,00	971.397,00
05.01.00.0002	45168	CONCRETO FCK=40 MPA	32,31	m3	657,440	728,22	478.760,95
05.01.00.0003	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	58.466,139	16,43	960.598,66
05.01.00.0004	4507958DN	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,31	Kg	49.321,149	19,71	972.119,84



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-3/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

05.01.00.0005	4507783DN	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,31	un	280,000	106,58	29.842,40
05.01.00.0006	4507866DN	ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES PARA CORDALHAS ENGRAXADAS D=12,7MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,31	un	4.242,000	99,62	422.588,04
05.01.00.0007	3806424A	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE	32,31	un	28,000	16.414,12	459.595,36
05.01.00.0008	3816194DN	FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM CAPACIDADE DE 140 T	32,31	un	1,000	13.872,82	13.872,82
05.01.00.0009	3816195DN	FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VÃO LIVRE DE ATÉ 45 M - OPERAÇÃO DO PAR	32,31	h	216,000	168,80	36.460,80
05.01.00.0010	COMP. 05	TRANSPORTE DE CARGA SECA - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - TRELIÇA LANÇADEIRA	32,31	un	26,000	27.731,38	721.015,88
05.01.00.0011	40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	32,31	h	80,000	539,16	43.132,80

05.02		LAJE + TRANSVERSINA					
05.02.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	2.639,440	225,00	593.874,00
05.02.00.0002	45168	CONCRETO FCK=40 MPA	32,31	m3	848,790	728,22	618.105,85
05.02.00.0003	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	115.353,858	16,43	1.895.263,88
05.02.00.0004	45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	32,31	m3	1.295,800	135,57	175.671,60
05.02.00.0005	45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	32,31	un	1.257,000	140,61	176.746,77
05.02.00.0006	COMP. 03	APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPERESTRUTURA	32,31	MÊS	3,000	377.256,97	1.131.770,91

05.03		ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO					
05.03.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	119,250	225,00	26.831,25
05.03.00.0002	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	32,31	m3	0,643	553,66	356,00
05.03.00.0003	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	35,810	640,84	22.948,48
05.03.00.0004	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	4.484,614	16,43	73.682,20

05.04		BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)					
05.04.00.0001	45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	32,31	m2	802,560	225,00	180.576,00
05.04.00.0002	45166	CONCRETO FCK=30 MPA	32,31	m3	104,880	640,84	67.211,29
05.04.00.0003	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	32,31	Kg	7.701,840	16,43	126.541,23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-3/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Total do Grupo : 10.198.964,01

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
06		TRANSPORTES					
06.00.00.0001	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	750.552,230	0,92	690.508,05
06.00.00.0002	45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	32,31	tkm	365.130,180	1,00	365.130,18
06.00.00.0003	40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	32,31	m3km	1.216,310	2,65	3.223,22

Total do Grupo : 1.058.861,45

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
07		DRENAGEM SUPERFICIAL					
07.00.00.0001	41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	32,31	m	1.190,000	123,67	147.167,30
07.00.00.0002	41204	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15	32,31	m	2.240,000	56,07	125.596,80
07.00.00.0003	41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	32,31	m	115,200	233,44	26.892,28
07.00.00.0004	41370	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)	32,31	un	10,000	340,49	3.404,90

Total do Grupo : 303.061,28

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
08		DIVERSOS					
08.00.00.0001	45230	DRENOS 100 MM	32,31	un	110,000	10,87	1.195,70
08.00.00.0002	42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	32,31	m3	344,920	347,82	119.970,07
08.00.00.0003	0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,31	m	43,200	772,58	33.375,45
08.00.00.0004	0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	32,31	m	43,200	43,11	1.862,35
08.00.00.0005	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	32,31	m2	9,680	458,12	4.434,60
08.00.00.0006	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	32,31	M	400,000	440,57	176.228,00
08.00.00.0007	42440	LIMPEZA DE PONTE	32,31	M	220,000	9,67	2.127,40

Total do Grupo : 339.193,57

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
09		ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO					
09.00.00.0001	42190	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INTERVENÇÃO PONTUAL	32,31	un	1,000	1.125.292,95	1.125.292,95
09.00.00.0002	42290	CANTEIRO DE OBRA - TIPO F	32,31	un	1,000	235.463,81	235.463,81
09.00.00.0003	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	194.959,54	194.959,54



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-3/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Total do Grupo : 1.555.716,30

Total do Orçamento : 29.384.179,82



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202600036006533-3/2026 Data Orçamento : 23/04/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE OAE - PONTE SOBRE O RIO PARANÁ NA GO-112 (BALSA VIVIANE)
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324
Trecho : Nova Roma / Monte Alegre de Goiás
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 220,00 m

Data Base : 01/12/2025

Discriminação	Preço	Preço/m
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.943.299,70	13.378,63
BUEIROS	355.231,86	1.614,69
INFRAESTRUTURA	9.764.587,55	44.384,48
MESOESTRUTURA	2.865.264,10	13.023,92
SUPERESTRUTURA	10.198.964,01	46.358,92
TRANSPORTES	1.058.861,45	4.813,00
DRENAGEM SUPERFICIAL	303.061,28	1.377,55
DIVERSOS	339.193,57	1.541,78
ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO	1.555.716,30	7.071,43
Total geral	29.384.179,82	133.564,40