



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036002476-1/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão : CACHOEIRA ALTA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO.
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 19.900,00 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	78.449,82	78.449,82
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	122.917,92	122.917,92

Total do Grupo : 201.367,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	66,333	0,68	45,10
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	66,333	0,50	33,16
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	39,800	9,42	374,91
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	286,560	3,34	957,11
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	31,840	77,61	2.471,10
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	796,000	0,50	398,00
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	63,680	11,63	740,59
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	369,344	3,42	1.263,15
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	1,558	3,94	6,13
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	199,000	0,62	123,38
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	27,21	m3	31,840	313,11	9.969,42
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	27,21	m2	39.800,000	6,51	259.098,00
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	27,21	TKM	174,292	2,63	458,38
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	27,21	tkm	3,031	2,82	8,54
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.258,117	0,90	1.132,30
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	27.009,468	1,47	39.703,91
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	0,397	3.906,89	1.551,03
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	5,812	4.351,33	25.289,92
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	0,258	3.742,81	965,64
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	27.426,990	2,37	65.001,96
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	18,98	t	67,660	5.429,45	367.356,58

Total do Grupo : 776.948,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	159,000	48,35	7.687,65
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	236,583	36,48	8.630,54
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	1.251,625	4,99	6.245,60



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036002476-1/2026 Data Orçamento : 23/02/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão : CACHOEIRA ALTA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO.
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 19.900,00 m2
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO.

Total do Grupo : 22.563,79

Total do Orçamento : 1.000.879,84



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202600036002476-1/2026
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão : CACHOEIRA ALTA - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO.
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 19.900,00 m2
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO.

Data Orçamento : 23/02/2026
Data Base : 01/12/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	20,1190	201.367,74	10,11
PAVIMENTAÇÃO	77,6266	776.948,31	39,04
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,2544	22.563,79	1,13
Total geral	100,0000	1.000.879,84	50,28