



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>GOIANIA | Data Base<br>08-25 (N DES.) | Descrição do Lote                                        | Município / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0      |            |         |                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                |         |                                | 2.913.490,96      |    |
| 1.     |            |         | CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS                                                                                                                                                                      |         |            |                                |         | -                              | 102.363,97        |    |
| 1.1.   |            |         | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                |         | -                              | 29.027,88         |    |
| 1.1.1. | Cotação    | 004     | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²                                                                                                                                                             | UM/MÊS  | 18,00      | 759,49                         | BDI 1   | 927,49                         | 16.694,82         | RA |
| 1.1.2. | SINAPI     | 95648   | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024                                                        | UN      | 1,00       | 587,71                         | BDI 1   | 717,71                         | 717,71            | RA |
| 1.1.3. | SINAPI     | 95673   | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                                                                                                                     | UN      | 1,00       | 127,72                         | BDI 1   | 155,97                         | 155,97            | RA |
| 1.1.4. | SINAPI     | 101509  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020                                                                    | UN      | 1,00       | 1.954,58                       | BDI 1   | 2.386,93                       | 2.386,93          | RA |
| 1.1.5. | SINAPI     | 103689  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS                                                                                                                   | M2      | 6,00       | 465,80                         | BDI 1   | 568,83                         | 3.412,98          | RA |
| 1.1.6. | SINAPI     | 98459   | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                    | M2      | 48,60      | 95,36                          | BDI 1   | 116,45                         | 5.659,47          | RA |
| 1.2.   |            |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA                                                                                                                                                                                              |         |            |                                |         | -                              | 66.752,64         |    |
| 1.2.1. | SINAPI     | 90777   | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | H       | 432,00     | 126,53                         | BDI 1   | 154,52                         | 66.752,64         | RA |
| 1.3.   |            |         | TERRAPLANAGEM                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 6.583,45          |    |
| 1.3.1. | SINAPI     | 101114  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020                                                                                                                   | M3      | 307,15     | 4,32                           | BDI 1   | 5,28                           | 1.621,75          | RA |
| 1.3.2. | SINAPI     | 105560  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3      | 298,00     | 12,28                          | BDI 1   | 15,00                          | 4.470,00          | RA |
| 1.3.3. | SINAPI     | 100574  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024                                                                                                                                                              | M3      | 298,00     | 1,35                           | BDI 1   | 1,65                           | 491,70            | RA |
| 2.     |            |         | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         | -                              | 184.763,49        |    |
| 2.1.   |            |         | LOCAÇÃO DO GABARITO DA OBRA                                                                                                                                                                                              |         |            |                                |         | -                              | 8.628,15          |    |
| 2.1.1. | SINAPI     | 99059   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                                               | M       | 108,90     | 64,88                          | BDI 1   | 79,23                          | 8.628,15          | RA |
| 2.2.   |            |         | ESTACAS                                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         | -                              | 117.005,35        |    |
| 2.2.1. | Composição | CP - 02 | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 100897 - ESTACA TIPO I ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (EXCLUSIVE ARMADURA)             | M       | 544,00     | 74,45                          | BDI 1   | 90,92                          | 49.460,48         | RA |
| 2.2.2. | SINAPI     | 95577   | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 PS                                                                                                                                                       | KG      | 3.052,92   | 9,70                           | BDI 1   | 11,85                          | 36.177,10         | RA |
| 2.2.3. | SINAPI     | 95583   | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS                                                                                                                          | KG      | 684,00     | 15,84                          | BDI 1   | 19,34                          | 13.228,56         | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item    | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0       |            |         |                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 2.2.4.  | Composição | CP - 01 | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 100897 - ESTACA TIPO II ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (EXCLUSIVE ARMADURA) | M       | 203,40     | 73,03                             | BDI 1      | 89,18                             | 18.139,21            | RA |
| 2.3.    |            |         | BLOCOS DE COROAMENTO                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 59.129,99            |    |
| 2.3.1.  | SINAPI     | 93358   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                          | M3      | 21,71      | 88,68                             | BDI 1      | 108,30                            | 2.351,19             | RA |
| 2.3.2.  | SINAPI     | 100324  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                 | M3      | 3,76       | 213,05                            | BDI 1      | 260,18                            | 978,28               | RA |
| 2.3.3.  | SINAPI     | 96534   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                  | M2      | 128,48     | 87,76                             | BDI 1      | 107,17                            | 13.769,20            | RA |
| 2.3.4.  | SINAPI     | 96543   | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                          | KG      | 9,00       | 20,21                             | BDI 1      | 24,68                             | 222,12               | RA |
| 2.3.5.  | SINAPI     | 96544   | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                        | KG      | 389,70     | 17,68                             | BDI 1      | 21,59                             | 8.413,62             | RA |
| 2.3.6.  | SINAPI     | 96545   | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                          | KG      | 194,50     | 15,55                             | BDI 1      | 18,99                             | 3.693,56             | RA |
| 2.3.7.  | SINAPI     | 96546   | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                         | KG      | 14,60      | 13,43                             | BDI 1      | 16,40                             | 239,44               | RA |
| 2.3.8.  | SINAPI     | 104920  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                       | KG      | 270,90     | 10,14                             | BDI 1      | 12,38                             | 3.353,74             | RA |
| 2.3.9.  | SINAPI     | 104921  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                         | KG      | 152,20     | 9,43                              | BDI 1      | 11,52                             | 1.753,34             | RA |
| 2.3.10. | SINAPI     | 96557   | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                          | M3      | 23,59      | 845,44                            | BDI 1      | 1.032,45                          | 24.355,50            | RA |
| 3.      |            |         | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 747.097,15           |    |
| 3.1.    |            |         | PILARES DE ARRANQUE DO SUBSOLO, PILARES ARRANQUE E ARRIMO TERREO, PILARES PISO, PILARES COBERTURA, PILARES BARRILETE                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 119.118,86           |    |
| 3.1.1.  | SINAPI     | 100324  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                                                                 | M3      | 2,90       | 213,05                            | BDI 1      | 260,18                            | 754,52               | RA |
| 3.1.2.  | SINAPI     | 92759   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                   | KG      | 938,30     | 13,78                             | BDI 1      | 16,83                             | 15.791,59            | RA |
| 3.1.3.  | SINAPI     | 92760   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                   | KG      | 5,60       | 12,57                             | BDI 1      | 15,35                             | 85,96                | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                           |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                         | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|--------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0      |            |         |                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 3.1.4. | SINAPI     | 92762   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG      | 2.018,00   | 10,14                             | BDI 1      | 12,38                             | 24.982,84            | RA |
| 3.1.5. | SINAPI     | 92763   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG      | 490,50     | 8,47                              | BDI 1      | 10,34                             | 5.071,77             | RA |
| 3.1.6. | SINAPI     | 92423   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2      | 430,67     | 86,87                             | BDI 1      | 106,09                            | 45.689,78            | RA |
| 3.1.7. | Composição | CP - 03 | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 103672 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                   | M³      | 30,67      | 714,00                            | BDI 1      | 871,94                            | 26.742,40            | RA |
| 3.2.   |            |         | VIGAS SUBSOLO, VIGAS TÉRREO, VIGAS TÉRREO E ARRIMO, VIGAS PISO E VIGAS DE COBERTURA                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 281.332,44           |    |
| 3.2.1. | SINAPI     | 92460   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                             | M2      | 739,13     | 149,61                            | BDI 1      | 182,70                            | 135.039,05           | RA |
| 3.2.2. | SINAPI     | 92759   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG      | 1.246,30   | 13,78                             | BDI 1      | 16,83                             | 20.975,23            | RA |
| 3.2.3. | SINAPI     | 92760   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG      | 319,10     | 12,57                             | BDI 1      | 15,35                             | 4.898,19             | RA |
| 3.2.4. | SINAPI     | 92761   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG      | 647,90     | 11,50                             | BDI 1      | 14,04                             | 9.096,52             | RA |
| 3.2.5. | SINAPI     | 92762   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG      | 1.626,20   | 10,14                             | BDI 1      | 12,38                             | 20.132,36            | RA |
| 3.2.6. | SINAPI     | 92763   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG      | 2.660,20   | 8,47                              | BDI 1      | 10,34                             | 27.506,47            | RA |
| 3.2.7. | Composição | CP - 04 | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK 30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.       | M³      | 64,60      | 807,26                            | BDI 1      | 985,83                            | 63.684,62            | RA |
| 3.3.   |            |         | LAJES                                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 301.785,82           |    |
| 3.3.1. | SINAPI     | 92515   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                   | M2      | 89,85      | 96,11                             | BDI 1      | 117,37                            | 10.545,69            | RA |
| 3.3.2. | SINAPI     | 92768   | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                     | KG      | 19,80      | 13,14                             | BDI 1      | 16,05                             | 317,79               | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item    | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0       |            |         |                                                                                                                                                                   |         |            |                                |         |                                | 2.913.490,96      |    |
| 3.3.3.  | SINAPI     | 92769   | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                | KG      | 308,40     | 11,96                          | BDI 1   | 14,61                          | 4.505,72          | RA |
| 3.3.4.  | SINAPI     | 92770   | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                | KG      | 285,30     | 10,93                          | BDI 1   | 13,35                          | 3.808,76          | RA |
| 3.3.5.  | SINAPI     | 92771   | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                               | KG      | 673,30     | 9,62                           | BDI 1   | 11,75                          | 7.911,28          | RA |
| 3.3.6.  | SINAPI     | 92772   | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                               | KG      | 103,30     | 8,01                           | BDI 1   | 9,78                           | 1.010,27          | RA |
| 3.3.7.  | SINAPI     | 92773   | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                               | KG      | 59,80      | 7,81                           | BDI 1   | 9,54                           | 570,49            | RA |
| 3.3.8.  | Composição | CP - 04 | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK 30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  | M³      | 62,43      | 807,26                         | BDI 1   | 985,83                         | 61.545,37         | RA |
| 3.3.9.  | SINAPI     | 101792  | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                                        | M3      | 62,43      | 18,39                          | BDI 1   | 22,46                          | 1.402,18          | RA |
| 3.3.10. | Composição | CP - 05 | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 106058 - LAJE PRÉ - MOLDADA PROTENDIDA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO + CAPA) = 16 + 4 | M²      | 1.053,00   | 163,44                         | BDI 1   | 199,59                         | 210.168,27        | RA |
| 3.4.    |            |         | ESCADAS                                                                                                                                                           |         |            |                                |         | -                              | 44.860,03         |    |
| 3.4.1.  | SINAPI     | 95943   | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020                                         | KG      | 6,50       | 22,92                          | BDI 1   | 27,99                          | 181,94            | RA |
| 3.4.2.  | SINAPI     | 95944   | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2020                                         | KG      | 2,80       | 20,26                          | BDI 1   | 24,74                          | 69,27             | RA |
| 3.4.3.  | SINAPI     | 95945   | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020                                         | KG      | 2,30       | 15,69                          | BDI 1   | 19,16                          | 44,07             | RA |
| 3.4.4.  | SINAPI     | 95946   | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020                                        | KG      | 963,20     | 12,06                          | BDI 1   | 14,73                          | 14.187,94         | RA |
| 3.4.5.  | SINAPI     | 95947   | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 11/2020                                        | KG      | 2,70       | 9,03                           | BDI 1   | 11,03                          | 29,78             | RA |
| 3.4.6.  | SINAPI     | 102065  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 11/2020       | M2      | 75,20      | 229,43                         | BDI 1   | 280,18                         | 21.069,54         | RA |
| 3.4.7.  | Composição | CP - 06 | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 103686 - CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK= 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                             | M3      | 8,82       | 861,34                         | BDI 1   | 1.051,87                       | 9.277,49          | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0      |            |         |                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         |                                | 2.913.490,96      |    |
| 4.     |            |         | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                |         |            |                                |         | -                              | 21.545,29         |    |
| 4.1.   |            |         | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME E MURO DE ARRIMO                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 21.545,29         |    |
| 4.1.1. | SINAPI     | 98557   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023                                                                                      | M2      | 443,41     | 39,79                          | BDI 1   | 48,59                          | 21.545,29         | RA |
| 5.     |            |         | MURO DE ARRIMO                                                                                                                                                   |         |            |                                |         | -                              | 62.411,47         |    |
| 5.1.   |            |         | CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 62.411,47         |    |
| 5.1.1. | SINAPI     | 102723  | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021 | M       | 91,40      | 108,46                         | BDI 1   | 132,45                         | 12.105,93         | RA |
| 5.1.2. | SINAPI     | 103340  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021    | M2      | 205,50     | 145,22                         | BDI 1   | 177,34                         | 36.443,37         | RA |
| 5.1.3. | SINAPI-H   | 34      | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                    | KG      | 740,00     | 6,82                           | BDI 1   | 8,33                           | 6.164,20          | RA |
| 5.1.4. | SINAPI     | 102476  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                     | M3      | 8,94       | 705,10                         | BDI 1   | 861,07                         | 7.697,97          | RA |
| 6.     |            |         | ALVENARIA                                                                                                                                                        |         |            |                                |         | -                              | 203.610,43        |    |
| 6.1.   |            |         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO                                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | 203.610,43        |    |
| 6.1.1. | SINAPI     | 103322  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021     | M2      | 1.223,52   | 75,65                          | BDI 1   | 92,38                          | 113.028,78        | RA |
| 6.1.2. | SINAPI     | 103324  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021   | M2      | 543,60     | 100,12                         | BDI 1   | 122,27                         | 66.465,97         | RA |
| 6.1.3. | SINAPI     | 93199   | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024                                                                  | M       | 107,64     | 50,81                          | BDI 1   | 62,05                          | 6.679,06          | RA |
| 6.1.4. | SINAPI     | 93191   | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024                                                                        | M       | 198,64     | 71,88                          | BDI 1   | 87,78                          | 17.436,62         | RA |
| 7.     |            |         | COBERTURA                                                                                                                                                        |         |            |                                |         | -                              | 191.263,69        |    |
| 7.1.   |            |         | ESTRUTURA                                                                                                                                                        |         |            |                                |         | -                              | 55.296,80         |    |
| 7.1.1. | Composição | CP - 07 | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA - TERÇAS PERFIL "U" ENRIJECIDO 125 X 50 X 27                                                                                     | M       | 845,00     | 53,59                          | BDI 1   | 65,44                          | 55.296,80         | RA |
| 7.2.   |            |         | TELHAMENTO                                                                                                                                                       |         |            |                                |         | -                              | 112.825,81        |    |
| 7.2.1. | SINAPI     | 94216   | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019                                                             | M2      | 470,48     | 196,37                         | BDI 1   | 239,81                         | 112.825,81        | RA |
| 7.3.   |            |         | COMPLEMENTOS                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 23.141,08         |    |
| 7.3.1. | SINAPI     | 94229   | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                  | M       | 59,80      | 142,87                         | BDI 1   | 174,47                         | 10.433,31         | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>GOIANIA | Data Base<br>08-25 (N DES.) | Descrição do Lote                                        | Município / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0      |            |        |                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         |                                | 2.913.490,96      |    |
| 7.3.2. | SINAPI     | 94231  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019                                                                              | M       | 232,36     | 44,78                          | BDI 1   | 54,69                          | 12.707,77         | RA |
| 8.     |            |        | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         | -                              | 522.824,35        |    |
| 8.1.   |            |        | REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS                                                                                                                          |         |            |                                |         | -                              | 156.453,22        |    |
| 8.1.1. | SINAPI     | 87905  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 | M2      | 3.735,75   | 8,83                           | BDI 1   | 10,78                          | 40.271,39         | RA |
| 8.1.2. | SINAPI     | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024        | M2      | 3.735,75   | 25,47                          | BDI 1   | 31,10                          | 116.181,83        | RA |
| 8.2.   |            |        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS                                                                                                                                      |         |            |                                |         | -                              | 35.098,14         |    |
| 8.2.1. | SINAPI     | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE                               | M2      | 305,52     | 94,07                          | BDI 1   | 114,88                         | 35.098,14         | RA |
| 8.3.   |            |        | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 174.695,63        |    |
| 8.3.1. | SINAPI     | 88478  | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021                                                                                  | M2      | 688,80     | 42,37                          | BDI 1   | 51,74                          | 35.638,51         | RA |
| 8.3.2. | SINAPI     | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE                                   | M2      | 688,80     | 113,82                         | BDI 1   | 139,00                         | 95.743,20         | RA |
| 8.3.3. | SINAPI     | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF 02/2023                                                                                      | M       | 213,80     | 14,01                          | BDI 1   | 17,11                          | 3.658,12          | RA |
| 8.3.4. | Composição | CP-08  | GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO PARA PISO, ESPELHO E SOLEIRAS DA ESCADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                  | M²      | 60,00      | 541,21                         | BDI 1   | 660,93                         | 39.655,80         | RA |
| 8.4.   |            |        | REVESTIMENTO EXTERNO                                                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | 95.434,80         |    |
| 8.4.1. | SINAPI     | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024                                    | M3      | 31,30      | 213,05                         | BDI 1   | 260,18                         | 8.143,63          | RA |
| 8.4.2. | SINAPI     | 94991  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022                                     | M3      | 4,11       | 845,90                         | BDI 1   | 1.033,01                       | 4.245,67          | RA |
| 8.4.3. | SINAPI     | 94995  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022                             | M2      | 458,60     | 96,35                          | BDI 1   | 117,66                         | 53.958,88         | RA |
| 8.4.4. | Cotação    | 027    | PISO FULGET DRENANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NAS CORES CINZA E PRETO                                                                                                         | 0       | 45,60      | 331,71                         | BDI 1   | 405,08                         | 18.471,65         | RA |
| 8.4.5. | SINAPI     | 92397  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022                                                           | M2      | 72,84      | 92,94                          | BDI 1   | 113,50                         | 8.267,34          | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item    | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 8.4.6.  | SINAPI | 94275  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024                                           | M       | 24,30      | 48,42                             | BDI 1      | 59,13                             | 1.436,86             | RA |
| 8.4.7.  | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024                                                                                                                                                   | M2      | 42,88      | 17,39                             | BDI 1      | 21,24                             | 910,77               | RA |
| 8.5.    |        |        | REVESTIMENTO DE TETO                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 61.142,56            |    |
| 8.5.1.  | SINAPI | 96114  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS                                                                                                                           | M2      | 688,00     | 72,77                             | BDI 1      | 88,87                             | 61.142,56            | RA |
| 9.      |        |        | PINTURA                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 144.831,66           |    |
| 9.1.    |        |        | PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 92.430,96            |    |
| 9.1.1.  | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                                                                                                       | M2      | 2.452,40   | 4,74                              | BDI 1      | 5,79                              | 14.199,40            | RA |
| 9.1.2.  | SINAPI | 88495  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023                                                                                                                                       | M2      | 2.452,40   | 12,06                             | BDI 1      | 14,73                             | 36.123,85            | RA |
| 9.1.3.  | SINAPI | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023                                                                                                                                            | M2      | 2.452,40   | 14,06                             | BDI 1      | 17,17                             | 42.107,71            | RA |
| 9.2.    |        |        | PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 17.038,80            |    |
| 9.2.1.  | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                                                                                                       | M2      | 712,63     | 4,74                              | BDI 1      | 5,79                              | 4.126,13             | RA |
| 9.2.2.  | SINAPI | 95305  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023                                                                                                                                                             | M2      | 712,62     | 14,84                             | BDI 1      | 18,12                             | 12.912,67            | RA |
| 9.3.    |        |        | TETO                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 33.200,16            |    |
| 9.3.1.  | SINAPI | 88494  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023                                                                                                                                         | M2      | 688,80     | 22,77                             | BDI 1      | 27,81                             | 19.155,53            | RA |
| 9.3.2.  | SINAPI | 88488  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023                                                                                                                                               | M2      | 688,80     | 16,70                             | BDI 1      | 20,39                             | 14.044,63            | RA |
| 9.4.    |        |        | ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 2.161,74             |    |
| 9.4.1.  | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021                                                                                                                           | M2      | 42,00      | 19,01                             | BDI 1      | 23,22                             | 975,24               | RA |
| 9.4.2.  | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021                                                                                                                                                                 | M2      | 42,00      | 23,13                             | BDI 1      | 28,25                             | 1.186,50             | RA |
| 10.     |        |        | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 286.646,66           |    |
| 10.1.   |        |        | PORTAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 32.736,86            |    |
| 10.1.1. | SINAPI | 90848  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN      | 4,00       | 858,63                            | BDI 1      | 1.048,56                          | 4.194,24             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item    | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| 0       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |         |
| 10.1.2. | SINAPI   | 90843  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                  | UN      | 17,00      | 1.096,64                          | BDI 1      | 1.339,22                          | 22.766,74            | RA      |
| 10.1.3. | SINAPI   | 90844  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                  | UN      | 4,00       | 1.182,42                          | BDI 1      | 1.443,97                          | 5.775,88             | RA      |
| 10.2.   |          |        | PORTAS DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            | -                                 | 4.326,60             |         |
| 10.2.1. | SINAPI   | 91341  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                                            | M2      | 5,00       | 708,58                            | BDI 1      | 865,32                            | 4.326,60             | RA      |
| 10.3.   |          |        | JANELAS DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 31.073,91            |         |
| 10.3.1. | SINAPI   | 94569  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                        | M2      | 2,88       | 713,65                            | BDI 1      | 871,51                            | 2.509,95             | RA      |
| 10.3.2. | SINAPI   | 94570  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2      | 40,32      | 377,38                            | BDI 1      | 460,86                            | 18.581,88            | RA      |
| 10.3.3. | Cotação  | 002    | JANELA ALTA 1 FOLHA FIXA E 2 FOLHAS DE CORRER 1,50 (L) X 4,00 (H) LINHA SUPREMA VIDRO INCOLOR 6MM ACABAMENTO DO PERFIL PRETO FOSCO AL9005F                                                                                                                                                        | UND     | 2,00       | 4.087,00                          | BDI 1      | 4.991,04                          | 9.982,08             | RA      |
| 10.4.   |          |        | PORTAS DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 20.546,80            |         |
| 10.4.1. | SINAPI   | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019                                                                                                                                                                  | M2      | 3,78       | 500,39                            | BDI 1      | 611,08                            | 2.309,88             | RA      |
| 10.4.2. | Cotação  | 026    | PORTA DE CORRER DE 4 FOLHAS, TRILHO EMBUTIDO, COM FOLHA MÓVEL, COM BAGUETE E SEM TRAVESSA VIDRO INCOLOR 6MM ACABAMENTO DO PERFIL PRETO FOSCO RAL9005F                                                                                                                                             | und     | 1,00       | 4.744,26                          | BDI 1      | 5.793,69                          | 5.793,69             | RA      |
| 10.4.3. | Cotação  | 003    | PORTA DE CORRER DE 4 FOLHAS MÓVEIS LINHA SUPREMA                                                                                                                                                                                                                                                  | und     | 1,00       | 10.189,35                         | BDI 1      | 12.443,23                         | 12.443,23            | RA      |
| 10.5.   |          |        | PORTÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 4.752,09             |         |
| 10.5.1. | SINAPI-I | 4948   | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                | M2      | 1,68       | 271,30                            | BDI 1      | 331,31                            | 556,60               | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0        |          |        |                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |         |                                | 2.913.490,96      |    |
| 10.5.2.  | SINAPI-I | 37562  | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                               | M2      | 7,50       | 331,75                         | BDI 1   | 405,13                         | 3.038,48          | RA |
| 10.5.3.  | SINAPI   | 88315  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | H       | 8,00       | 31,91                          | BDI 1   | 38,97                          | 311,76            | RA |
| 10.5.4.  | SINAPI   | 88251  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H       | 8,00       | 22,71                          | BDI 1   | 27,73                          | 221,84            | RA |
| 10.5.5.  | SINAPI   | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE            | M2      | 9,18       | 55,61                          | BDI 1   | 67,91                          | 623,41            | RA |
| 10.6.    |          |        | FACHADA PELE DE VIDRO MODELO FRONTAL ATLANTA                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | 193.210,40        |    |
| 10.6.1.  | Cotação  | 001    | FACHADA PELE DE VIDRO MODELO FRONTAL LINHA ATLANTA - VIDRO FUMME 8MM - ACABAMENTO DO PERFIL PRETO FOSCO                                                                                 | und     | 1,00       | 158.213,56                     | BDI 1   | 193.210,40                     | 193.210,40        | RA |
| 11.      |          |        | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | 23.911,05         |    |
| 11.1.    |          |        | LOUÇAS                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         | -                              | 23.911,05         |    |
| 11.1.1.  | SINAPI   | 86932  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                    | UN      | 7,00       | 586,13                         | BDI 1   | 715,78                         | 5.010,46          | RA |
| 11.1.2.  | SINAPI   | 86895  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                               | UN      | 8,20       | 357,60                         | BDI 1   | 436,70                         | 3.580,94          | RA |
| 11.1.3.  | SINAPI   | 86938  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                           | UN      | 5,00       | 466,27                         | BDI 1   | 569,41                         | 2.847,05          | RA |
| 11.1.4.  | SINAPI   | 86889  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                          | UN      | 6,59       | 725,49                         | BDI 1   | 885,97                         | 5.838,54          | RA |
| 11.1.5.  | SINAPI   | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                   | UN      | 2,00       | 206,81                         | BDI 1   | 252,56                         | 505,12            | RA |
| 11.1.6.  | SINAPI   | 86910  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                         | UN      | 2,00       | 136,15                         | BDI 1   | 166,27                         | 332,54            | RA |
| 11.1.7.  | SINAPI   | 86915  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                            | UN      | 5,00       | 152,30                         | BDI 1   | 185,99                         | 929,95            | RA |
| 11.1.8.  | SINAPI   | 86881  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                               | UN      | 8,00       | 233,07                         | BDI 1   | 284,63                         | 2.277,04          | RA |
| 11.1.9.  | SINAPI   | 86887  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                             | UN      | 8,00       | 61,76                          | BDI 1   | 75,42                          | 603,36            | RA |
| 11.1.10. | SINAPI   | 86878  | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                | UN      | 8,00       | 82,79                          | BDI 1   | 101,10                         | 808,80            | RA |
| 11.1.11. | SINAPI   | 86919  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 1,00       | 964,01                         | BDI 1   | 1.177,25                       | 1.177,25          | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                            |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPOSITANTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENHIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                          | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0        |        |        |                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 12.      |        |        | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 81.920,07            |    |
| 12.1.    |        |        | HIDRÁULICA                                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 11.247,50            |    |
| 12.1.1.  | SINAPI | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                     | UN      | 1,00       | 54,87                             | BDI 1      | 67,01                             | 67,01                | RA |
| 12.1.2.  | SINAPI | 94681  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                           | UN      | 1,00       | 51,93                             | BDI 1      | 63,42                             | 63,42                | RA |
| 12.1.3.  | SINAPI | 94662  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN      | 1,00       | 11,48                             | BDI 1      | 14,02                             | 14,02                | RA |
| 12.1.4.  | SINAPI | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | UN      | 3,00       | 29,76                             | BDI 1      | 36,34                             | 109,02               | RA |
| 12.1.5.  | SINAPI | 89403  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                   | M       | 20,33      | 20,69                             | BDI 1      | 25,27                             | 513,74               | RA |
| 12.1.6.  | SINAPI | 89987  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                         | UN      | 8,00       | 88,46                             | BDI 1      | 108,03                            | 864,24               | RA |
| 12.1.7.  | SINAPI | 86886  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                        | UN      | 7,00       | 56,93                             | BDI 1      | 69,52                             | 486,64               | RA |
| 12.1.8.  | SINAPI | 86884  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                            | UN      | 7,00       | 10,76                             | BDI 1      | 13,14                             | 91,98                | RA |
| 12.1.9.  | SINAPI | 94656  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | UN      | 16,00      | 3,64                              | BDI 1      | 4,45                              | 71,20                | RA |
| 12.1.10. | SINAPI | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | UN      | 4,00       | 10,26                             | BDI 1      | 12,53                             | 50,12                | RA |
| 12.1.11. | SINAPI | 89577  | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                       | UN      | 9,00       | 39,24                             | BDI 1      | 47,92                             | 431,28               | RA |
| 12.1.12. | SINAPI | 89449  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                 | M       | 58,16      | 19,88                             | BDI 1      | 24,28                             | 1.412,12             | RA |
| 12.1.13. | SINAPI | 89356  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | M       | 37,75      | 25,37                             | BDI 1      | 30,98                             | 1.169,50             | RA |
| 12.1.14. | SINAPI | 89440  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | UN      | 13,00      | 12,78                             | BDI 1      | 15,61                             | 202,93               | RA |
| 12.1.15. | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | UN      | 7,00       | 31,55                             | BDI 1      | 38,53                             | 269,71               | RA |
| 12.1.16. | SINAPI | 89366  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                  | UN      | 9,00       | 17,56                             | BDI 1      | 21,44                             | 192,96               | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>0                                   | MUNICÍPIO / UF<br>OURO VERDE DE GOIÁS                                            | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| 0        |        |        |                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |         |
| 12.1.17. | SINAPI | 90373  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022              | UN      | 34,00      | 13,99                             | BDI 1      | 17,08                             | 580,72               | RA      |
| 12.1.18. | SINAPI | 95237  | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                          | UN      | 1,00       | 26,05                             | BDI 1      | 31,81                             | 31,81                | RA      |
| 12.1.19. | SINAPI | 89447  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                             | M       | 10,51      | 11,74                             | BDI 1      | 14,34                             | 150,71               | RA      |
| 12.1.20. | SINAPI | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024                          | UN      | 4,00       | 10,26                             | BDI 1      | 12,53                             | 50,12                | RA      |
| 12.1.21. | SINAPI | 89540  | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                            | UN      | 2,00       | 11,08                             | BDI 1      | 13,53                             | 27,06                | RA      |
| 12.1.22. | SINAPI | 96686  | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 08/2022                                              | UN      | 3,00       | 15,48                             | BDI 1      | 18,90                             | 56,70                | RA      |
| 12.1.23. | SINAPI | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                    | UN      | 20,00      | 20,79                             | BDI 1      | 25,39                             | 507,80               | RA      |
| 12.1.24. | SINAPI | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                    | UN      | 1,00       | 23,56                             | BDI 1      | 28,77                             | 28,77                | RA      |
| 12.1.25. | SINAPI | 94792  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                       | UN      | 1,00       | 107,68                            | BDI 1      | 131,50                            | 131,50               | RA      |
| 12.1.26. | SINAPI | 94658  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024 | UN      | 2,00       | 5,49                              | BDI 1      | 6,70                              | 13,40                | RA      |
| 12.1.27. | SINAPI | 96687  | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF 08/2022                                              | UN      | 2,00       | 18,96                             | BDI 1      | 23,15                             | 46,30                | RA      |
| 12.1.28. | SINAPI | 96749  | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024                                                | UN      | 1,00       | 1,00                              | BDI 1      | 1,22                              | 1,22                 | RA      |
| 12.1.29. | SINAPI | 94794  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                   | UN      | 3,00       | 156,44                            | BDI 1      | 191,04                            | 573,12               | RA      |
| 12.1.30. | SINAPI | 89596  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022          | UN      | 6,00       | 11,08                             | BDI 1      | 13,53                             | 81,18                | RA      |
| 12.1.31. | SINAPI | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                    | UN      | 8,00       | 23,56                             | BDI 1      | 28,77                             | 230,16               | RA      |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>GOIANIA | Data Base<br>08-25 (N DES.) | Descrição do Lote                                        | Município / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0        |          |        |                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 12.1.32. | SINAPI   | 102609 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                   | UN      | 2,00       | 1.116,54                          | BDI 1      | 1.363,52                          | 2.727,04             | RA |
| 12.2.    |          |        | SANITÁRIO                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 34.467,74            |    |
| 12.2.1.  | SINAPI-I | 35277  | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                      | UN      | 2,00       | 402,44                            | BDI 1      | 491,46                            | 982,92               | RA |
| 12.2.2.  | SINAPI   | 89746  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 10,00      | 30,79                             | BDI 1      | 37,60                             | 376,00               | RA |
| 12.2.3.  | SINAPI   | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 9,00       | 29,88                             | BDI 1      | 36,49                             | 328,41               | RA |
| 12.2.4.  | SINAPI   | 89801  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022       | UN      | 10,00      | 10,69                             | BDI 1      | 13,05                             | 130,50               | RA |
| 12.2.5.  | SINAPI   | 89671  | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                 | UN      | 13,00      | 48,15                             | BDI 1      | 58,80                             | 764,40               | RA |
| 12.2.6.  | SINAPI   | 89673  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022        | UN      | 1,00       | 38,21                             | BDI 1      | 46,66                             | 46,66                | RA |
| 12.2.7.  | SINAPI   | 89549  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                        | UN      | 1,00       | 20,64                             | BDI 1      | 25,21                             | 25,21                | RA |
| 12.2.8.  | SINAPI   | 89800  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                  | M       | 98,41      | 31,16                             | BDI 1      | 38,05                             | 3.744,50             | RA |
| 12.2.9.  | SINAPI   | 89711  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M       | 5,67       | 23,16                             | BDI 1      | 28,28                             | 160,35               | RA |
| 12.2.10. | SINAPI   | 89798  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                   | M       | 66,95      | 14,56                             | BDI 1      | 17,78                             | 1.190,37             | RA |
| 12.2.11. | SINAPI   | 89799  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                   | M       | 19,18      | 24,31                             | BDI 1      | 29,69                             | 569,45               | RA |
| 12.2.12. | SINAPI   | 89848  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                       | M       | 113,60     | 29,89                             | BDI 1      | 36,50                             | 4.146,40             | RA |
| 12.2.13. | SINAPI   | 97933  | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020                                                        | UN      | 4,00       | 872,53                            | BDI 1      | 1.065,53                          | 4.262,12             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV/<br>0       | PROponente / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0        |        |        |                                                                                                                                                                                      |         |            |                                |         |                                | 2.913.490,96      |    |
| 12.2.14. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022              | UN      | 17,00      | 75,80                          | BDI 1   | 92,57                          | 1.573,69          | RA |
| 12.2.15. | SINAPI | 89855  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022                            | UN      | 8,00       | 120,80                         | BDI 1   | 147,52                         | 1.180,16          | RA |
| 12.2.16. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022 | UN      | 5,00       | 46,48                          | BDI 1   | 56,76                          | 283,80            | RA |
| 12.2.17. | SINAPI | 89834  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022                  | UN      | 14,00      | 57,41                          | BDI 1   | 70,11                          | 981,54            | RA |
| 12.2.18. | SINAPI | 89698  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022                            | UN      | 4,00       | 283,85                         | BDI 1   | 346,64                         | 1.386,56          | RA |
| 12.2.19. | SINAPI | 89752  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022                      | UN      | 4,00       | 8,12                           | BDI 1   | 9,92                           | 39,68             | RA |
| 12.2.20. | SINAPI | 89813  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022                           | UN      | 21,00      | 6,16                           | BDI 1   | 7,52                           | 157,92            | RA |
| 12.2.21. | SINAPI | 89821  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022                          | UN      | 35,00      | 19,66                          | BDI 1   | 24,01                          | 840,35            | RA |
| 12.2.22. | SINAPI | 89677  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022                                    | UN      | 10,00      | 82,76                          | BDI 1   | 101,07                         | 1.010,70          | RA |
| 12.2.23. | SINAPI | 89849  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022                                                        | M       | 89,67      | 61,30                          | BDI 1   | 74,86                          | 6.712,70          | RA |
| 12.2.24. | SINAPI | 89391  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                        | UN      | 4,00       | 9,32                           | BDI 1   | 11,38                          | 45,52             | RA |
| 12.2.25. | SINAPI | 105228 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024                                               | UN      | 1,00       | 12,40                          | BDI 1   | 15,14                          | 15,14             | RA |
| 12.2.26. | SINAPI | 89729  | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                          | UN      | 6,00       | 30,67                          | BDI 1   | 37,45                          | 224,70            | RA |

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0        |        |        |                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 12.2.27. | SINAPI | 96686  | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_ 08/2022                                                       | UN      | 6,00       | 15,48                             | BDI 1      | 18,90                             | 113,40               | RA |
| 12.2.28. | SINAPI | 89724  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022       | UN      | 3,00       | 10,95                             | BDI 1      | 13,37                             | 40,11                | RA |
| 12.2.29. | SINAPI | 89731  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022       | UN      | 18,00      | 16,24                             | BDI 1      | 19,83                             | 356,94               | RA |
| 12.2.30. | SINAPI | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022      | UN      | 9,00       | 29,88                             | BDI 1      | 36,49                             | 328,41               | RA |
| 12.2.31. | SINAPI | 89739  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022       | UN      | 8,00       | 25,64                             | BDI 1      | 31,31                             | 250,48               | RA |
| 12.2.32. | SINAPI | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022      | UN      | 2,00       | 29,88                             | BDI 1      | 36,49                             | 72,98                | RA |
| 12.2.33. | SINAPI | 104000 | LUA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                      | UN      | 1,00       | 30,01                             | BDI 1      | 36,65                             | 36,65                | RA |
| 12.2.34. | SINAPI | 89403  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                        | M       | 10,57      | 20,69                             | BDI 1      | 25,27                             | 267,10               | RA |
| 12.2.35. | SINAPI | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                            | UN      | 1,00       | 33,86                             | BDI 1      | 41,35                             | 41,35                | RA |
| 12.2.36. | SINAPI | 89748  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022 | UN      | 7,00       | 46,17                             | BDI 1      | 56,38                             | 394,66               | RA |
| 12.2.37. | SINAPI | 89728  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022  | UN      | 5,00       | 14,11                             | BDI 1      | 17,23                             | 86,15                | RA |
| 12.2.38. | SINAPI | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022       | UN      | 7,00       | 11,20                             | BDI 1      | 13,68                             | 95,76                | RA |
| 12.2.39. | SINAPI | 89802  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022            | UN      | 8,00       | 11,48                             | BDI 1      | 14,02                             | 112,16               | RA |
| 12.2.40. | SINAPI | 89851  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022                | UN      | 13,00      | 35,33                             | BDI 1      | 43,14                             | 560,82               | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / TOMADOR<br>MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>0                                   | MUNICÍPIO / UF<br>OURO VERDE DE GOIÁS                                            | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0        |          |        |                                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 12.2.41. | SINAPI   | 89796  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                | UN      | 5,00       | 46,95                             | BDI 1      | 57,34                             | 286,70               | RA |
| 12.2.42. | SINAPI   | 89784  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | UN      | 4,00       | 26,30                             | BDI 1      | 32,12                             | 128,48               | RA |
| 12.2.43. | SINAPI   | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022        | UN      | 8,00       | 11,86                             | BDI 1      | 14,48                             | 115,84               | RA |
| 12.3.    |          |        | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 6.454,33             |    |
| 12.3.1.  | SINAPI   | 89866  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                     | UN      | 101,00     | 7,84                              | BDI 1      | 9,57                              | 966,57               | RA |
| 12.3.2.  | SINAPI   | 89356  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                              | M       | 144,29     | 25,37                             | BDI 1      | 30,98                             | 4.470,10             | RA |
| 12.3.3.  | SINAPI   | 89395  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                | UN      | 10,00      | 13,93                             | BDI 1      | 17,01                             | 170,10               | RA |
| 12.3.4.  | SINAPI   | 89410  | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                 | UN      | 1,00       | 11,76                             | BDI 1      | 14,36                             | 14,36                | RA |
| 12.3.5.  | Cotação  | 017    | CAIXA DRENO PARA AR CONDICIONADO SPLIT                                                                                                                                     | UND     | 20,00      | 34,11                             | BDI 1      | 41,66                             | 833,20               | RA |
| 12.4.    |          |        | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 29.750,50            |    |
| 12.4.1.  | SINAPI   | 98064  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020             | UN      | 1,00       | 6.725,28                          | BDI 1      | 8.212,91                          | 8.212,91             | RA |
| 12.4.2.  | SINAPI   | 98084  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020           | UN      | 1,00       | 7.132,30                          | BDI 1      | 8.709,96                          | 8.709,96             | RA |
| 12.4.3.  | SINAPI   | 98074  | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN      | 1,00       | 10.504,12                         | BDI 1      | 12.827,63                         | 12.827,63            | RA |
| 13.      |          |        | CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 63.420,03            |    |
| 13.1.    |          |        | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 63.420,03            |    |
| 13.1.1.  | SINAPI-I | 39601  | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS                                                                                                              | UN      | 69,00      | 33,70                             | BDI 1      | 41,15                             | 2.839,35             | RA |
| 13.1.2.  | SINAPI-I | 39596  | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                           | UN      | 4,00       | 1.055,35                          | BDI 1      | 1.288,79                          | 5.155,16             | RA |
| 13.1.3.  | SINAPI   | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN      | 48,00      | 18,33                             | BDI 1      | 22,38                             | 1.074,24             | RA |
| 13.1.4.  | SINAPI   | 91943  | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN      | 88,00      | 20,59                             | BDI 1      | 25,14                             | 2.212,32             | RA |
| 13.1.5.  | SINAPI-I | 39996  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                               | M       | 40,00      | 3,74                              | BDI 1      | 4,57                              | 182,80               | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0        |          |        |                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 13.1.6.  | SINAPI-I | 39810  | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                      | UN      | 3,00       | 29,22                             | BDI 1      | 35,68                             | 107,04               | RA |
| 13.1.7.  | SINAPI   | 91837  | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M       | 111,90     | 21,99                             | BDI 1      | 26,85                             | 3.004,52             | RA |
| 13.1.8.  | SINAPI   | 91835  | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M       | 158,50     | 18,27                             | BDI 1      | 22,31                             | 3.536,14             | RA |
| 13.1.9.  | SINAPI-I | 39604  | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                                                          | UN      | 26,00      | 13,43                             | BDI 1      | 16,40                             | 426,40               | RA |
| 13.1.10. | Cotação  | 008    | Cabo FTP 5e Blindado (24AWG)-4                                                                                                                      | M²      | 2.505,30   | 3,46                              | BDI 1      | 4,23                              | 10.597,42            | RA |
| 13.1.11. | Cotação  | 009    | BANDEJA FIXA 1U 600MM QUATRO FIXACOES PRETO ST                                                                                                      | UND     | 4,00       | 133,83                            | BDI 1      | 163,43                            | 653,72               | RA |
| 13.1.12. | Cotação  | 010    | ORGANIZADOR DE CABOS 1U HORIZ. P/ RACK                                                                                                              | UND     | 5,00       | 31,42                             | BDI 1      | 38,37                             | 191,85               | RA |
| 13.1.13. | Cotação  | 011    | RACK C/PORTA                                                                                                                                        | UND     | 4,00       | 406,65                            | BDI 1      | 496,60                            | 1.986,40             | RA |
| 13.1.14. | Cotação  | 012    | ESPELHO 4X2 P/ 1 RJ 45 BRANCO SOLLAN                                                                                                                | UND     | 44,00      | 4,01                              | BDI 1      | 4,90                              | 215,60               | RA |
| 13.1.15. | Cotação  | 013    | CABO ÓPTICO CFOT-MM (50)-UT 06F COG                                                                                                                 | M       | 1.342,00   | 8,24                              | BDI 1      | 10,06                             | 13.500,52            | RA |
| 13.1.16. | Cotação  | 014    | CAIXA DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO FIT                                                                                                               | UND     | 2,00       | 540,96                            | BDI 1      | 660,62                            | 1.321,24             | RA |
| 13.1.17. | Cotação  | 015    | PIG TAIL LC MM SIMPLEX 50/125 1,5 M                                                                                                                 | UND     | 48,00      | 13,95                             | BDI 1      | 17,04                             | 817,92               | RA |
| 13.1.18. | Cotação  | 016    | ADAPTADOR OPTICO DUPLEX LC/LC MM                                                                                                                    | UND     | 24,00      | 4,74                              | BDI 1      | 5,79                              | 138,96               | RA |
| 13.1.19. | Cotação  | 018    | ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000 MM                                                                                                               | und     | 140,80     | 89,90                             | BDI 1      | 109,79                            | 15.458,43            | RA |
| 14.      |          |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 88.578,15            |    |
| 14.1.    |          |        | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 88.578,15            |    |
| 14.1.1.  | SINAPI-I | 1872   | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                           | UN      | 151,00     | 1,50                              | BDI 1      | 1,83                              | 276,33               | RA |
| 14.1.2.  | SINAPI-I | 1873   | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                           | UN      | 2,00       | 2,99                              | BDI 1      | 3,65                              | 7,30                 | RA |
| 14.1.3.  | SINAPI   | 91936  | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                             | UN      | 84,00      | 16,24                             | BDI 1      | 19,83                             | 1.665,72             | RA |
| 14.1.4.  | SINAPI   | 91969  | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN      | 2,00       | 83,06                             | BDI 1      | 101,43                            | 202,86               | RA |
| 14.1.5.  | SINAPI   | 91961  | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN      | 4,00       | 60,35                             | BDI 1      | 73,70                             | 294,80               | RA |
| 14.1.6.  | SINAPI   | 91953  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | UN      | 232,00     | 30,84                             | BDI 1      | 37,66                             | 8.737,12             | RA |
| 14.1.7.  | SINAPI   | 91959  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 26,00      | 46,89                             | BDI 1      | 57,26                             | 1.488,76             | RA |
| 14.1.8.  | SINAPI   | 91967  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN      | 2,00       | 62,95                             | BDI 1      | 76,87                             | 153,74               | RA |
| 14.1.9.  | SINAPI   | 91976  | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | UN      | 9,00       | 100,12                            | BDI 1      | 122,27                            | 1.100,43             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item       | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0          |        |        |                                                                                                                                                                |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 14.1.1.10. | SINAPI | 91845  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023             | M       | 1.088,70   | 7,19                              | BDI 1      | 8,78                              | 9.558,79             | RA |
| 14.1.1.11. | SINAPI | 91847  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023               | M       | 437,80     | 10,98                             | BDI 1      | 13,41                             | 5.870,90             | RA |
| 14.1.1.12. | SINAPI | 91893  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023             | UN      | 2,00       | 16,00                             | BDI 1      | 19,54                             | 39,08                | RA |
| 14.1.1.13. | SINAPI | 91876  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                       | UN      | 3,00       | 9,96                              | BDI 1      | 12,16                             | 36,48                | RA |
| 14.1.1.14. | SINAPI | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M       | 1.698,70   | 3,18                              | BDI 1      | 3,88                              | 6.590,96             | RA |
| 14.1.1.15. | SINAPI | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | M       | 4.048,80   | 4,63                              | BDI 1      | 5,65                              | 22.875,72            | RA |
| 14.1.1.16. | SINAPI | 91928  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | M       | 1.104,30   | 7,17                              | BDI 1      | 8,76                              | 9.673,67             | RA |
| 14.1.1.17. | SINAPI | 91934  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 239,00     | 25,89                             | BDI 1      | 31,62                             | 7.557,18             | RA |
| 14.1.1.18. | SINAPI | 92986  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M       | 15,20      | 41,01                             | BDI 1      | 50,08                             | 761,22               | RA |
| 14.1.1.19. | SINAPI | 92004  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                              | UN      | 25,00      | 58,19                             | BDI 1      | 71,06                             | 1.776,50             | RA |
| 14.1.1.20. | SINAPI | 91994  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                 | UN      | 163,00     | 25,14                             | BDI 1      | 30,70                             | 5.004,10             | RA |
| 14.1.1.21. | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                          | UN      | 1,00       | 154,89                            | BDI 1      | 189,15                            | 189,15               | RA |
| 14.1.1.22. | SINAPI | 93673  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                   | UN      | 1,00       | 96,46                             | BDI 1      | 117,80                            | 117,80               | RA |
| 14.1.1.23. | SINAPI | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                           | UN      | 8,00       | 89,66                             | BDI 1      | 109,49                            | 875,92               | RA |
| 14.1.1.24. | SINAPI | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | UN      | 30,00      | 11,67                             | BDI 1      | 14,25                             | 427,50               | RA |
| 14.1.1.25. | SINAPI | 93655  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                  | UN      | 3,00       | 12,65                             | BDI 1      | 15,45                             | 46,35                | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| Localidade SINAPI<br>GOIANIA | Data Base<br>08-25 (N DES.) | Descrição do Lote                                        | Município / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item     | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0        |          |        |                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |    |
| 14.1.26. | SINAPI   | 93656  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                               | UN      | 1,00       | 13,60                             | BDI 1      | 16,61                             | 16,61                | RA |
| 14.1.27. | SINAPI   | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                   | UN      | 4,00       | 73,31                             | BDI 1      | 89,53                             | 358,12               | RA |
| 14.1.28. | SINAPI   | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                          | UN      | 1,00       | 108,17                            | BDI 1      | 132,10                            | 132,10               | RA |
| 14.1.29. | SINAPI   | 91865  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | M       | 3,00       | 16,67                             | BDI 1      | 20,36                             | 61,08                | RA |
| 14.1.30. | SINAPI   | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                          | UN      | 1,00       | 20,87                             | BDI 1      | 25,49                             | 25,49                | RA |
| 14.1.31. | SINAPI-I | 41480  | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)                                                  | UN      | 1,00       | 53,74                             | BDI 1      | 65,63                             | 65,63                | RA |
| 14.1.32. | SINAPI   | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                            | UN      | 1,00       | 76,68                             | BDI 1      | 93,64                             | 93,64                | RA |
| 14.1.33. | SINAPI   | 96986  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                   | UN      | 1,00       | 110,16                            | BDI 1      | 134,53                            | 134,53               | RA |
| 14.1.34. | SINAPI   | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                                                                                           | UN      | 1,00       | 8,77                              | BDI 1      | 10,71                             | 10,71                | RA |
| 14.1.35. | SINAPI   | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | UN      | 2,00       | 535,13                            | BDI 1      | 653,50                            | 1.307,00             | RA |
| 14.1.36. | SINAPI   | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025   | UN      | 1,00       | 855,60                            | BDI 1      | 1.044,86                          | 1.044,86             | RA |
| 15.      |          |        | Instalações contra incêndio e pânico                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 188.303,50           |    |
| 15.1.    |          |        | EXTINTORES DE INCÊNDIO                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 1.818,67             |    |
| 15.1.1.  | SINAPI-I | 10892  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC                                                                                         | UN      | 6,00       | 205,00                            | BDI 1      | 250,35                            | 1.502,10             | RA |
| 15.1.2.  | Cotação  | 020    | ABRIGO EXTERNO PARA EXTINTOR EM CHAPA AÇO 85X40X30 CM                                                                                                                       | UND     | 1,00       | 259,23                            | BDI 1      | 316,57                            | 316,57               | RA |
| 15.2.    |          |        | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 469,56               |    |
| 15.2.1.  | SINAPI   | 97599  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                     | UN      | 21,00      | 18,31                             | BDI 1      | 22,36                             | 469,56               | RA |
| 15.3.    |          |        | SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | 565,72               |    |
| 15.3.1.  | SINAPI-I | 37539  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN      | 17,00      | 15,00                             | BDI 1      | 18,32                             | 311,44               | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | Apelido do Empreendimento<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                                        | MUNICÍPIO / UF<br>0 OURO VERDE DE GOIÁS                                          | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item    | Fonte    | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| 0       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                |         |                                | 2.913.490,96      |    |
| 15.3.2. | SINAPI-I | 37556  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                      | UN      | 12,00      | 17,35                          | BDI 1   | 21,19                          | 254,28            | RA |
| 15.4.   |          |        | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         | -                              | 44.984,00         |    |
| 15.4.1. | SINAPI   | 99839  | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS                                                               | M       | 18,90      | 517,09                         | BDI 1   | 631,47                         | 11.934,78         | RA |
| 15.4.2. | SINAPI   | 99841  | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS                                                                                                                                                                             | M       | 15,25      | 988,10                         | BDI 1   | 1.206,67                       | 18.401,72         | RA |
| 15.4.3. | SINAPI   | 99856  | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019                                                                                                                                                                                                                           | M       | 50,14      | 56,14                          | BDI 1   | 68,56                          | 3.437,60          | RA |
| 15.4.4. | SINAPI   | 99846  | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019                                                                                                                                                                          | M       | 9,20       | 926,81                         | BDI 1   | 1.131,82                       | 10.412,74         | RA |
| 15.4.5. | SINAPI   | 99859  | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019                                                                                                                                                                                                                             | M       | 7,00       | 93,25                          | BDI 1   | 113,88                         | 797,16            | RA |
| 15.5.   |          |        | ALARMES E DETECTORES DE INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |                                |         | -                              | 12.864,83         |    |
| 15.5.1. | Cotação  | 021    | BOTÃO DE ALARME INCÊNDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO - REFERÊNCIA SBC CÓDIGO 055650                                                                                                                                                                                                    | UND     | 3,00       | 68,08                          | BDI 1   | 83,14                          | 249,42            | RA |
| 15.5.2. | Cotação  | 022    | CENTRAL ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO - REFERÊNCIA SBC CÓDIGO 058113                                                                                                                                                                                                     | UND     | 1,00       | 647,98                         | BDI 1   | 791,31                         | 791,31            | RA |
| 15.5.3. | Cotação  | 023    | DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL DFC 421 INTELBRAS - COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SBC 058001                                                                                                                                                                                                        | UND     | 8,00       | 77,87                          | BDI 1   | 95,09                          | 760,72            | RA |
| 15.5.4. | Cotação  | 024    | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCEIO ILUMINAC SAF-C 24 VCC - COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SBC 058090                                                                                                                                                                                               | UND     | 3,00       | 136,99                         | BDI 1   | 167,29                         | 501,87            | RA |
| 15.5.5. | Cotação  | 025    | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 12141 ORSE                                                                                                                                                                                                         | UND     | 230,00     | 30,05                          | BDI 1   | 36,70                          | 8.441,00          | RA |
| 15.5.6. | SINAPI   | 104408 | ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                                                                                                                                      | M       | 108,30     | 16,03                          | BDI 1   | 19,58                          | 2.120,51          | RA |
| 15.6.   |          |        | FACHADA EM ACM                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         | -                              | 127.600,72        |    |
| 15.6.1. | Cotação  | 019    | FACHADA EM ACM CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA - Confecção e Instalação de Revestimento em Alumínio ACM Poliéster 3,0 mm, Grafite Metálico e Cinza Prata Metálico, Fixados com Fita Dupla Face 3M e Arrematada com Silicone Cinza - Pintura da Parte Metálica com Esmalte Sintético Automotivo | UND     | 1,00       | 104.487,98                     | BDI 1   | 127.600,72                     | 127.600,72        | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                              |                             |                                                          |                                                                                  |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE OURO VERDE DE GOIÁS |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>08-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>0                                   | MUNICÍPIO / UF<br>OURO VERDE DE GOIÁS                                            | BDI 1<br>22,12% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                                                                                        | Fonte | Código                                                                                                                | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                       |           |         |            |                                   |            |                                   | 2.913.490,96         |
| Encargos sociais:                                                                                                                                           |       | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. |           |         |            |                                   |            |                                   |                      |
| Observações:                                                                                                                                                |       |                                                                                                                       |           |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                       |           |         |            |                                   |            |                                   |                      |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.                                    |       |                                                                                                                       |           |         |            |                                   |            |                                   |                      |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |       |                                                                                                                       |           |         |            |                                   |            |                                   |                      |

OURO VERDE DE GOIÁS  
Local  
  
segunda-feira, 1 de setembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LORRAINE CANDIDA DOS SANTOS  
CREA/CAU: 1020134070 DGO  
ART/RRT: 0

RECURSO  
↓