

## ESTADO DE GOIAS



## MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS

## RELATÓRIO - LOTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

## DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00018 / 2026

LOTE Nº 00001 - LOTE 1

Descrição: LOTE 1

| PRODUTO                         | NOME   | UNID. | QUANTIDADE | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL  | SEQUÊNCIA | VLR. TOTAL     |
|---------------------------------|--|-------|------------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 45410                           | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliação técnica do contrapiso ou base de concreto/asfáltica/solo compactado existente.</li> <li>• Correção de eventuais imperfeições, recalques ou desníveis na base, com aplicação de material adequado (brita, pó de pedra, concreto ou manta niveladora), garantindo perfeita planicidade e escoamento da água (drenagem).</li> <li>• Fornecimento e instalação de grama sintética de alta durabilidade, altura mínima de 40mm, com proteção UV e resistência a abrasão.</li> <li>• Aplicação de manta geotêxtil, se necessário.</li> <li>• Colagem das mantas com adesivo específico (cola de poliuretano bicomponente).</li> <li>• Aplicação de preenchimento com areia lavada e granulada de borracha (SBR ou EPDM), devidamente distribuídos e escovados.</li> <li>• Marcação das linhas de jogo com grama de cor branca e 10cm de largura, total 18m².</li> </ul> | SV    | 1,0000     | 99.520,0000   | 99.520,0000 | 1,0000    | R\$99.520,0000 |
| <b>QUANTIDADE TOTAL DO LOTE</b> |  |       | 1,0000     |               |             |           | R\$99.520,0000 |
| <b>TOTAL</b>                    |  |       | 1,0000     |               |             |           | R\$99.520,0000 |