

OBRA : Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais

LOCAL: Campos Verdes - Goiás

SETOR: Zona Rural

DATA : Dezembro/2025

TABELA: SINAPI - 12/2025/SICRO/10-2025/GOINFRA 10/2025 T-322/T-325 - Não Desonerada



SINALIZAÇÃO VERTICAL	corrego dos macaco	são joão	são joão das araras	fazenda alegre
PLACA R-19 (VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA 20 KM/H E 40 KM/H) DN 80CM - ÁREA = 0,50 M2	2,00	2,00	2,00	2,00
PLACA DEVAGAR (OBRAS E SERVIÇOS) - ÁREA = 0,36M2	2,00	2,00	2,00	2,00
PLACA A-24 (OBRAS E SERVIÇOS) + PLACA (A 200 M) - ÁREA = 0,36 + 0,32M2	2,00	2,00	2,00	2,00
PLACA A-26 (FIM DAS OBRAS/INICIO) - ÁREA = 1,50 X 0,80M = 1,20 M2	2,00	2,00	2,00	2,00
PLACA R-7 (PROIBIDO ULTRAPASSAR) - ÁREA = (DN 80 CM) = 0,50M2	2,00	2,00	2,00	2,00
PLACA (MAQUINA NA PISTA) - ÁREA = (1,50x0,80)M - 1,20 M2	2,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL	8,88	8,88	8,88	8,88
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS (PROF. 70CM)	0,37	0,37	0,26	0,37
CAIBRO 7,5X7,5CM NÃO APARELHADO (FIXAÇÃO DAS PLACAS)	47,60	47,60	33,60	47,60

TOTAL GERAL DA SINALIZAÇÃO (PARA OS TRECHOS)	M2	35,52	PARA CADA TRECHO CALCULADO DEVERÁ SER INSTALADO PLACAS DOS DOIS LADOS DA VIA, SEGUINDO A MESMA SEQUENCIA DE INSTALAÇÃO, OU SEJA	71,04
TOTAL DO MADEIRAMENTO PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS (PARA OS TRECHOS)	M	176,40		352,80
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS (PROF. 70CM)	M2	1,38		2,77

A IMPLANTAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DEVEM SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO FISCAL DA OBRA QUE IRÁ DIMENSIONAR O CORRETO POSICIONAMENTO PARA AS INSTALAÇÕES DAS PLACAS EM CADA TRECHO.