

Nº OPERAÇÃO 09032025-2-085819 / 2025	Nº TransfereGOV 09032025-2	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO	MUNICÍPIO / UF CAMPOS VERDES - GO	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES									1.469.350,91	
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM CAMPOS VERDES					-	1.469.350,91	
1.1.			SERVIÇOS PERLIMINARES					-	51.646,62	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,48	466,15	BDI 1	559,80	3.627,50	RA
1.1.2.	GOINFRA	20230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	1.135,26	BDI 1	1.363,33	4.089,99	RA
1.1.3.	Composição	08	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	146.430,44	0,25	BDI 1	0,30	43.929,13	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	540.108,70	
1.2.1.	GOINFRA	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	7.321,52	0,69	BDI 1	0,83	6.076,86	RA
1.2.2.	SICRO	5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	21.964,57	5,31	BDI 1	6,38	140.133,96	RA
1.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	146.430,44	2,24	BDI 1	2,69	393.897,88	RA
1.3.			DRENAGEM					-	118.758,01	
1.3.1.	SINAPI	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,00	2.199,50	BDI 1	2.641,38	42.262,08	RA
1.3.2.	SINAPI	101463	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	414,72	45,99	BDI 1	55,23	22.904,99	RA
1.3.3.	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	43,20	7,83	BDI 1	9,40	406,08	RA
1.3.4.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	96,00	53,35	BDI 1	64,07	6.150,72	RA
1.3.5.	SICRO	2003822	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	96,00	286,26	BDI 1	343,77	33.001,92	RA
1.3.6.	SICRO	1106164	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas	m³	43,20	270,48	BDI 1	324,82	14.032,22	RA
1.4.			REVESTIMENTO PRIMARIO					-	685.974,74	
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	20.838,82	0,67	BDI 1	0,80	16.671,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025-2-085819 / 2025	Nº TransfereGOV 09032025-2	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF CAMPOS VERDES - GO	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES									1.469.350,91	
1.4.2.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	17.365,68	15,21	BDI 1	18,27	317.270,97	RA
1.4.3.	GOINFRA	41007	ESPALHAMENTO MECANICO	m2	20.838,82	0,42	BDI 1	0,50	10.419,41	RA
1.4.4.	GOINFRA	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m3	20.838,82	4,25	BDI 1	5,10	106.277,98	RA
1.4.5.	GOINFRA	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	41.677,64	2,45	BDI 1	2,94	122.532,26	RA
1.4.6.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	14.643,04	5,51	BDI 1	6,62	96.936,92	RA
1.4.7.	GOINFRA	41285	VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)	m3	5.748,60	2,30	BDI 1	2,76	15.866,14	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	25.582,21	
1.5.1.	SICRO	5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	71,04	299,87	BDI 1	360,11	25.582,21	RA
1.6.			MOBILIZAÇÃO E DESMOLBILIZAÇÃO					-	11.515,19	
1.6.1.	Composição	04	MOBILIZAÇÃO E DESMOLBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	9.588,80	BDI 1	11.515,19	11.515,19	RA
1.7.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	35.765,44	
1.7.1.	Composição	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	29.782,20	BDI 1	35.765,44	35.765,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPOS VERDES - GO
Local
sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GILSON SILVA QUEIROZ
CREA/CAU: 7713/D-GO
ART/RRT: 1020260118917