



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.	039407/2025	039407/2025	MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES	039407/2025	MUNICÍPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	PLACA COM DIMENSÕES DE 1,80 M X 3,60 M = 6,48 M2
1.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	558,00	COMPRIMENTO DO PERÍMETRO DA UNIDADE HABITACIONAL = 8,25X2 + 5,70X2 TOTAL = 27,90 m x 20 unidades = 558,00m
1.1.3.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	949,20	ÁREA DO TERRENO = 47,46 X 20 UNIDADES TOTAL = 949,20 M2
1.1.4.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	ÁREA DO TERRENO = 4,00 X 3 UNIDADES TOTAL = 12,00 M2
1.2.	FUNDAÇÃO		-	
1.3.	SAPATA		-	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	174,80	8,74 M2 - Projeto Original x 20 unidades
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	93,60	4,68 m2 - Projeto Original x 20 unidades
1.3.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	93,60	4,68 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.3.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	291,20	14,56 kg - Projeto Original x 20 unidades
1.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.014,00	50,7kg - Projeto Original x 20 unidades
1.3.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	534,00	26,7 kg - Projeto Original x 20 unidades
1.3.7.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	256,00	12,8 m3 - Projeto Original x 20 unidades
1.3.8.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	28,20	12,8 m3 - Projeto Original x 20 unidades
1.3.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	141,80	7,09 m3 - Projeto Original x 20 unidades
1.4.	BALDRAME		-	
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	109,20	5,46 m3 - Projeto Original x 20 unidades
1.4.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	136,60	6,83 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.4.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	571,60	28,58 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.4.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.608,00	80,4 kg - Projeto Original x 20 unidades
1.4.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	154,00	7,7 kg - Projeto Original x 20 unidades
1.4.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	780,00	39 kg - Projeto Original x 20 unidades
1.4.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	38,20	1,91 m3 - Projeto Original x 20 unidades
1.4.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	64,20	3,21 m3 - Projeto Original x 20 unidades
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	

PMv3.14

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:				
		1	2	3	4	5
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	15.396,73	431.460,36	432.923,46	433.655,00	433.655,00
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,48				
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		83,70	83,70	83,70	83,70
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		142,38	142,38	142,38	142,38
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00				
2. FU	FUNDAÇÃO - SAPATA		26,22	26,22	26,22	26,22
2. FU	FUNDAÇÃO - SAPATA		14,04	14,04	14,04	14,04
2. FU	FUNDAÇÃO - SAPATA		14,04	14,04	14,04	14,04
2. FU	FUNDAÇÃO - SAPATA		43,68	43,68	43,68	43,68
2. FU	FUNDAÇÃO - SAPATA		152,10	152,10	152,10	152,10
2. FU	FUNDAÇÃO - SAPATA		80,10	80,10	80,10	80,10
2. FU	FUNDAÇÃO - SAPATA		38,40	38,40	38,40	38,40
2. FU	FUNDAÇÃO - SAPATA		4,23	4,23	4,23	4,23
2. FU	FUNDAÇÃO - SAPATA		21,27	21,27	21,27	21,27
3. FU	FUNDAÇÃO - BALDRAME		16,38	16,38	16,38	16,38
3. FU	FUNDAÇÃO - BALDRAME		20,49	20,49	20,49	20,49
3. FU	FUNDAÇÃO - BALDRAME		85,74	85,74	85,74	85,74
3. FU	FUNDAÇÃO - BALDRAME		241,20	241,20	241,20	241,20
3. FU	FUNDAÇÃO - BALDRAME		23,10	23,10	23,10	23,10
3. FU	FUNDAÇÃO - BALDRAME		117,00	117,00	117,00	117,00
3. FU	FUNDAÇÃO - BALDRAME		5,73	5,73	5,73	5,73
3. FU	FUNDAÇÃO - BALDRAME		9,63	9,63	9,63	9,63

1/20

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.	039407/2025	039407/2025	MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES	039407/2025	MUNICIPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				
1.5.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	M2	679,00	33,95 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.5.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_ 09/2023	M2	679,00	33,95 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.5.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	M2	679,00	33,95 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.6.	SUPERESTRUTURA		-	
1.7.	PILARES/VIGAS/LAGES		-	
1.7.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	287,80	14,39 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.7.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	410,80	20,54 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.7.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	82,60	4,13 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.7.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1.408,00	70,4 kg - Projeto Original x 20 unidades
1.7.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	300,00	15 kg - Projeto Original x 20 unidades
1.7.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1.306,00	65,3 kg - Projeto Original x 20 unidades
1.7.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1.712,00	85,6 kg - Projeto Original x 20 unidades
1.7.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_ 11/2020	M2	115,40	5,77 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.7.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	25,60	1,28 m3 - Projeto Original x 20 unidades
1.7.10.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	35,60	1,78 m3 - Projeto Original x 20 unidades
1.8.	ALVENARIAS/FECHAMENTOS		-	
1.8.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	1.730,00	86,5 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.8.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	M	324,00	16,2 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.8.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	M	184,00	9,2 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.9.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-	
1.9.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	68,04	portas PNE 0,90x2,10x2x2 + portas normal 18x0,80x2,10x2 = 68,04 m2
1.9.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	52,00	2,6 m2- Projeto Original x 20 unidades

FRENTES DE OBRA:		FRENTE 01 - CANTEIRO DE OBRAS	FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03	FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06	FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10	FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13
Nº	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	15.396,73	431.460,36	432.923,46	433.655,00	433.655,00
4. IM	IMPERMEABILIZAÇÃO		101,85	101,85	101,85	101,85
4. IM	IMPERMEABILIZAÇÃO		101,85	101,85	101,85	101,85
4. IM	IMPERMEABILIZAÇÃO		101,85	101,85	101,85	101,85
5. SU	SUPERESTRUTURA		43,17	43,17	43,17	43,17
5. SU	SUPERESTRUTURA		61,62	61,62	61,62	61,62
5. SU	SUPERESTRUTURA		12,39	12,39	12,39	12,39
5. SU	SUPERESTRUTURA		211,20	211,20	211,20	211,20
5. SU	SUPERESTRUTURA		45,00	45,00	45,00	45,00
5. SU	SUPERESTRUTURA		195,90	195,90	195,90	195,90
5. SU	SUPERESTRUTURA		256,80	256,80	256,80	256,80
5. SU	SUPERESTRUTURA		17,31	17,31	17,31	17,31
5. SU	SUPERESTRUTURA		3,84	3,84	3,84	3,84
5. SU	SUPERESTRUTURA		5,34	5,34	5,34	5,34
6. AL	ALVENARIAS		259,50	259,50	259,50	259,50
6. AL	ALVENARIAS		48,60	48,60	48,60	48,60
6. AL	ALVENARIAS		27,60	27,60	27,60	27,60
7. ES	ESQUADRIAS METALICAS		10,08	10,08	10,08	10,08
7. ES	ESQUADRIAS METALICAS		7,80	7,80	7,80	7,80



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.	039407/2025	039407/2025	MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES	039407/2025	MUNICIPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				
1.9.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	56,00	2,8 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.9.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,60	0,48 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.9.5.	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 0,60X1,00CM, COM GUARNICOES	M2	12,00	porta abrigo de gas - 0,60x1,00x20 unidades = 12,00 m2
1.10.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		-	
1.10.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	54,00	portas normal (0,80x2,10) = 3 und x 18 casas = 54,00 unidades
1.10.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	portas PNE (0,90x2,10) = 3 und x 2 casas = 6,00 unidades
1.11.	COBERTURA		-	
1.11.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	73,49 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.11.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	73,49 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.11.3.	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2.076,00	103,8 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.11.4.	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	10.520,00	526 und- Projeto Original x 20 unidades
1.11.5.	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,00	10,65 m- Projeto Original x 20 unidades
1.11.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	80,00	4 und- Projeto Original x 20 unidades
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-	
1.12.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.722,00	136,1 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.12.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	88,80	4,44 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.12.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	469,80	23,49 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.12.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.601,00	80,05 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.12.5. PMV3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	651,20	32,56 m2- Projeto Original x 20 unidades

FRENTES DE OBRA:		FRENTE 01 - CANTEIRO DE OBRAS	FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03	FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06	FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10	FRENTE 05 - LOTES 11, 12,13
Nº	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	15.396,73	431.460,36	432.923,46	433.655,00	433.655,00
7. ES	ESQUADRIAS METALICAS		8,40	8,40	8,40	8,40
7. ES	ESQUADRIAS METALICAS		1,44	1,44	1,44	1,44
7. ES	ESQUADRIAS METALICAS		1,80	1,80	1,80	1,80
8. ES	ESQUADRIAS DE MADEIRA		9,00	9,00	9,00	9,00
8. ES	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
9. CO	COBERTURA		220,47	220,47	220,47	220,47
9. CO	COBERTURA		220,47	220,47	220,47	220,47
9. CO	COBERTURA		311,40	311,40	311,40	311,40
9. CO	COBERTURA		1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00
9. CO	COBERTURA		31,95	31,95	31,95	31,95
9. CO	COBERTURA		12,00	12,00	12,00	12,00
10. R	REVESTIMENTOS INTERNOS		408,30	408,30	408,30	408,30
10. R	REVESTIMENTOS INTERNOS		13,32	13,32	13,32	13,32
10. R	REVESTIMENTOS INTERNOS		70,47	70,47	70,47	70,47
10. R	REVESTIMENTOS INTERNOS		240,15	240,15	240,15	240,15
10. R	REVESTIMENTOS INTERNOS		97,68	97,68	97,68	97,68



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.	039407/2025	039407/2025	MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES	039407/2025	MUNICIPIO D

					Nº	FRENTES DE OBRA:	FRENTE 01 - CANTEIRO DE OBRAS	FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03	FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06	FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10	FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			1	2	3	4	5
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	15.396,73	431.460,36	432.923,46	433.655,00	433.655,00
1.12.6.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	88,80	4,44 m2- Projeto Original x 20 unidades	10. R	REVESTIMENTOS INTERNOS		13,32	13,32	13,32	13,32
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	393,00	19,65 m2- Projeto Original x 20 unidades	11. R	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		58,95	58,95	58,95	58,95
1.13.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	76,80	3,84 m2- Projeto Original x 20 unidades	11. R	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		11,52	11,52	11,52	11,52
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-								
1.14.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	607,00	30,35 m2- Projeto Original x 20 unidades	12. R	REVESTIMENTOS EXTERNOS		91,05	91,05	91,05	91,05
1.14.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	609,00	30,45 m2- Projeto Original x 20 unidades	12. R	REVESTIMENTOS EXTERNOS		91,35	91,35	91,35	91,35
1.14.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	609,00	30,45 m2- Projeto Original x 20 unidades	12. R	REVESTIMENTOS EXTERNOS		91,35	91,35	91,35	91,35
1.14.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	607,00	30,35 m2- Projeto Original x 20 unidades	12. R	REVESTIMENTOS EXTERNOS		91,05	91,05	91,05	91,05
1.15.	PAVIMENTAÇÕES		-								
1.15.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.077,40	53,87 m2- Projeto Original x 20 unidades	13. P	PAVIMENTAÇÕES		161,61	161,61	161,61	161,61
1.15.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	107,80	5,39 m3- Projeto Original x 20 unidades	13. P	PAVIMENTAÇÕES		16,17	16,17	16,17	16,17
1.15.3.	CÂMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.077,40	53,87 m2- Projeto Original x 20 unidades	13. P	PAVIMENTAÇÕES		161,61	161,61	161,61	161,61
1.15.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.077,40	53,87 m2- Projeto Original x 20 unidades	13. P	PAVIMENTAÇÕES		161,61	161,61	161,61	161,61
1.15.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	302,60	15,13 m2- Projeto Original x 20 unidades	13. P	PAVIMENTAÇÕES		45,39	45,39	45,39	45,39
1.15.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	643,80	32,19 m2- Projeto Original x 20 unidades	13. P	PAVIMENTAÇÕES		96,57	96,57	96,57	96,57
1.15.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	336,00	16,8 m2- Projeto Original x 20 unidades	13. P	PAVIMENTAÇÕES		50,40	50,40	50,40	50,40
1.15.8.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	382,00	19,1 m2- Projeto Original x 20 unidades	13. P	PAVIMENTAÇÕES		57,30	57,30	57,30	57,30
1.15.9.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	256,80	12,84 m2- Projeto Original x 20 unidades	13. P	PAVIMENTAÇÕES		38,52	38,52	38,52	38,52
1.16.	CALÇADAS		-								
1.16.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO	M2	323,00	16,15 m2- Projeto Original x 20	14. C	CALÇADAS		48,45	48,45	48,45	48,45

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

Nº OPERAÇÃO

039407/2025

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES

Nº OPERAÇÃO

039407/2025

PROPONENT

MUNICÍPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				
1.16.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	34,00	ÁREA DE CALÇADA (ACESSO PEDESTRE) = 10,00 M2 X ESP. 0,06 M TOTAL = 0,60 M3 + ÁREA DE PASSEIO EM TORNO DA CASA = 18,30 M2 X ESP. 0,06 M = 1,10 M3 VOLUME TOTAL POR UN. HAB. 1,70 M3 X 20,00 UN.HAB. TOTAL = 34,00 M3
1.17.	RODAPÉ/PEITORIS/SOLEIRAS	-	-	-
1.17.1.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,40	2,52 m- Projeto Original x 20 unidades
1.17.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	774,00	38,7 m- Projeto Original x 20 unidades
1.17.3.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	130,00	6,5 m- Projeto Original x 20 unidades
1.18.	FORRO	-	-	-
1.18.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	718,00	35,9 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.19.	PINTURA INTERNA	-	-	-
1.19.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.252,20	112,61 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.19.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	88,80	4,44 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.19.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	88,80	4,44 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.19.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.252,20	112,61 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.20.	PINTURA EXTERNA	-	-	-
1.20.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.216,00	60,8 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.20.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.216,00	60,8 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.21.	PINTURA DE ESQUADRIAS	-	-	-
1.21.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	420,00	21 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.21.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	M2	420,00	21 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.21.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	420,00	21 m2- Projeto Original x 20 unidades
1.22.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	-	-	-
1.22.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.22.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.22.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.22.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.22.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.22.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:				
		1 FRENTE 01 - CANTEIRO DE OBRAS	2 FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03	3 FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06	4 FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10	5 FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	15.396,73	431.460,36	432.923,46	433.655,00	433.655,00
14. C	CALÇADAS		5,10	5,10	5,10	5,10
15. R	RODAPES/PEITORIS/SOLEIRAS		7,56	7,56	7,56	7,56
15. R	RODAPES/PEITORIS/SOLEIRAS		116,10	116,10	116,10	116,10
15. R	RODAPES/PEITORIS/SOLEIRAS		19,50	19,50	19,50	19,50
16. F	FORRO		107,70	107,70	107,70	107,70
17. P	PINTURA INTERNA		337,83	337,83	337,83	337,83
17. P	PINTURA INTERNA		13,32	13,32	13,32	13,32
17. P	PINTURA INTERNA		13,32	13,32	13,32	13,32
17. P	PINTURA INTERNA		337,83	337,83	337,83	337,83
18. P	PINTURA EXTERNA		182,40	182,40	182,40	182,40
18. P	PINTURA EXTERNA		182,40	182,40	182,40	182,40
19. P	PINTURA DE ESQUADRIAS		63,00	63,00	63,00	63,00
19. P	PINTURA DE ESQUADRIAS		63,00	63,00	63,00	63,00
19. P	PINTURA DE ESQUADRIAS		63,00	63,00	63,00	63,00
20. IN	INSTALAÇÕES ELETRICAS		6,00	6,00	6,00	6,00
20. IN	INSTALAÇÕES ELETRICAS		3,00	3,00	3,00	3,00
20. IN	INSTALAÇÕES ELETRICAS		3,00	3,00	3,00	3,00
20. IN	INSTALAÇÕES ELETRICAS		3,00	3,00	3,00	3,00
20. IN	INSTALAÇÕES ELETRICAS		6,00	6,00	6,00	6,00
20. IN	INSTALAÇÕES ELETRICAS		3,00	3,00	3,00	3,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.	039407/2025	039407/2025	MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES	039407/2025	MUNICIPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				
1.22.7.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.	ILUMINAÇÃO/TOMADAS/ INTERRUPTORES		-	
1.23.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	140,00	7 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.2.	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	140,00	7 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	100,00	5 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.5.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	200,00	10 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.6.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	120,00	6 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.7.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.8.	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.9.	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.10.	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.11.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	240,00	12 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.12.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	260,00	13 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.13.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.23.14.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	140,00	7 und- Projeto Original x 20 unidades
1.24.	FIOS/CABOS		-	
1.24.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.958,00	97,9 m- Projeto Original x 20 unidades
1.24.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5.176,00	258,8 m- Projeto Original x 20 unidades
1.24.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	496,00	24,8 m- Projeto Original x 20 unidades
1.24.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	518,00	25,9 m- Projeto Original x 20 unidades
1.24.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	166,00	8,3 m- Projeto Original x 20 unidades
1.24.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	894,00	44,7 m- Projeto Original x 20 unidades
1.24.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.166,00	58,3 m- Projeto Original x 20 unidades
1.24.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	441,20	22,06 m- Projeto Original x 20 unidades

Nº		FRENTE 01 - CANTEIRO DE OBRAS	FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03	FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06	FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10	FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13
FRENTE 01 - CANTEIRO DE OBRAS		FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03				
FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03		FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06				
FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06		FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10				
FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10		FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13				
FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13						
FRENTE 06 - LOTES 14, 15, 16						
FRENTE 07 - LOTES 17, 18, 19						
FRENTE 08 - LOTES 20, 21, 22						
FRENTE 09 - LOTES 23, 24, 25						
FRENTE 10 - LOTES 26, 27, 28						
FRENTE 11 - LOTES 29, 30, 31						
FRENTE 12 - LOTES 32, 33, 34						
FRENTE 13 - LOTES 35, 36, 37						
FRENTE 14 - LOTES 38, 39, 40						
FRENTE 15 - LOTES 41, 42, 43						
FRENTE 16 - LOTES 44, 45, 46						
FRENTE 17 - LOTES 47, 48, 49						
FRENTE 18 - LOTES 50, 51, 52						
FRENTE 19 - LOTES 53, 54, 55						
FRENTE 20 - LOTES 56, 57, 58						
FRENTE 21 - LOTES 59, 60, 61						
FRENTE 22 - LOTES 62, 63, 64						
FRENTE 23 - LOTES 65, 66, 67						
FRENTE 24 - LOTES 68, 69, 70						
FRENTE 25 - LOTES 71, 72, 73						
FRENTE 26 - LOTES 74, 75, 76						
FRENTE 27 - LOTES 77, 78, 79						
FRENTE 28 - LOTES 80, 81, 82						
FRENTE 29 - LOTES 83, 84, 85						
FRENTE 30 - LOTES 86, 87, 88						
FRENTE 31 - LOTES 89, 90, 91						
FRENTE 32 - LOTES 92, 93, 94						
FRENTE 33 - LOTES 95, 96, 97						
FRENTE 34 - LOTES 98, 99, 100						
FRENTE 35 - LOTES 101, 102, 103						
FRENTE 36 - LOTES 104, 105, 106						
FRENTE 37 - LOTES 107, 108, 109						
FRENTE 38 - LOTES 110, 111, 112						
FRENTE 39 - LOTES 113, 114, 115						
FRENTE 40 - LOTES 116, 117, 118						
FRENTE 41 - LOTES 119, 120, 121						
FRENTE 42 - LOTES 122, 123, 124						
FRENTE 43 - LOTES 125, 126, 127						
FRENTE 44 - LOTES 128, 129, 130						
FRENTE 45 - LOTES 131, 132, 133						
FRENTE 46 - LOTES 134, 135, 136						
FRENTE 47 - LOTES 137, 138, 139						
FRENTE 48 - LOTES 140, 141, 142						
FRENTE 49 - LOTES 143, 144, 145						
FRENTE 50 - LOTES 146, 147, 148						
FRENTE 51 - LOTES 149, 150, 151						
FRENTE 52 - LOTES 152, 153, 154						
FRENTE 53 - LOTES 155, 156, 157						
FRENTE 54 - LOTES 158, 159, 160						
FRENTE 55 - LOTES 161, 162, 163						
FRENTE 56 - LOTES 164, 165, 166						
FRENTE 57 - LOTES 167, 168, 169						
FRENTE 58 - LOTES 170, 171, 172						
FRENTE 59 - LOTES 173, 174, 175						
FRENTE 60 - LOTES 176, 177, 178						
FRENTE 61 - LOTES 179, 180, 181						
FRENTE 62 - LOTES 182, 183, 184						
FRENTE 63 - LOTES 185, 186, 187						
FRENTE 64 - LOTES 188, 189, 190						
FRENTE 65 - LOTES 191, 192, 193						
FRENTE 66 - LOTES 194, 195, 196						
FRENTE 67 - LOTES 197, 198, 199						
FRENTE 68 - LOTES 200, 201, 202						
FRENTE 69 - LOTES 203, 204, 205						
FRENTE 70 - LOTES 206, 207, 208						
FRENTE 71 - LOTES 209, 210, 211						
FRENTE 72 - LOTES 212, 213, 214						
FRENTE 73 - LOTES 215, 216, 217						
FRENTE 74 - LOTES 218, 219, 220						
FRENTE 75 - LOTES 221, 222, 223						
FRENTE 76 - LOTES 224, 225, 226						
FRENTE 77 - LOTES 227, 228, 229						
FRENTE 78 - LOTES 230, 231, 232						
FRENTE 79 - LOTES 233, 234, 235						
FRENTE 80 - LOTES 236, 237, 238						
FRENTE 81 - LOTES 239, 240, 241						
FRENTE 82 - LOTES 242, 243, 244						
FRENTE 83 - LOTES 245, 246, 247						
FRENTE 84 - LOTES 248, 249, 250						
FRENTE 85 - LOTES 251, 252, 253						
FRENTE 86 - LOTES 254, 255, 256						
FRENTE 87 - LOTES 257, 258, 259						
FRENTE 88 - LOTES 260, 261, 262						
FRENTE 89 - LOTES 263, 264, 265						
FRENTE 90 - LOTES 266, 267, 268						
FRENTE 91 - LOTES 269, 270, 271						
FRENTE 92 - LOTES 272, 273, 274						
FRENTE 93 - LOTES 275, 276, 277						
FRENTE 94 - LOTES 278, 279, 280						
FRENTE 95 - LOTES 281, 282, 283						
FRENTE 96 - LOTES 284, 285, 286						
FRENTE 97 - LOTES 287, 288, 289						
FRENTE 98 - LOTES 290, 291, 292						
FRENTE 99 - LOTES 293, 294, 295						
FRENTE 100 - LOTES 296, 297, 298						
FRENTE 101 - LOTES 299, 300, 301						
FRENTE 102 - LOTES 302, 303, 304						
FRENTE 103 - LOTES 305, 306, 307						
FRENTE 104 - LOTES 308, 309, 310						
FRENTE 105 - LOTES 311, 312, 313						
FRENTE 106 - LOTES 314, 315, 316						
FRENTE 107 - LOTES 317, 318, 319						
FRENTE 108 - LOTES 320, 321, 322						
FRENTE 109 - LOTES 323, 324, 325						
FRENTE 110 - LOTES 326, 327, 328						
FRENTE 111 - LOTES 329, 330, 331						
FRENTE 112 - LOTES 332, 333, 334						
FRENTE 113 - LOTES 335, 336, 337						
FRENTE 114 - LOTES 338, 339, 340						
FRENTE 115 - LOTES 341, 342, 343						
FRENTE 116 - LOTES 344, 345, 346						
FRENTE 117 - LOTES 347, 348, 349						
FRENTE 118 - LOTES 350, 351, 352						
FRENTE 119 - LOTES 353, 354, 355						
FRENTE 120 - LOTES 356, 357, 358						
FRENTE 121 - LOTES 359, 360, 361						
FRENTE 122 - LOTES 362, 363, 364						
FRENTE 123 - LOTES 365, 366, 367						
FRENTE 124 - LOTES 368, 369, 370						
FRENTE 125 - LOTES 371, 372, 373						
FRENTE 126 - LOTES 374, 375, 376						
FRENTE 127 - LOTES 377, 378, 379						
FRENTE 128 - LOTES 380, 381, 382						
FRENTE 129 - LOTES 383, 384, 385						
FRENTE 130 - LOTES 386, 387, 388						
FRENTE 131 - LOTES 389, 390, 391						
FRENTE 132 - LOTES 392, 393, 394						
FRENTE 133 - LOTES 395, 396, 397						
FRENTE 134 - LOTES 398, 399, 400						
FRENTE 135 - LOTES 401, 402, 403						
FRENTE 136 - LOTES 404, 405, 406						
FRENTE 137 - LOTES 407, 408, 409						
FRENTE 138 - LOTES 410, 411, 412						
FRENTE 139 - LOTES 413, 414, 415						
FRENTE 140 - LOTES 416, 417, 418						
FRENTE 141 - LOTES 419, 420, 421						
FRENTE 142 - LOTES 422, 423, 424						
FRENTE 143 - LOTES 425, 426, 427						
FRENTE 144 - LOTES 428, 429, 430						
FRENTE 145 - LOTES 431, 432, 433						
FRENTE 146 - LOTES 434, 435, 436						
FRENTE 147 - LOTES 437, 438, 439						
FRENTE 148 - LOTES 440, 441, 442						
FRENTE 149 - LOTES 443, 444, 445						
FRENTE 150 - LOTES 446, 447, 448						
FRENTE 151 - LOTES 449, 450, 451						
FRENTE 152 - LOTES 452, 453, 454						
FRENTE 153 - LOTES 455, 456, 457						
FRENTE 154 - LOTES 458, 459, 460						
FRENTE 155 - LOTES 461, 462, 463						
FRENTE 156 - LOTES 464, 465, 466						
FRENTE 157 - LOTES 467, 468, 469						
FRENTE 158 - LOTES 470, 471, 472						
FRENTE 159 - LOTES 473, 474, 475						
FRENTE 160 - LOTES 476, 477, 478						
FRENTE 161 - LOTES 479, 480, 481						
FRENTE 162 - LOTES 482, 483, 484						
FRENTE 163 - LOTES 485, 486, 487						
FRENTE 164 - LOTES 488, 489, 490						
FRENTE 165 - LOTES 491, 492, 493						
FRENTE 166 - LOTES 494, 495, 496						
FRENTE 167 - LOTES 497, 498, 499						
FRENTE 168 - LOTES 500, 501, 502						
FRENTE 169 - LOTES 503, 504, 505						
FRENTE 170 - LOTES 506, 507, 508						
FRENTE 171 - LOTES 509, 510, 511						
FRENTE 172 - LOTES 512, 513, 514						
FRENTE 173 - LOTES 515, 516, 517						
FRENTE 174 - LOTES 518, 519, 520						
FRENTE 175 - LOTES 521, 522, 523						
FRENTE 176 - LOTES 524, 525, 526						
FRENTE 177 - LOTES 527, 528, 529						
FRENTE 178 - LOTES 530, 531, 532						
FRENTE 179 - LOTES 533, 534, 535						
FRENTE 180 - LOTES 536, 537, 538						
FRENTE 181 - LOTES 539, 540, 541						
FRENTE 182 - LOTES 542, 543, 544						
FRENTE 183 - LOTES 545, 546, 547						
FRENTE 184 - LOTES 548, 549, 550						
FRENTE 185 - LOTES 551, 552, 553						
FRENTE 186 - LOTES 554, 555, 556						
FRENTE 187 - LOTES 557, 558, 559						
FRENTE 188 - LOTES 560, 561, 562						
FRENTE 189 - LOTES 563, 564, 565						
FRENTE 190 - LOTES 566, 567, 568						
FRENTE 191 - LOTES 569, 570, 571						
FRENTE 192 - LOTES 572, 573, 574						
FRENTE 193 - LOTES 575, 576, 577						
FRENTE 194 - LOTES 578, 579, 580						
FRENTE 195 - LOTES 581, 582, 583						
FRENTE 196 - LOTES 584, 585, 586						
FRENTE 197 - LOTES 587, 588, 589						
FRENTE 198 - LOTES 590, 591, 592						
FRENTE 199 - LOTES 593, 594, 595						
FRENTE 200 - LOTES 596, 597, 598						
FRENTE 201 - LOTES 599, 600, 601						
FRENTE 202 - LOTES 602, 603, 604						
FRENTE 203 - LOTES 605, 606, 607						
FRENTE 204 - LOTES 608, 609, 610						
FRENTE 205 - LOTES 611, 612, 613						
FRENTE 206 - LOTES 614, 615, 616						
FRENTE 207 - LOTES 617, 618, 619						
FRENTE 208 - LOTES 620, 621, 622						
FRENTE 209 - LOTES 623, 624, 625						
FRENTE 210 - LOTES 626, 627, 628						
FRENTE 211 - LOTES 629, 630, 631						
FRENTE 212 - LOTES 632, 633, 634						
FRENTE 213 - LOTES 635, 636, 637						
FRENTE 214 - LOTES 638, 639, 640						
FRENTE 215 - LOTES 641, 642, 643						
FRENTE 216 - LOTES 644, 645, 646						
FRENTE 217 - LOTES 647, 648, 649						
FRENTE 218 - LOTES 650, 651, 652						
FRENTE 219 - LOTES 653, 654, 655						
FRENTE 220 - LOTES 656, 657, 658						
FRENTE 221 - LOTES 659, 660, 661						
FRENTE 222 - LOTES 662, 663, 664						
FRENTE 223 - LOTES 665, 666, 667						
FRENTE 224 - LOTES 668, 669, 670						
FRENTE 225 - LOTES 671, 672, 673						
FRENTE 226 - LOTES 674, 675, 676						
FRENTE 227 - LOTES 677, 678, 679						
FRENTE 228 - LOTES 680, 681, 682						
FRENTE 229 - LOTES 683, 684, 685						
FRENTE 230 - LOTES 686, 687, 688						
FRENTE 231 - LOTES 689, 690, 691						
FRENTE 232 - LOTES 692, 693, 694						
FRENTE 233 - LOTES 695, 696, 697						
FRENTE 234 - LOTES 698, 699, 700						
FRENTE 235 - LOTES 701, 702, 703						
FRENTE 236 - LOTES 704, 705, 706						
FRENTE 237 - LOTES 707, 708, 709						
FRENTE 238 - LOTES 710, 711, 712						
FRENTE 239 - LOTES 713, 714, 715						
FRENTE 240 - LOTES 716, 717, 718						
FRENTE 241 - LOTES 719, 720, 721						
FRENTE 242 - LOTES 722, 723, 724						
FRENTE 243 - LOTES 725, 726, 727						
FRENTE 244 - LOTES 728, 729, 730						
FRENTE 245 - LOTES 731, 732, 733						
FRENTE 246 - LOTES 734, 735, 736						
FRENTE 247 - LOTES 737, 738, 739						
FRENTE 248 - LOTES 740, 741, 742						
FRENTE 249 - LOTES 743, 744, 745						
FRENTE 250 - LOTES 746, 747, 748						
FRENTE 251 - LOTES 749, 750, 751						
FRENTE 252 - LOTES 752, 753, 754						
FRENTE 253 - LOTES 755, 756, 757						
FRENTE 254 - LOTES 758, 759, 760						
FRENTE 255 - LOTES 761, 762, 763						
FRENTE 256 - LOTES 764, 765, 766						
FRENTE 257 - LOTES 767, 768, 769						
FRENTE 258 - LOTES 770, 771, 772						
FRENTE 259 - LOTES 773, 774, 775						
FRENTE 260 - LOTES 776, 777, 778						
FRENTE 261 - LOTES 779, 780, 781						
FRENTE 262 - LOTES 782, 783, 784						
FRENTE 263 - LOTES 785, 786, 787						
FRENTE 264 - LOTES 788, 789, 790						
FRENTE 265 - LOTES 791, 792, 793						
FRENTE 266 - LOTES 794, 795, 796						
FRENTE 267 - LOTES 797, 798, 799						
FRENTE 268 - LOTES 80						

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

Nº OPERAÇÃO

039407/2025

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES

Nº OPERAÇÃO

039407/2025

PROPONENT

MUNICIPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				
1.24.9.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.166,00	58,3 m- Projeto Original x 20 unidades
1.25.	HIDRÁULICAS		-	
1.25.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140,00	7 und- Projeto Original x 20 unidades
1.25.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	8 und- Projeto Original x 20 unidades
1.25.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	4 und- Projeto Original x 20 unidades
1.25.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	8 und- Projeto Original x 20 unidades
1.25.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	5,1 m- Projeto Original x 20 unidades
1.25.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	174,00	8,7 m- Projeto Original x 20 unidades
1.25.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.26.	REGISTROS		-	
1.26.1.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.26.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,00	3 und- Projeto Original x 20 unidades
1.26.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.26.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	4 und- Projeto Original x 20 unidades
1.27.	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		-	
1.27.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.27.2.	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.27.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.27.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	135,00	6,75 m- Projeto Original x 20 unidades
1.27.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	3 m- Projeto Original x 20 unidades
1.27.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.27.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		-	
1.28.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.2.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.3.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:				
		FRENTE 01 - CANTEIRO DE OBRAS	FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03	FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06	FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10	FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13
		1	2	3	4	5
	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	15.396,73	431.460,36	432.923,46	433.655,00	433.655,00
22. F	FIOS E CABOS		174,90	174,90	174,90	174,90
23. H	HIDRAULICAS		21,00	21,00	21,00	21,00
23. H	HIDRAULICAS		24,00	24,00	24,00	24,00
23. H	HIDRAULICAS		12,00	12,00	12,00	12,00
23. H	HIDRAULICAS		24,00	24,00	24,00	24,00
23. H	HIDRAULICAS		15,30	15,30	15,30	15,30
23. H	HIDRAULICAS		26,10	26,10	26,10	26,10
23. H	HIDRAULICAS		3,00	3,00	3,00	3,00
24. R	REGISTROS		3,00	3,00	3,00	3,00
24. R	REGISTROS		9,00	9,00	9,00	9,00
24. R	REGISTROS		6,00	6,00	6,00	6,00
24. R	REGISTROS		12,00	12,00	12,00	12,00
25. E	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		3,00	3,00	3,00	3,00
25. E	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		3,00	3,00	3,00	3,00
25. E	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		3,00	3,00	3,00	3,00
25. E	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		20,25	20,25	20,25	20,25
25. E	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		9,00	9,00	9,00	9,00
25. E	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		6,00	6,00	6,00	6,00
25. E	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		3,00	3,00	3,00	3,00
26. C	CAIXA DAGUA E BARRILETE		3,00	3,00	3,00	3,00
26. C	CAIXA DAGUA E BARRILETE		3,00	3,00	3,00	3,00
26. C	CAIXA DAGUA E BARRILETE		6,00	6,00	6,00	7,20

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

Nº OPERAÇÃO

039407/2025

PROponente / Tomador

MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES

Nº OPERAÇÃO

039407/2025

PROponente

MUNICIPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				
1.28.4.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.5.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.6.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	160,00	8 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	80,00	4 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.10.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	60,00	3 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.12.	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.28.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	88,00	4,4 m- Projeto Original x 20 unidades
1.28.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	211,00	10,55 m- Projeto Original x 20 unidades
1.29.	SANITÁRIAS/PLUVIAL		-	
1.29.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	60,00	3 und- Projeto Original x 20 unidades
1.29.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.29.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	40,00	2 und- Projeto Original x 20 unidades
1.29.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	180,00	9 und- Projeto Original x 20 unidades
1.29.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.29.6.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.29.7.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.29.8.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.29.9.	PMV3, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	67,00	3,35 m- Projeto Original x 20 unidades

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:				
		FRENTE 01 - CANTEIRO DE OBRAS	FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03	FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06	FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10	FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13
		1	2	3	4	5
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	15.396,73	431.460,36	432.923,46	433.655,00	433.655,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		3,00	3,00	3,00	3,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		6,00	6,00	6,00	6,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		3,00	3,00	3,00	3,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		24,00	24,00	24,00	24,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		12,00	12,00	12,00	12,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		3,00	3,00	3,00	3,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		6,00	6,00	6,00	6,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		9,00	9,00	9,00	9,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		3,00	3,00	3,00	3,00
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		13,20	13,20	13,20	13,20
26. C	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		31,65	31,65	31,65	31,65
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		9,00	9,00	9,00	9,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		6,00	6,00	6,00	6,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		6,00	6,00	6,00	6,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		27,00	27,00	27,00	27,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		3,00	3,00	3,00	3,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		3,00	3,00	3,00	3,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		3,00	3,00	3,00	3,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		3,00	3,00	3,00	3,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		10,05	10,05	10,05	10,05

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

Nº OPERAÇÃO

039407/2025

PROPOSITANTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES

Nº OPERAÇÃO

039407/2025

PROPOSITANTE

MUNICIPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				
1.29.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	204,20	10,21 m- Projeto Original x 20 unidades
1.29.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	80,00	4 m- Projeto Original x 20 unidades
1.29.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	676,00	33,8 m- Projeto Original x 20 unidades
1.30.	ACESSÓRIOS		-	
1.30.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	100,00	5 und- Projeto Original x 20 unidades
1.30.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.30.3.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.30.4.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.30.5.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.30.6.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.30.7.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.31.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-	
1.31.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.31.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.31.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.31.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.31.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.31.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.31.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14,00	7 und por casa x 2 unidades
1.31.8.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	1 und por casa x 2 unidades
1.31.9.	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	UN	2,00	1 und por casa x 2 unidades

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:				
		FRENTE 01 - CANTIEIRO DE OBRAS	FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03	FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06	FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10	FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	15.396,73	431.460,36	432.923,46	433.655,00	433.655,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		30,63	30,63	30,63	30,63
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		12,00	12,00	12,00	12,00
27. S	SANITARIA/PLUVIAL		101,40	101,40	101,40	101,40
28. A	ACESSÓRIOS		15,00	15,00	15,00	15,00
28. A	ACESSÓRIOS		3,00	3,00	3,00	3,00
28. A	ACESSÓRIOS		3,00	3,00	3,00	3,00
28. A	ACESSÓRIOS		3,00	3,00	3,00	3,00
28. A	ACESSÓRIOS		3,00	3,00	3,00	3,00
28. A	ACESSÓRIOS		3,00	3,00	3,00	3,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		3,00	3,00	3,00	3,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		3,00	3,00	3,00	3,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		3,00	3,00	3,00	3,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		3,00	3,00	3,00	3,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		3,00	3,00	3,00	3,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		3,00	3,00	3,00	3,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS					
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS					9 / 20
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS					



APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.	Nº TransfereGOV 039407/2025	Nº OPERAÇÃO 039407/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES	Nº OPERAÇÃO 039407/2025	PROPONENT MUNICIPIO D
--	--------------------------------	----------------------------	--	----------------------------	--------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				
1.31.10.	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	1 und por casa x 20 unidades
1.31.11.	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	80,00	4 m por casa x 20 unidades
1.31.12.	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	40,00	2 und por casa x 20 unidades
1.31.13.	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	60,00	3 und por casa x 20 unidades
1.32.	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		-	
1.32.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	20,00	1 und- Projeto Original x 20 unidades
1.32.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	14,40	0,72 m2 - Projeto Original x 20 unidades
1.32.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	323,00	16,15 m2 - Projeto Original x 20 unidades
1.32.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	718,00	35,9 m2 - Projeto Original x 20 unidades
1.32.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	80,00	4 m2 - Projeto Original x 20 unidades
1.32.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	949,20	47,46 m2 - Projeto Original x 20 unidades
1.32.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	336,00	16,8 m2 - Projeto Original x 20 unidades
1.32.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	318,40	15,92 m2 - Projeto Original x 20 unidades
1.32.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	2 und - Projeto Original x 20 unidades
1.33.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.33.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	Engenheiro (0,5h/dia x 5dias/sem x 4sem/mês x 7meses - 70 horas); Encarregado (6h/dia x 5dias/sem x 4sem/mês x 7meses - 840 Horas); Topografo (2h/dia x 5dias/sem x 4sem/mês x 1mes - 40 horas); Almoxerife (6h/dia x 5dias/sem x 4sem/mês x 7meses - 840 horas).

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:				
		FRENTE 01 - CANTEIRO DE OBRAS	FRENTE 02 - LOTES 01, 02, 03	FRENTE 03 - LOTES 04, 05, 06	FRENTE 04 - LOTES 07, 08, 10	FRENTE 05 - LOTES 11, 12, 13
		1	2	3	4	5
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	15.396,73	431.460,36	432.923,46	433.655,00	433.655,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		3,00	3,00	3,00	3,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		12,00	12,00	12,00	12,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		6,00	6,00	6,00	6,00
29. A	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		9,00	9,00	9,00	9,00
30. C	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		3,00	3,00	3,00	3,00
30. C	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		2,16	2,16	2,16	2,16
30. C	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		48,45	48,45	48,45	48,45
30. C	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		107,70	107,70	107,70	107,70
30. C	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		12,00	12,00	12,00	12,00
30. C	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		142,38	142,38	142,38	142,38
30. C	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		50,40	50,40	50,40	50,40
30. C	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		47,76	47,76	47,76	47,76
30. C	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		6,00	6,00	6,00	6,00
31. A	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	0,03	0,11	0,13	0,14	0,14

CAMPOS VERDES/GO
Local

segunda-feira, 6 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GILSON SILVA QUEIROZ
CREA/CAU: 7713D/GO
ART/RRT: 1020250301809

Responsável Técnico
Nome: GILSON SILVA QUEIROZ
CREA/CAU: 7713D/GO
ART/RRT: 1020250301809

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

E / TOMADOR

E CAMPOS VERDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	6 FRENTE 06 - LOTES 14, 16,17	7 FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	8 FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	9 FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	10
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				433.655,00	433.655,00	152.466,39	153.197,94	
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48					
1.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	558,00	83,70	83,70	27,90	27,90	
1.1.3.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	949,20	142,38	142,38	47,46	47,46	
1.1.4.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00					
1.2.	FUNDAÇÃO		-					
1.3.	SAPATA		-					
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	174,80	26,22	26,22	8,74	8,74	
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	93,60	14,04	14,04	4,68	4,68	
1.3.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	93,60	14,04	14,04	4,68	4,68	
1.3.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	291,20	43,68	43,68	14,56	14,56	
1.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.014,00	152,10	152,10	50,70	50,70	
1.3.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	534,00	80,10	80,10	26,70	26,70	
1.3.7.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	256,00	38,40	38,40	12,80	12,80	
1.3.8.	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	28,20	4,23	4,23	1,41	1,41	
1.3.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	141,80	21,27	21,27	7,09	7,09	
1.4.	BALDRAME		-					
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	109,20	16,38	16,38	5,46	5,46	
1.4.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	136,60	20,49	20,49	6,83	6,83	
1.4.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	571,60	85,74	85,74	28,58	28,58	
1.4.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.608,00	241,20	241,20	80,40	80,40	
1.4.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	154,00	23,10	23,10	7,70	7,70	
1.4.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	780,00	117,00	117,00	39,00	39,00	
1.4.7.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	38,20	5,73	5,73	1,91	1,91	
1.4.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	64,20	9,63	9,63	3,21	3,21	
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO		-					

PMv3.14

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

E / TOMADOR

E CAMPOS VERDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	6 FRENTE 08 - LOTES 14, 16,17	7 FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	8 FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	9 FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	10
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				433.655,00	433.655,00	152.466,39	153.197,94	
1.5.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	679,00	101,85	101,85	33,95	33,95	
1.5.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	679,00	101,85	101,85	33,95	33,95	
1.5.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	679,00	101,85	101,85	33,95	33,95	
1.6.	SUPERESTRUTURA		-					
1.7.	PILARES/VIGAS/LAGES		-					
1.7.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	287,80	43,17	43,17	14,39	14,39	
1.7.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	410,80	61,62	61,62	20,54	20,54	
1.7.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	82,60	12,39	12,39	4,13	4,13	
1.7.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.408,00	211,20	211,20	70,40	70,40	
1.7.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,00	45,00	45,00	15,00	15,00	
1.7.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.306,00	195,90	195,90	65,30	65,30	
1.7.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.712,00	256,80	256,80	85,60	85,60	
1.7.8.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	115,40	17,31	17,31	5,77	5,77	
1.7.9.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	25,60	3,84	3,84	1,28	1,28	
1.7.10.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	35,60	5,34	5,34	1,78	1,78	
1.8.	ALVENARIAS/FECHAMENTOS		-					
1.8.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.730,00	259,50	259,50	86,50	86,50	
1.8.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	324,00	48,60	48,60	16,20	16,20	
1.8.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	184,00	27,60	27,60	9,20	9,20	
1.9.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-					
1.9.1.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	68,04	10,08	10,08	3,78	3,78	
1.9.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	52,00	7,80	7,80	2,60	2,60	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

E / TOMADOR

E CAMPOS VERDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FRENTE 06 - LOTES 14, 16,17	FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	
1.9.3.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	56,00	8,40	8,40	2,80	2,80	
1.9.4.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,60	1,44	1,44	0,48	0,48	
1.9.5.	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 0,60X1,00CM, COM GUARNICOES	M2	12,00	1,80	1,80	0,60	0,60	
1.10.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		-					
1.10.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	54,00	9,00	9,00			
1.10.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00			3,00	3,00	
1.11.	COBERTURA		-					
1.11.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	220,47	220,47	73,49	73,49	
1.11.2.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	220,47	220,47	73,49	73,49	
1.11.3.	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2.076,00	311,40	311,40	103,80	103,80	
1.11.4.	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	10.520,00	1.578,00	1.578,00	526,00	526,00	
1.11.5.	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,00	31,95	31,95	10,65	10,65	
1.11.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	80,00	12,00	12,00	4,00	4,00	
1.12.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-					
1.12.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.722,00	408,30	408,30	136,10	136,10	
1.12.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	88,80	13,32	13,32	4,44	4,44	
1.12.3.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	469,80	70,47	70,47	23,49	23,49	
1.12.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.601,00	240,15	240,15	80,05	80,05	
1.12.5. PMV3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	651,20	97,68	97,68	32,56	32,56	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

E / TOMADOR

E CAMPOS VERDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	6 FRENTE 06 - LOTES 14, 16,17	7 FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	8 FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	9 FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	10
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				433.655,00	433.655,00	152.466,39	153.197,94	
1.12.6.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	88,80	13,32	13,32	4,44	4,44	
1.13.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-					
1.13.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	393,00	58,95	58,95	19,65	19,65	
1.13.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	76,80	11,52	11,52	3,84	3,84	
1.14.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-					
1.14.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	607,00	91,05	91,05	30,35	30,35	
1.14.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	609,00	91,35	91,35	30,45	30,45	
1.14.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	609,00	91,35	91,35	30,45	30,45	
1.14.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	607,00	91,05	91,05	30,35	30,35	
1.15.	PAVIMENTAÇÕES		-					
1.15.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.077,40	161,61	161,61	53,87	53,87	
1.15.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	107,80	16,17	16,17	5,39	5,39	
1.15.3.	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.077,40	161,61	161,61	53,87	53,87	
1.15.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.077,40	161,61	161,61	53,87	53,87	
1.15.5.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	302,60	45,39	45,39	15,13	15,13	
1.15.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	643,80	96,57	96,57	32,19	32,19	
1.15.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	336,00	50,40	50,40	16,80	16,80	
1.15.8.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	382,00	57,30	57,30	19,10	19,10	
1.15.9.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	256,80	38,52	38,52	12,84	12,84	
1.16.	CALÇADAS		-					
1.16.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO	M2	323,00	48,45	48,45	16,15	16,15	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

E / TOMADOR

E CAMPOS VERDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	6 FRENTE 06 - LOTES 14, 16,17	7 FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	8 FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	9 FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	10
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				433.655,00	433.655,00	152.466,39	153.197,94	
1.16.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	34,00	5,10	5,10	1,70	1,70	
1.17.	RODAPÉ/PEITORIS/SOLEIRAS		-					
1.17.1.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,40	7,56	7,56	2,52	2,52	
1.17.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	774,00	116,10	116,10	38,70	38,70	
1.17.3.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	130,00	19,50	19,50	6,50	6,50	
1.18.	FORRO		-					
1.18.1.	FORRO EM RÉGULAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	718,00	107,70	107,70	35,90	35,90	
1.19.	PINTURA INTERNA		-					
1.19.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.252,20	337,83	337,83	112,61	112,61	
1.19.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	88,80	13,32	13,32	4,44	4,44	
1.19.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	88,80	13,32	13,32	4,44	4,44	
1.19.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.252,20	337,83	337,83	112,61	112,61	
1.20.	PINTURA EXTERNA		-					
1.20.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.216,00	182,40	182,40	60,80	60,80	
1.20.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.216,00	182,40	182,40	60,80	60,80	
1.21.	PINTURA DE ESQUADRIAS		-					
1.21.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	420,00	63,00	63,00	21,00	21,00	
1.21.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	M2	420,00	63,00	63,00	21,00	21,00	
1.21.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	420,00	63,00	63,00	21,00	21,00	
1.22.	INSTALAÇÕES ELETRICAS		-					
1.22.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.22.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.22.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.22.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.22.5.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.22.6.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

E / TOMADOR

E CAMPOS VERDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FRENTE 06 - LOTES 14, 16,17	FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	
	Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.			433.655,00	433.655,00	152.466,39	153.197,94	
1.22.7.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.23.	ILUMINAÇÃO/TOMADAS/ INTERRUPTORES		-					
1.23.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	140,00	21,00	21,00	7,00	7,00	
1.23.2.	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	140,00	21,00	21,00	7,00	7,00	
1.23.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	100,00	15,00	15,00	5,00	5,00	
1.23.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.23.5.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	200,00	30,00	30,00	10,00	10,00	
1.23.6.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	120,00	18,00	18,00	6,00	6,00	
1.23.7.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.23.8.	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.23.9.	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.23.10.	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.23.11.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	240,00	36,00	36,00	12,00	12,00	
1.23.12.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	260,00	39,00	39,00	13,00	13,00	
1.23.13.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.23.14.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	140,00	21,00	21,00	7,00	7,00	
1.24.	FIOS/CABOS		-					
1.24.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.958,00	293,70	293,70	97,90	97,90	
1.24.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5.176,00	776,40	776,40	258,80	258,80	
1.24.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	496,00	74,40	74,40	24,80	24,80	
1.24.4.	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	518,00	77,70	77,70	25,90	25,90	
1.24.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	166,00	24,90	24,90	8,30	8,30	
1.24.6.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	894,00	134,10	134,10	44,70	44,70	
1.24.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.166,00	174,90	174,90	58,30	58,30	
1.24.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	441,20	66,18	66,18	22,06	22,06	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

E / TOMADOR

E CAMPOS VERDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	6 FRENTE 08 - LOTES 14, 16,17	7 FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	8 FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	9 FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	10
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				433.655,00	433.655,00	152.466,39	153.197,94	
1.24.9.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.166,00	174,90	174,90	58,30	58,30	
1.25.	HIDRÁULICAS		-					
1.25.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140,00	21,00	21,00	7,00	7,00	
1.25.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	24,00	24,00	8,00	8,00	
1.25.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	12,00	12,00	4,00	4,00	
1.25.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	24,00	24,00	8,00	8,00	
1.25.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	15,30	15,30	5,10	5,10	
1.25.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	174,00	26,10	26,10	8,70	8,70	
1.25.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.26.	REGISTROS		-					
1.26.1.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.26.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,00	9,00	9,00	3,00	3,00	
1.26.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.26.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	12,00	12,00	4,00	4,00	
1.27.	ENTRADA/ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA		-					
1.27.1.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.27.2.	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.27.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.27.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	135,00	20,25	20,25	6,75	6,75	
1.27.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	9,00	9,00	3,00	3,00	
1.27.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.27.7.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.28.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		-					
1.28.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.28.2.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.28.3.	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

E / TOMADOR

E CAMPOS VERDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	6 FRENTE 06 - LOTES 14, 16,17	7 FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	8 FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	9 FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	10
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				433.655,00	433.655,00	152.466,39	153.197,94	
1.28.4.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.28.5.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.28.6.	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.28.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	24,00	24,00	8,00	8,00	
1.28.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	12,00	12,00	4,00	4,00	
1.28.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.28.10.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.28.11.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	9,00	9,00	3,00	3,00	
1.28.12.	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.28.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,00	13,20	13,20	4,40	4,40	
1.28.14.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	211,00	31,65	31,65	10,55	10,55	
1.29.	SANITARIAS/PLUVIAL		-					
1.29.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	9,00	9,00	3,00	3,00	
1.29.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.29.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.29.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180,00	27,00	27,00	9,00	9,00	
1.29.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.29.6.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.29.7.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.29.8.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.29.9.	PMV3. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,00	10,05	10,05	3,35	3,35	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.

Nº TransfereGOV

039407/2025

E / TOMADOR

E CAMPOS VERDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FRENTE 06 - LOTES 14, 16,17	FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				433.655,00	433.655,00	152.466,39	153.197,94	
1.29.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	204,20	30,63	30,63	10,21	10,21	
1.29.11.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	80,00	12,00	12,00	4,00	4,00	
1.29.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	676,00	101,40	101,40	33,80	33,80	
1.30.	ACESSORIOS		-					
1.30.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	100,00	15,00	15,00	5,00	5,00	
1.30.2.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.30.3.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.30.4.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.30.5.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.30.6.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.30.7.	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.31.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-					
1.31.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.31.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.31.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.31.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.31.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.31.6.	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.31.7.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14,00			7,00	7,00	
1.31.8.	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00			1,00	1,00	
1.31.9.	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	UN	2,00			1,00	1,00	



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	E / TOMADOR
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.	039407/2025	E CAMPOS VERDES

				FRENTE 06 - LOTES 14, 16,17	FRENTE 07 - LOTES 18,19,20	FRENTE 08 - LOTE 09 PNE	FRENTE 09 - LOTE 15 PNE	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	6	7	8	9	10
Construção de Unidades Habitacionais no município de Campos Verdes -GO.				433.655,00	433.655,00	152.466,39	153.197,94	
1.31.10.	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.31.11.	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	80,00	12,00	12,00	4,00	4,00	
1.31.12.	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.31.13.	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	60,00	9,00	9,00	3,00	3,00	
1.32.	COMPLEMENTAÇÕES /LIMPEZAS		-					
1.32.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	20,00	3,00	3,00	1,00	1,00	
1.32.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	14,40	2,16	2,16	0,72	0,72	
1.32.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	323,00	48,45	48,45	16,15	16,15	
1.32.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	718,00	107,70	107,70	35,90	35,90	
1.32.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	80,00	12,00	12,00	4,00	4,00	
1.32.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	949,20	142,38	142,38	47,46	47,46	
1.32.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	336,00	50,40	50,40	16,80	16,80	
1.32.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	318,40	47,76	47,76	15,92	15,92	
1.32.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	6,00	6,00	2,00	2,00	
1.33.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-					
1.33.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,14	0,14	0,08	0,09	

CAMPOS VERDES/GO
Local

segunda-feira, 6 de outubro de 2025
Data

ROZ