

 MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA Mais uma ação do  PROGRAMA ACELERA GAIVOTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TRAVESSA 45 (MERCADO AMORIM), NO BAIRRO RUA NOVA, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA/SC (EXTENSÃO TOTAL = 182,35M)		Nº DA ART (ORÇ.):					
LOCALIZAÇÃO:		BAIRRO RUA NOVA - BALNEÁRIO GAIVOTA/SC		BDI 1: 25,56%					
DATA BASE / REFERÊNCIA:		SINAPI 02/2024 E SICRO 01/2024		BDI 2: 0,00%					
BASE	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL GERAL
		1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 753,36
SINAPI	4813	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	m2	3,00	R\$ 200,00	25,56%	R\$ 251,12	R\$ 753,36
		2	TERRAPLENAGEM						R\$ 44.582,33
SICRO	4413984	2.1	REGULARIZAÇÃO COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	m3	59,26	R\$ 3,85	25,56%	R\$ 4,83	R\$ 286,24
SINAPI	96396	2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (15CM)	M3	177,79	R\$ 185,60	25,56%	R\$ 233,04	R\$ 41.432,47
SICRO	5915321	2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - PAVIMENTADA - DMT = 8,00KM - DENS. 1,4	t x km	1.991,26	R\$ 0,56	25,56%	R\$ 0,70	R\$ 1.393,88
SICRO	4915636	2.4	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	m2	1.185,28	R\$ 0,99	25,56%	R\$ 1,24	R\$ 1.469,74
		4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA						R\$ 144.613,03
SINAPI	96401*	4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.185,28	R\$ 13,56	25,56%	R\$ 17,03	R\$ 20.185,23
SINAPI	96402	4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.185,28	R\$ 6,98	25,56%	R\$ 8,76	R\$ 10.383,01
SINAPI	95995	4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	59,26	R\$ 1.460,00	25,56%	R\$ 1.833,18	R\$ 108.641,12
SICRO	5914389	4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - PAVIMENTADA - DMT = 40,00KM - DENS. 2,35	t x km	5.570,79	R\$ 0,77	25,56%	R\$ 0,97	R\$ 5.403,67
		5	SINALIZAÇÃO						R\$ 5.076,24
Mercado	m01	5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA A FOGO Nº 18 (1,25mm), OCTAGONAL, L= 25cm (60cm), PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMETRO 2", PAREDE MÍNIMA DE 2mm, COMPRIMENTO 3m, COM ALETAS ANTIGIRO, TAMPÃO DE PLÁSTICO, FIXAÇÃO DA PLACA NO TUBO COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS GALVANIZADOS 1/4 X 2. 1/2", 2 ARRUELAS LISA 1/4 E 2 PORCÃS GALVANIZADAS, PINTURA DO FUNDO EM PRETO FOSCO EPÓXI, COM IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA DO FORNECEDOR, PARA VIA URBANA	Um.	8,00	R\$ 505,36	25,56%	R\$ 634,53	R\$ 5.076,24
TOTAL GERAL: R\$ 195.024,96									
DATA: 02/05/2024		RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI Nº CREA / CAU: 123317-7 ENGENHEIRA CIVIL			RESPONSÁVEL LEGAL DA PREFEITURA: NOME: EVERALDO DOS SANTOS CPF: 864.658.729-00 CARGO: PREFEITO				