

 MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA			Mais uma ação do  PROGRAMA ACELERA GAIVOTA			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA				
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA										
OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA, DRENAGEM PLUVIAL E MEIO FIO DA AVENIDA BARRAMARES (ENTRE A 5A AV. E A 7A AV.), NO BAIRRO JARDIM ULTRAMAR, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA/SC (EXTENSÃO TOTAL = 417,90M, ÁREA LAJOTADA DE 5.895,00M²)					Nº DA ART (ORÇ.):			
LOCALIZAÇÃO:		BAIRRO JARDIM ULTRAMAR - BALNEÁRIO GAIVOTA/SC					BDI 1: 19,60%			
DATA BASE / REFERÊNCIA:		SINAPI 05/2026 E SICRO 01/2026					BDI 2: 0,00%			
BASE	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL GERAL	
		1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 1.351,74	
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	3,00	R\$ 376,74	19,60%	R\$ 450,58	R\$ 1.351,74	
		2	DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 111.862,71	
SINAPI	90105	2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	808,80	R\$ 7,55	19,60%	R\$ 9,03	R\$ 7.303,46	
SINAPI	93379	2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	283,08	R\$ 16,09	19,60%	R\$ 19,24	R\$ 5.446,46	
SINAPI	368	2.3	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - EMPOLAMENTO 20%	m³	202,20	R\$ 60,00	19,60%	R\$ 71,76	R\$ 14.509,87	
SINAPI	95876	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7,00km	m³xkm	1.415,40	R\$ 1,91	19,60%	R\$ 2,29	R\$ 3.241,27	
SINAPI	4718	2.5	LASTRO DE DE BRITA N. 2 (BERÇO PARA ASSENTAMENTO) - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	m³	12,00	R\$ 84,38	19,60%	R\$ 100,91	R\$ 1.210,92	
SINAPI	92808	2.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUSO MANTA GEOTEXTIL).	m	90,00	R\$ 20,32	19,60%	R\$ 24,30	R\$ 2.187,00	
SINAPI	37450	2.7	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM	m	90,00	R\$ 31,31	19,60%	R\$ 37,45	R\$ 3.370,50	
SINAPI	92811	2.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (INCLUSO MANTA GEOTEXTIL)	m	310,00	R\$ 45,09	19,60%	R\$ 53,93	R\$ 16.718,30	
SINAPI	37453	2.9	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	m	310,00	R\$ 73,18	19,60%	R\$ 87,52	R\$ 27.131,20	
SINAPI	97956	2.12	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	un	13,00	R\$ 1.406,81	19,60%	R\$ 1.682,55	R\$ 21.873,15	
SICRO	2003644	2.16	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CONCRETO USINADO, PARA REDE DE DRENAGEM - PADRÃO DNIT CLP02	un	6,00	R\$ 1.236,14	19,60%	R\$ 1.478,43	R\$ 8.870,58	
		3	TERRAPLENAGEM						R\$ 65.082,68	
SICRO	4011209	3.2	EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO COM MOTONIVELADORA DO SUBLEITO	m²	5.895,00	R\$ 1,42	19,60%	R\$ 1,70	R\$ 10.021,50	
SICRO	5915321	3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - PAVIMENTADA - DMT = 7,00KM - DENS. 1,4	t x km	6.932,52	R\$ 0,52	19,60%	R\$ 0,62	R\$ 4.298,16	
SINAPI	368	3.5	FORNECIMENTO DE BASE ARENOSA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTAS	m³	707,40	R\$ 60,00	19,60%	R\$ 71,76	R\$ 50.763,02	
		4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA						R\$ 501.428,70	
SINAPI	92394	4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	5.895,00	R\$ 71,12	19,60%	R\$ 85,06	R\$ 501.428,70	
		5	MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO						R\$ 81.019,10	
SICRO	5213464		FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA GALVANIZADA D=60CM.	Un.	4,00	R\$ 206,70	19,60%	R\$ 247,21	R\$ 988,84	
SICRO	5213440	5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA D=60CM.	Un.	2,00	R\$ 211,82	19,60%	R\$ 253,33	R\$ 506,66	
SICRO	5213863	5.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULARIZAÇÃO - D=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un.	6,00	R\$ 388,50	19,60%	R\$ 464,65	R\$ 2.787,90	
SINAPI	102501	4.5	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	114,40	R\$ 21,82	19,60%	R\$ 26,09	R\$ 2.984,70	
SINAPI	94273	5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.608,00	R\$ 37,38	19,60%	R\$ 44,71	R\$ 71.893,68	
SINAPI	102498	5.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	m	1.608,00	R\$ 1,48	19,60%	R\$ 1,77	R\$ 2.846,16	
TOTAL GERAL: R\$									760.744,93	
DATA: 30/06/2026		RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI Nº CREA / CAU: 123317-7 ENGENHEIRA CIVIL			RESPONSÁVEL LEGAL DA PREFEITURA: NOME: EVERALDO DOS SANTOS CPF: 864.658.729-00 CARGO: PREFEITO					