

 MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA			Mais uma ação do  PAG PROGRAMA ACELERA GAIVOTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA					
					SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
					PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA					
OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA B - JOSÉ DELAUDINO DOS SANTOS, TRECHO ENTRE A 4AV E A RUA 14, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA/SC (EXTENSÃO TOTAL = 205,50 M)					Nº DA ART (ORÇ.):			
LOCALIZAÇÃO:		BAIRRO JARDIM ULTRAMAR - BALNEÁRIO GAIVOTA/SC					BDI 1: 19,60%			
DATA BASE / REFERÊNCIA:		SINAPI 03/2026 E SICRO 01/2026					BDI 2: 0,00%			
BASE	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI		BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL GERAL
		1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.622,37
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	3,00	R\$	452,17	19,60%	R\$ 540,79	R\$ 1.622,37
		2	TERRAPLENAGEM							R\$ 15.808,97
SINAPI	96396	2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (REPERFILAMENTO CAMADA DE 5CM PARA CORREÇÃO DA VIA)	M3	71,93	R\$	176,85	19,60%	R\$ 211,51	R\$ 15.212,86
SICRO	5915321	2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - PAVIMENTADA - DMT = 8,00KM - DENS. 1,4	t x km	805,56	R\$	0,62	19,60%	R\$ 0,74	R\$ 596,11
		4	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO							R\$ 113.397,62
SICRO	4011351	4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.438,50	R\$	0,51	19,60%	R\$ 0,61	R\$ 877,49
SICRO	4011353	4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.438,50	R\$	0,39	19,60%	R\$ 0,46	R\$ 661,71
SINAPI	95995	4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (3,5CM)	M3	57,54	R\$	1.553,73	19,60%	R\$ 1.858,26	R\$ 106.924,28
SICRO	5914389	4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - PAVIMENTADA - DMT = 41,00KM - DENS. 2,35	t x km	5.543,98	R\$	0,75	19,60%	R\$ 0,89	R\$ 4.934,14
		5	SINALIZAÇÃO							R\$ 805,29
SICRO	5213444	5.1	FORNECIMENTO E IMLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN.	1,00	R\$	254,23	19,60%	R\$ 304,06	R\$ 304,06
SICRO	5213855	5.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 0,248M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN.	1,00	R\$	419,09	19,60%	R\$ 501,23	R\$ 501,23
TOTAL GERAL: R\$										131.634,25
DATA: 08/05/2026		RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI Nº CREA / CAU: 123317-7 ENGENHEIRA CIVIL				RESPONSÁVEL LEGAL DA PREFEITURA: NOME: EVERALDO DOS SANTOS CPF: 864.658.729-00 CARGO: PREFEITO				