MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA

Mais uma ação do PAG PROGRAMA ACELERA GAIVOTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO:	**PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA I (TRECHO ENTRE A RUA 14 E A 4ª AVENIDA), NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA/SC (EXTENSÃO TOTAL = 204,00 M)**	**Nº DA ART (ORÇ.):**
LOCALIZAÇÃO:	**BAIRRO JARDIM ULTRAMAR - BALNEÁRIO GAIVOTA/SC**	**BDI 1:** 19,60%
DATA BASE / REFERÊNCIA: SINAPI 07/2026 E SICRO 01/2026		**BDI 2:** 0,00%

BASE	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL GERAL
		1	**SERVIÇOS INICIAIS**						**R$ 1.356,48**
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	3,00	R$ 378,06	19,60%	R$ 452,16	R$ 1.356,48
		2	**TERRAPLENAGEM**						**R$ 16.858,39**
SICRO	4011209	3.1	EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO COM MOTONIVELADORA DO SUBLEITO	m²	1.428,00	R$ 1,42	19,60%	R$ 1,70	R$ 2.420,93
SINAPI	368	3.3	FORNECIMENTO DE BASE ARENOSA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTAS	m³	214,20	R$ 60,00	19,60%	R$ 71,76	R$ 15.370,99
SICRO	5915321	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - PAVIMENTADA - DMT = 8,00KM - DENS. 1,4	t x km	2.399,04	R$ 0,52	19,60%	R$ 0,62	R$ 1.487,40
		3	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA**						**R$ 121.840,73**
SINAPI	92394	4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.428,00	R$ 71,34	19,60%	R$ 85,32	R$ 121.840,73
		4	**DRENAGEM PLUVIAL**						**R$ 27.779,80**
SICRO	2003618	4.1	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01	un.	4,00	R$ 1.084,10	19,60%	R$ 1.296,59	R$ 5.186,36
SICRO	2003642	4.2	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CONCRETO USINADO, PARA REDE DE DRENAGEM - PADRÃO DNIT CLP01	un.	2,00	R$ 1.593,09	19,60%	R$ 1.905,34	R$ 3.810,68
SINAPI	90091	4.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	100,08	R$ 4,90	19,60%	R$ 5,86	R$ 586,47
SINAPI	94329	4.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M³	35,03	R$ 91,52	19,60%	R$ 109,46	R$ 3.834,16
SINAPI	95876	4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7,00km	m³xkm	245,20	R$ 1,87	19,60%	R$ 2,23	R$ 546,79
SINAPI	95565	4.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	14,00	R$ 115,73	19,60%	R$ 138,41	R$ 1.937,74
SINAPI	92211	4.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2025	m	60,00	R$ 165,52	19,60%	R$ 197,96	R$ 11.877,60
		4	**MEIO FIO E SINALIZAÇÃO**						**R$ 21.704,44**
SINAPI	102498	4.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	408,00	R$ 1,49	19,60%	R$ 1,79	R$ 730,32
SINAPI	94273	4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	408,00	R$ 37,29	19,60%	R$ 44,60	R$ 18.196,80
SICRO	5213465	4.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN.	2,00	R$ 360,41	19,60%	R$ 431,04	R$ 862,08
SICRO	5213864	4.8	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80M	UN.	3,00	R$ 413,65	19,60%	R$ 494,72	R$ 1.484,16
SICRO	5213441	4.9	FORNECIMENTO E IMLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D=0,80m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN.	1,00	R$ 360,44	19,60%	R$ 431,08	R$ 431,08
								TOTAL GERAL:	**R$ 189.539,84**

DATA:
12/08/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO:
NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI
Nº CREA / CAU: 123317-7
ENGENHEIRA CIVIL

RESPONSÁVEL LEGAL DA PREFEITURA:
NOME: EVERALDO DOS SANTOS
CPF: 864.658.729-00
CARGO: PREFEITO

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA DA SILVA TISCOSKI
Data: 19/08/2026 09:45:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVERALDO DOS SANTOS:86465872900
Assinado de forma digital por EVERALDO DOS SANTOS:86465872900
Dados: 2026.08.19 12:15:46 -03'00'