

 MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA			Mais uma ação do  PAG PROGRAMA ACELERA GAIVOTA			PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA			
			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
			PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RUA B - JOSÉ DELAUDINO DOS SANTOS, TRECHO ENTRE A 4AV E A RUA 14, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA/SC (EXTENSÃO TOTAL = 205,50 M)					Nº DA ART (ORÇ.):		
LOCALIZAÇÃO:		BAIRRO JARDIM ULTRAMAR - BALNEÁRIO GAIVOTA/SC					BDI 1: 19,60%		
DATA BASE / REFERÊNCIA:		SINAPI 05/2026 E SICRO 04/2026					BDI 2: 0,00%		
BASE	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL GERAL
		1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 1.550,01
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	3,00	R\$ 432,00	19,60%	R\$ 516,67	R\$ 1.550,01
		2	TERRAPLENAGEM						R\$ 15.160,07
SINAPI	96396	2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (REPERFILAMENTO CAMADA DE 5CM PARA CORREÇÃO DA VIA)	M3	71,93	R\$ 168,93	19,60%	R\$ 202,04	R\$ 14.531,73
SICRO	5915321	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - PAVIMENTADA - DMT = 8,00KM - DENS. 1,4	t x km	805,56	R\$ 0,65	19,60%	R\$ 0,78	R\$ 628,34
		3	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO						R\$ 134.748,48
Comp	01	3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (com material)	M2	1.438,50	R\$ 5,59	19,60%	R\$ 6,69	R\$ 9.623,57
Comp	02	3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (com material)	M2	1.438,50	R\$ 2,37	19,60%	R\$ 2,83	R\$ 4.070,96
SINAPI	95995	3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (e=4,0CM)	M3	57,54	R\$ 1.682,51	19,60%	R\$ 2.012,29	R\$ 115.787,17
SICRO	5914389	3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - PAVIMENTADA - DMT = 41,00KM - DENS. 2,35	t x km	5.543,98	R\$ 0,79	19,60%	R\$ 0,95	R\$ 5.266,78
		4	SINALIZAÇÃO						R\$ 751,94
SICRO	5213444	4.1	FORNECIMENTO E IMLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UN.	1,00	R\$ 245,49	19,60%	R\$ 293,60	R\$ 293,60
SICRO	5213855	4.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 0,248M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 383,22	19,60%	R\$ 458,34	R\$ 458,34
TOTAL GERAL: R\$									152.210,50
DATA: 08/09/2026		RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI Nº CREA / CAU: 123317-7 ENGENHEIRA CIVIL			RESPONSÁVEL LEGAL DA PREFEITURA: NOME: EVERALDO DOS SANTOS CPF: 864.658.729-00 CARGO: PREFEITO				



Documento assinado digitalmente

JULIANA DA SILVA TISCOSKI

Data: 16/09/2026 11:38:02-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>