



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                           |                             |                                                        |                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1082627-55 | Nº SICONV<br>928496/2022    | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Nantes | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Recapamento asfáltico de diversas vias do Município |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI         | DATA BASE<br>12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Recapamento asfáltico             | MUNICÍPIO / UF<br>Nantes-SP                                                      | BDI 1<br>23,90% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                  | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-----------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Recapamento asfáltico |            |        |                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            |                                   | 272.538,85           |    |
| 1.                    |            |        | Recapamento asfáltico em CBUQ de diversas vias do Município                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 272.538,85           |    |
| 1.1.                  |            |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 2.642,85             |    |
| 1.1.1.                | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                   | M2      | 4,50       | 474,01                            | BDI 1      | 587,30                            | 2.642,85             | RA |
| 1.2.                  |            |        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 5.293,16             |    |
| 1.2.1.                | Composição | 001    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA                                                                                                                                                              | MÊS     | 2,00       | 2.136,06                          | BDI 1      | 2.646,58                          | 5.293,16             | RA |
| 1.3.                  |            |        | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 8.326,38             |    |
| 1.3.1.                | Composição | 002    | MOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                              | UND     | 1,00       | 3.360,12                          | BDI 1      | 4.163,19                          | 4.163,19             | RA |
| 1.3.2.                | Composição | 003    | DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                           | UND     | 1,00       | 3.360,12                          | BDI 1      | 4.163,19                          | 4.163,19             | RA |
| 1.4.                  |            |        | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            | -                                 | 223.653,25           |    |
| 1.4.1.                | Composição | 006    | Imprimação betuminosa ligante_Ref: Boletim CDHU 195 sem desoneração - Item 54.03.230                                                                                                     | M2      | 3.223,73   | 6,70                              | BDI 1      | 8,30                              | 26.756,96            | RA |
| 1.4.2.                | SINAPI     | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025                                                                | M3      | 96,71      | 1.493,20                          | BDI 1      | 1.850,07                          | 178.920,27           | RA |
| 1.4.3.                | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                       | M3XKM   | 3.626,64   | 2,62                              | BDI 1      | 3,25                              | 11.786,58            | RA |
| 1.4.4.                | SINAPI     | 93590  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                | M3XKM   | 4.835,50   | 1,03                              | BDI 1      | 1,28                              | 6.189,44             | RA |
| 1.5.                  |            |        | SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 13.149,59            |    |
| 1.5.1.                | SINAPI     | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 10 CM. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA                        | M       | 213,50     | 7,83                              | BDI 1      | 9,70                              | 2.070,95             | RA |
| 1.5.2.                | SINAPI     | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021                                                                            | M2      | 54,35      | 60,98                             | BDI 1      | 75,55                             | 4.106,14             | RA |
| 1.5.3.                | Composição | 004    | CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, TIPO LOSANGO COM LADO DE 45CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND     | 6,00       | 526,90                            | BDI 1      | 652,83                            | 3.916,98             | RA |
| 1.5.4.                | Composição | 005    | CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                  | UND     | 4,00       | 616,53                            | BDI 1      | 763,88                            | 3.055,52             | RA |
| 1.6.                  |            |        | CALÇADA ACESSÍVEL                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 19.473,62            |    |
| 1.6.1.                | SINAPI     | 98524  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                                                                                                                            | M2      | 135,44     | 6,57                              | BDI 1      | 8,14                              | 1.102,48             | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                           |                             |                                                        |                                                                                   |                 |                |                |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1082627-55 | Nº SICONV<br>928496/2022    | PROPONENTE / TOMADOR<br>Prefeitura Municipal de Nantes | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>Recapeamento asfáltico de diversas vias do Município |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI         | DATA BASE<br>12-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Recapeamento asfáltico            | MUNICÍPIO / UF<br>Nantes-SP                                                       | BDI 1<br>23,90% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                   | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Recapeamento asfáltico |        |        |                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   | 272.538,85           |    |
| 1.6.2.                 | SINAPI | 97084  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                                  | M2      | 135,44     | 0,95                              | BDI 1      | 1,18                              | 159,82               | RA |
| 1.6.3.                 | SINAPI | 96622  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                                                   | M3      | 6,77       | 200,92                            | BDI 1      | 248,94                            | 1.685,32             | RA |
| 1.6.4.                 | SINAPI | 94991  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                           | M3      | 9,48       | 673,47                            | BDI 1      | 834,43                            | 7.910,40             | RA |
| 1.6.5.                 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                             | M2      | 27,39      | 193,93                            | BDI 1      | 240,28                            | 6.581,27             | RA |
| 1.6.6.                 | SINAPI | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                                             | M2      | 5,00       | 134,23                            | BDI 1      | 166,31                            | 831,55               | RA |
| 1.6.7.                 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                       | M       | 18,00      | 17,55                             | BDI 1      | 21,74                             | 391,32               | RA |
| 1.6.8.                 | SINAPI | 94274  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M       | 13,00      | 50,38                             | BDI 1      | 62,42                             | 811,46               | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nantes-SP  
Local  
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Elisângela Coutinho Armando  
CREA/CAU: 5060047591  
ART/RRT: 2620242055533