



**PLANILHA QUANTITATIVA**  
**CÂMARA MUNICIPAL | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP**



Arq. João Henrique D. Talamoni  
CAU A142890-0

| Etapa    | Tarefas                                                                                                                       | Quantidade                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etapa 1  | Troca de condutores externos                                                                                                  | 04 condutores                                                                                              |
| Etapa 2  | Restauração de portas de madeira e aplicação de Verniz                                                                        | 17 portas de madeira (80cm) - Conferir medidas in-loco                                                     |
| Etapa 2  | Substituição de porta ant-pânico Sala 04                                                                                      | 01 Porta com barra anti-pânico sem brasão - Conferir medidas in-loco                                       |
| Etapa 2  | Substituição de porta ant-pânico com brasão entrada lateral Circulação interna                                                | 01 Portas anti-pânico com brasão - Conferir medidas in-loco                                                |
| Etapa 2  | Adição de nva janela em Sala 04                                                                                               | 01 Janela com batente de madeira e 02 folhas de correr com abertura para dentro - Conferir medidas in-loco |
| Etapa 5  | Manutenção de parede cozinha - Tirar revestimento existente + assentamento novo                                               | 15 m² de argamassa + revestimento + rejunte                                                                |
| Etapa 6  | Pintura interna lisa - Prever cor Crômio Suvinil ou similar - Amassar apenas áreas com necessidade e a reparar                | Aproximadamente 950,00 m² de parede - Comprar teste de tinta antes da quantidade final                     |
| Etapa 6  | Pintura de paredes externas + muros com textura - Prever cor Amber ou Argila vermelha Suvinil ou similar                      | Aproximadamente 450,00 m² de parede - Comprar teste de tinta antes da quantidade final                     |
| Etapa 6  | Pintura beiral externo em textura cimento queimado                                                                            | Aproximadamente 50,00 m² de parede                                                                         |
| Etapa 6  | Repintura de piso de concreto externo + guias                                                                                 | Aproximadamente 30,00 m²                                                                                   |
| Etapa 6  | Pintura de teto - Prever cor branca suvinil ou similar                                                                        | Aproximadamente 385,00 m²                                                                                  |
| Etapa 7  | Troca de luminária existente por modelo em Paflon, 48W - 5.000K - 4.416Lm - Acabamento branco - 60x60                         | 31 unidades                                                                                                |
| Etapa 7  | Troca de luminária existente por modelo em Paflon, 24W - 5.000K - 1.848Lm - Acabamento branco - 30x30                         | 02 unidade                                                                                                 |
| Etapa 7  | Adição de ponto luminotécnico novo com spot de sobrepor pequeno branco - iluminação cor neutra                                | 16 unidades                                                                                                |
| Etapa 7  | Adição de ponto luminotécnico novo com spot de sobrepor médio- branco - iluminação cor neutra - Prever acionamento automático | 9 unidades                                                                                                 |
| Etapa 9  | Adição de cerca para proteção de jardim - cerca metálica com acabamento branco                                                | 107,00 metros lineares                                                                                     |
| Etapa 10 | Adição de vidro leitoso sobre balcão de recepção e sala 01 + Pintura gesso de bacão                                           | Balcão recepção: 0,44 x 1,66 (área de pintura do gesso: 1,70m²) + Balcão sala 01: 0,53x2,64                |

| Etapa                                                                                                         | Tarefas                                                          | Quantidade                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Etapa 11                                                                                                      | Adição de placas solares em telhado existente                    | Considerar consumo atual + um total de aproximadamente |
| Etapa 12                                                                                                      | Adição de máquina de ar condicionado tipo cassete em Sala 04     | Aproximadamente 56.000 BTUs                            |
| Etapa 12                                                                                                      | Adição de máquina de ar condicionado split em recepção e arquivo | Aproximadamente 18.000 BTUs cada.                      |
| Etapa 12                                                                                                      | Adição de maquina de ar em circulação central tipo cassete       | Aproximadamente 56.000 BTUs                            |
| NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS A PLACAS SOLARES E AR-CONDICINADO |                                                                  |                                                        |