



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
LOCAL: RUA OVIDIO MIRANDA DE BRITO – CHUPINGUAIA-RO. COORDENADAS - 12°33'26.26"S, 60°54'15.85"O
FONTES: SINAPI 04/2026
ESTADO: RO
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO
BDI: 21,25%

REV_01 - 22/05/2026
ART: 2320268500457883
RUBENS MARCIEL VIEIRA BATISTA
ENG. ELETRICISTA - CREA 13.665 D/GO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	
1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 8.565,95	
1.1	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 115,66	R\$ 140,23	R\$ 280,46	
1.2	Próprio	MCMA/26-009	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 - REF. SINAPI 105949	UN	1,00	R\$ 2.874,17	R\$ 3.484,93	R\$ 3.484,93	
1.3	SINAPI	106670	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEALTUBO), DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6,00	R\$ 15,36	R\$ 18,62	R\$ 111,72	
1.4	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 54,37	R\$ 65,92	R\$ 197,76	
1.5	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	R\$ 113,08	R\$ 137,10	R\$ 411,30	
1.6	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	4,00	R\$ 19,85	R\$ 24,06	R\$ 96,24	
1.7	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 266,02	R\$ 322,54	R\$ 322,54	
1.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	R\$ 20,34	R\$ 24,66	R\$ 1.972,80	
1.9	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 86,59	R\$ 104,99	R\$ 209,98	
1.10	SINAPI	95764	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4,00	R\$ 20,81	R\$ 25,23	R\$ 100,92	
1.11	SINAPI	101540	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	1,00	R\$ 114,30	R\$ 138,58	R\$ 138,58	
1.12	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,00	R\$ 31,93	R\$ 38,71	R\$ 1.238,72	
							VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 7.065,10	
							VALOR TOTAL DO BDI	R\$ 1.500,85	
							VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 8.565,95	







Município de Chupinguaia

01.587.887/0001-29
Avenida Valter Luiz Filus
www.chupinguaia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
-	005.B - PLANILHA SINTÉTICA	15/06/2026

ID:	864081	Processo	Documento
CRC:	C15B8D05		
Processo:	1-1177/2026		
Usuário:	JOAO HIGOR CHAVES DA SILVA MELLO		
Criação:	15/06/2026 11:00:22	Finalização:	15/06/2026 11:00:25

MD5: **B4E7DC1B29C852C71071FD71FC9C4658**

SHA256: **0B1D20A5BC615B5D2806575106FFAE2FF1623383C21A60BF9E785302E993B139**

Súmula/Objeto:

-

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CHUPINGUAIA	RO	15/06/2026 11:00:22
---------------------------------------	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15/06/2026 11:00:22
---	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.chupinguaia.ro.gov.br informando o ID 864081 e o CRC C15B8D05.