CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPÍO DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-26 (N DES.)	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY	PARANACITY	25,00%	20,35%	20,84%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY									**359.326,80**	
1.			**REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY**					**-**	**359.326,80**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**					**-**	**730,36**	
1.1.0.1.	Composição	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, EXCLUSIVE CONTAINER	MES	4,00	146,07	BDI 1	182,59	730,36	RA
1.2.			**SERVIÇO PRELIMINARES**					**-**	**16.258,38**	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,20	507,92	BDI 1	634,90	2.666,58	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	108,00	100,68	BDI 1	125,85	13.591,80	RA
1.3.			**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**					**-**	**6.271,98**	
1.3.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,13	83,19	BDI 1	103,99	221,50	RA
1.3.0.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,99	136,94	BDI 1	171,18	1.538,91	RA
1.3.0.3.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,99	4,27	BDI 1	5,34	80,05	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68	14,01	BDI 1	17,51	29,42	RA
1.3.0.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,48	36,20	BDI 1	45,25	21,72	RA
1.3.0.6.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	134,68	6,72	BDI 1	8,40	1.131,31	RA
1.3.0.7.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	231,00	6,35	BDI 1	7,94	1.834,14	RA
1.3.0.8.	Composição	COMP 09	REMOÇÃO DE TABLADO EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00	288,80	BDI 1	361,00	361,00	RA
1.3.0.9.	Composição	COMP 02	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO, DE FORMA MANUAL- SEM REAPROVEITAMENTO	M	12,57	25,86	BDI 1	32,33	406,39	RA
1.3.0.10.	Composição	COMP 03	REALOCAÇÃO DE MASTRO EM BASE DE CONCRETO PARA MASTRO, DE FORMA MANUAL	UN	1,00	241,83	BDI 1	302,29	302,29	RA
1.3.0.11.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	26,66	10,36	BDI 1	12,95	345,25	RA
1.4.			**ALVENARIA**					**-**	**8.137,77**	
1.4.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	27,82	101,85	BDI 1	127,31	3.541,76	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPÍO DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-26 (N DES.)	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY	PARANACITY	25,00%	20,35%	20,84%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY									**359.326,80**	
1.4.0.2.	SINAPI	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	13,79	131,55	BDI 1	164,44	2.267,63	RA
1.4.0.3.	Composição	COMP 11	REVESTIMENTO EM MDF PARA PAREDE, INCLUINDO ACBAMENTO EM VERNIZ	M2	14,15	131,64	BDI 1	164,55	2.328,38	RA
1.5.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**8.717,86**	
1.5.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	27,00	62,59	BDI 1	78,24	2.112,48	RA
1.5.0.2.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	8,70	18,91	BDI 1	23,64	205,67	RA
1.5.0.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	44,40	11,01	BDI 1	13,76	610,94	RA
1.5.0.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,74	150,75	BDI 1	188,44	139,45	RA
1.5.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,83	81,98	BDI 1	102,48	1.417,30	RA
1.5.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	14,70	20,02	BDI 1	25,03	367,94	RA
1.5.0.7.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,00	15,94	BDI 1	19,93	199,30	RA
1.5.0.8.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,70	13,95	BDI 1	17,44	657,49	RA
1.5.0.9.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	13,83	141,32	BDI 1	176,65	2.443,07	RA
1.5.0.10.	Composição	COMP 08	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,74	609,97	BDI 1	762,46	564,22	RA
1.6.			**SUPERESTRUTURA**					**-**	**4.589,34**	
1.6.0.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,40	86,86	BDI 1	108,58	1.563,55	RA
1.6.0.2.	SINAPI	92459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,59	149,55	BDI 1	186,94	858,05	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPÍO DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-26 (N DES.)	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY	PARANACITY	25,00%	20,35%	20,84%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY									**359.326,80**	
1.6.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,80	16,20	BDI 1	20,25	441,45	RA
1.6.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,90	13,17	BDI 1	16,46	195,87	RA
1.6.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,10	11,50	BDI 1	14,38	792,34	RA
1.6.0.6.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,68	614,75	BDI 1	768,44	522,54	RA
1.6.0.7.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,28	615,84	BDI 1	769,80	215,54	RA
1.7.			**ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO**					**-**	**121.274,12**	
1.7.1.			**TELHAMENTO, CALHA E RUFO**					**-**	**121.274,12**	
1.7.1.1.	Composição	COMP 13	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	954,53	14,81	BDI 1	18,51	17.668,35	RA
1.7.1.2.	Composição	COMP 24	EXECUÇÃO DE GRADIL EM TUBO RETANGULAR 60X40X1,5 MM, CONFORME PROJETO ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA E INSTALAÇÃO	UN	1,00	13.696,99	BDI 1	17.121,24	17.121,24	RA
1.7.1.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	252,22	73,35	BDI 1	91,69	23.126,05	RA
1.7.1.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,64	169,69	BDI 1	212,11	6.499,05	RA
1.7.1.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	184,50	51,79	BDI 1	64,74	11.944,54	RA
1.7.1.6.	Composição	COMP 04	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE *75 E 120*MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	74,67	BDI 1	93,34	653,38	RA
1.7.1.7.	Composição	COMP 25	PLATIBANDA EM REVESTIMENTO EM ACM, ESPESSURA DE 3 MM, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	91,18	388,34	BDI 1	485,43	44.261,51	RA
1.8.			**ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS**					**-**	**75.004,94**	
1.8.1.			**JANELAS**					**-**	**72.556,34**	
1.8.1.1.	Cotação	COT 03	STRUCTURAL GLAZING (PELE DE VIDRO) PARA FACHADA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO PV01 E PV02	UN	1,00	57.500,00	BDI 1	71.875,00	71.875,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPÍO DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-26 (N DES.)	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY	PARANACITY	25,00%	20,35%	20,84%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY									**359.326,80**	
1.8.1.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,48	1.135,56	BDI 1	1.419,45	681,34	RA
1.8.2.			**PORTAS**					**-**	**2.448,60**	
1.8.2.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.552,22	BDI 1	1.940,28	1.940,28	RA
1.8.2.2.	Composição	COMP 05	PLACA DE PROTEÇÃO PARA PORTA 90X40 CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	156,07	BDI 1	195,09	195,09	RA
1.8.2.3.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	250,58	BDI 1	313,23	313,23	RA
1.9.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**					**-**	**16.465,53**	
1.9.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	26,62	BDI 1	33,28	33,28	RA
1.9.0.2.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	45,86	BDI 1	57,33	57,33	RA
1.9.0.3.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,00	6,47	BDI 1	8,09	509,67	RA
1.9.0.4.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,00	9,50	BDI 1	11,88	570,24	RA
1.9.0.5.	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	25,00	13,18	BDI 1	16,48	412,00	RA
1.9.0.6.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	36,08	BDI 1	45,10	4.510,00	RA
1.9.0.7.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	159,99	BDI 1	199,99	199,99	RA
1.9.0.8.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	37,65	BDI 1	47,06	47,06	RA
1.9.0.9.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	59,30	BDI 1	74,13	74,13	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPÍO DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-26 (N DES.)	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY	PARANACITY	25,00%	20,35%	20,84%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY									**359.326,80**	
1.9.0.10.	Composição	COMP 14	DISJUNTOR BIPOLAR DR 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	89,67	BDI 1	112,09	112,09	RA
1.9.0.11.	Composição	COMP 15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	99,72	BDI 1	124,65	124,65	RA
1.9.0.12.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	81,10	BDI 1	101,38	101,38	RA
1.9.0.13.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	15,43	BDI 1	19,29	289,35	RA
1.9.0.14.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	10,96	BDI 1	13,70	274,00	RA
1.9.0.15.	Composição	COMP 16	LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	65,67	BDI 1	82,09	492,54	RA
1.9.0.16.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	916,82	BDI 1	1.146,03	1.146,03	RA
1.9.0.17.	Composição	COMP 17	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA EM MURETA, COM CAIXA DO MEDIDOR E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO DE EMBUTIR, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X100A INCLUSO O POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	6.009,43	BDI 1	7.511,79	7.511,79	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL**					**-**	**8.998,94**	
1.10.0.1.	Composição	COMP 23	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOSCERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M PARA REDE DEDRENAGEM COM GRELHA DE FERRO FOFO	UN	2,00	458,42	BDI 1	573,03	1.146,06	RA
1.10.0.2.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	64,92	58,76	BDI 1	73,45	4.768,37	RA
1.10.0.3.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	9,99	72,20	BDI 1	90,25	901,60	RA
1.10.0.4.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	40,62	BDI 1	50,78	152,34	RA
1.10.0.5.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	19,00	49,99	BDI 1	62,49	1.187,31	RA
1.10.0.6.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	22,00	30,66	BDI 1	38,33	843,26	RA
1.11.			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**					**-**	**3.107,09**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPÍO DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-26 (N DES.)	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY	PARANACITY	25,00%	20,35%	20,84%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY									**359.326,80**	
1.11.0.1.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	300,39	BDI 1	375,49	375,49	RA
1.11.0.2.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	312,46	BDI 1	390,58	781,16	RA
1.11.0.3.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	617,08	BDI 1	771,35	771,35	RA
1.11.0.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	121,87	BDI 1	152,34	152,34	RA
1.11.0.5.	Composição	COMP 06	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2,5CM, COM RODABANCA H=10CM E SAIA BOLEADA H=5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,55	855,68	BDI 1	1.069,60	588,28	RA
1.11.0.6.	Composição	COMP 07	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,80	438,47	BDI 1	548,09	438,47	RA
1.12.			**EXECUÇÃO DE FORRO**					**-**	**5.537,23**	
1.12.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	28,38	86,29	BDI 1	107,86	3.061,07	RA
1.12.0.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	28,38	44,88	BDI 1	56,10	1.592,12	RA
1.12.0.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	28,38	6,33	BDI 1	7,91	224,49	RA
1.12.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	28,38	18,59	BDI 1	23,24	659,55	RA
1.13.			**TABLADO DE MADEIRA**					**-**	**32.999,93**	
1.13.0.1.	Composição	COMP 10	TABLADO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA, INCLUSO VERNIZ	M2	56,56	466,76	BDI 1	583,45	32.999,93	RA
1.14.			**REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNA**					**-**	**29.871,19**	
1.14.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	186,88	10,98	BDI 1	13,73	2.565,86	RA
1.14.0.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	186,88	70,24	BDI 1	87,80	16.408,06	RA
1.14.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	186,88	4,96	BDI 1	6,20	1.158,66	RA
1.14.0.4.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	186,88	23,13	BDI 1	28,91	5.402,70	RA
1.14.0.5.	Composição	COMP 12	REVESTIMENTO PARA PAREDES EXTERNAS COM PEDRAS MOLEDO	M2	9,34	371,38	BDI 1	464,23	4.335,91	RA
1.15.			**CALÇADA EM CONCRETO**					**-**	**16.908,43**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPÍO DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-26 (N DES.)	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY	PARANACITY	25,00%	20,35%	20,84%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY									**359.326,80**	
1.15.0.1.	SINAPI	105598	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	113,00	2,18	BDI 1	2,73	308,49	RA
1.15.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	5,65	222,58	BDI 1	278,23	1.572,00	RA
1.15.0.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,91	704,90	BDI 1	881,13	6.969,74	RA
1.15.0.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	11,85	161,85	BDI 1	202,31	2.397,37	RA
1.15.0.5.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	845,50	BDI 1	1.056,88	2.113,76	RA
1.15.0.6.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	113,00	25,11	BDI 1	31,39	3.547,07	RA
1.16.			**GUARDA-CORPO E CORRIMÃO**					**-**	**1.614,91**	
1.16.0.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	1,93	572,94	BDI 1	716,18	1.382,23	RA
1.16.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	1,93	96,45	BDI 1	120,56	232,68	RA
1.17.			**PREVENÇÃO DE INCÊNDIO**					**-**	**1.338,09**	
1.17.0.1.	Composição	COMP 18	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	33,91	BDI 1	42,39	339,12	RA
1.17.0.2.	Composição	COMP 19	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	42,16	BDI 1	52,70	52,70	RA
1.17.0.3.	Composição	COMP 20	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, ALERTA, QUADRADA, *20X20*CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	29,98	BDI 1	37,48	112,44	RA
1.17.0.4.	Composição	COMP 21	PLACA DE SINALIZAÇÃO M1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	49,58	BDI 1	61,98	61,98	RA
1.17.0.5.	Composição	COMP 22	EXTINTOR PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	144,60	BDI 1	180,75	542,25	RA
1.17.0.6.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	22,96	BDI 1	28,70	229,60	RA
1.18.			**PAISAGISMO**					**-**	**774,37**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPÍO DE PARANACITY	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	03-26 (N DES.)	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY	PARANACITY	25,00%	20,35%	20,84%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY									**359.326,80**	
1.18.0.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	10,00	31,80	BDI 1	39,75	397,50	RA
1.18.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	24,33	12,39	BDI 1	15,49	376,87	RA
1.19.			**LIMPEZA FINAL**					**-**	**726,34**	
1.19.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	266,06	2,18	BDI 1	2,73	726,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PARANACITY
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026
Data

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901

Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2026.04.17 16:43:28 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO
CREA/CAU: A95.934-0
ART/RRT: 16784109