



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Pesquisa de Preço


Para a estimativa de preço para realização do processo licitatório, foi realizada pesquisa por engenheiro responsável na tabela SINAPI, conforme critério autorizado pelo artigo 23, IV, da Lei n. 14.133/2021.

METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de:

☐ Média ☐ Mediana ☐ Menor Preço ☒ TABELA SINAPI



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIÁ



CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE						
MUNICÍPIO:	JUPIÁ - SC					
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL					
LOCAL:	RUA RIO BRANCO, 320, CENTRO				BDI: 26,40%	
ÁREA:	964,95M²				SINAPI: 12/2024	
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.1	TOMADA 2P+T 20A 250V, INCLUINDO CONDULETE PVC 3/4" DE SOBREPOR FIXADO EM PAREDE PARA PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,00	UND	55,61	1.779,52	COMP 01
1.2	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	32,00	M	23,03	736,96	95727
1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150,00	M	5,28	792,00	91926
TOTAL DO ITEM: 1.					3.308,48	
2.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
2.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA TIPO 30 LEDS, 100 LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	32,00	UND	25,04	801,28	97599
2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA AUTÔNOMA 24X18CM FUNDO BRANCO LETRAS VERMELHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	132,22	264,44	COMP 02
2.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE SAÍDA COM BONECO E SETA 15X50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UND	54,38	328,28	COMP 03
2.4	ABRIGO PARA GÁS 110X110X133CM (LXCKA) EM ALVENARIA PARA 1 BOTAÇÃO P13, REBOCO INTERNO E EXTERNO, PINTURA INTERNA E EXTERNA, COM PORTA VENEZINA 65X105CM COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	3.553,80	3.553,80	COMP 04

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
2.5	KIT REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 7KG/H, COM 2 MANGUEIRAS PIGTAIL 50CM, VÁLVULA DE BLOQUEIO RETA (FECHO RÁPIDO) E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	361,50	361,50	COMP 05
2.6	INSTALAÇÃO DE VENEZIANA INTERNA E EXTERNA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE 10X15CM, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, LIMPEZA DE ENTULHO E ACABAMENTO (COZINHA PAVIMENTO SUPERIOR E COZINHA CÂMARA DE VEREDADORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	PAR	107,81	431,24	COMP 06
2.7	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	1,00	UND	56,77	56,77	103029
2.8	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	5,00	M	105,06	525,30	92690
2.9	ACIONADOR MANUAL COM SIRENE CONVENCIONAL COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSO FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E CONDULETES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UND	419,60	1.258,80	COMP 07
2.10	REGULARIZAÇÃO DE HABITE-SE NO SISTEMA ESCI DOS BOMBEIROS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LAUDO DE ESTANQUEIDADE DE GÁS, LAUDO DE VAZÃO DO SHP, LAUDO DE COMISSONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO, COM ART DE EXECUÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS	1,00	UND	4.375,97	4.375,97	COMP 08
TOTAL DO ITEM: 2.					11.955,38	
TOTAL:					15.263,86	
O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 15.263,86 (QUINZE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).						
AOS VALORES FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.						

JUPIÁ - SC, 02 DE ABRIL DE 2025.

Assinado digitalmente por CHARLAN
SMANIOTTO
LUZZATTO:07464648943
Data: 2025.04.02 17:25:20-03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto
CREA/SC: 127.695-8

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio Locatelli da Cruz



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC**

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ

Considerando as condições locais e quantitativos a serem contratados, verifica-se que os valores orçados se encontram dentro da normalidade.

O valor estimado para a contratação será de R\$ 15.263,86

Patricia Beker Roldo
Responsável Pela Pesquisa de Preço