

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

<b>MUNICÍPIO:</b>	JUPIÁ - SC	
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM PARTE DA RUA SÃO PAULO E SERVIDÃO PORTO ALEGRE	
<b>LOCAL:</b>	RUA SÃO PAULO E SERVIDÃO PORTO ALEGRE	<b>BDI:</b> 26,40%
<b>ÁREA:</b>	1.721,35M <sup>2</sup>	<b>SINAPI:</b> 02/2026

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	2,50	M2	590,82	1.477,05	103689
<b>TOTAL DO ITEM: 1.0</b>					<b>1.477,05</b>	
<b>2.0</b>	<b>DRENAGEM</b>					
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	153,60	M3	11,35	1.743,36	90106
2.1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	128,00	M	228,05	29.190,40	92210
2.1.3	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	6,00	UN	1.905,66	11.433,96	COMP 01
2.1.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	137,60	M3	26,20	3.605,12	93379
<b>TOTAL DO ITEM: 2.0</b>					<b>45.972,84</b>	
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL</b>					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	840,05	M2	3,92	3.293,00	100576
3.2	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	142,80	M3	221,47	31.625,92	105752
3.3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	75,60	M3	251,43	19.008,11	105727
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	6552,00	M3XKM	3,35	21.949,20	95875
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	6552,00	M3XKM	1,28	8.386,56	93590
3.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	840,05	M2	9,00	7.560,45	COMP 02

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
3.7	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	840,05	M2	3,11	2.612,56	COMP 03
3.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 10/2025	33,60	M3	2.203,35	74.032,56	95995
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	1008,00	M3XKM	3,35	3.376,80	95875
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	1008,00	M3XKM	1,28	1.290,24	93590
<b>TOTAL DO ITEM: 3.0</b>					<b>173.135,40</b>	
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES</b>					
4.1	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	881,30	UN	6,46	5.693,20	COMP 04
4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	881,30	M2	3,11	2.740,84	COMP 03
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 10/2025	26,44	M3	1.901,68	50.280,42	95996
4.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	881,30	M2	3,11	2.740,84	COMP 03
4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 10/2025	26,44	M3	2.203,35	58.256,57	95995
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	1586,40	M3XKM	3,35	5.314,44	95875
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026	1586,40	M3XKM	1,28	2.030,59	93590
<b>TOTAL DO ITEM: 4.0</b>					<b>127.056,90</b>	
<b>5.0</b>	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>					
5.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024	105,00	M	68,91	7.235,55	94265
<b>TOTAL DO ITEM: 5.0</b>					<b>7.235,55</b>	
<b>6.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>					
6.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	48,00	M2	39,13	1.878,24	102509
6.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	274,00	M	8,60	2.356,40	102512
6.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 50x25CM, INCLUSO BASE DE CONCRETO	1,00	UN	558,16	558,16	COMP 05
6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	1,00	UN	593,52	593,52	COMP 06
6.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32 "PASSAGEM DE PEDESTRES", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	8,00	UN	593,52	4.748,16	COMP 07
6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	4,00	UN	593,52	2.374,08	COMP 08
<b>TOTAL DO ITEM: 6.0</b>					<b>12.508,56</b>	
<b>7.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1721,35	M2	0,52	895,10	COMP 09
<b>TOTAL DO ITEM: 7.0</b>					<b>895,10</b>	

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
				<b>TOTAL:</b>	<b>368.281,40</b>	
<p align="center">O Presente Orçamento Importa em <b>R\$ 368.281,40</b> (Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos).                      Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.</p>						
<b>Jupia - SC, 17 de Abril de 2026.</b>						
<p align="center">_____                      RESPONSÁVEL TÉCNICO                      Engº Civil Amarildo M. Ribeiro</p>		<p align="center">_____                      RESPONSÁVEL TÉCNICO                      Engº Civil Jaison R. dos Santos</p>		<p align="center">_____                      PREFEITO MUNICIPAL                      Valdelirio L. da Cruz</p>		