

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - OUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	JUPIÁ - SC					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
LOCAL:	RUA BAHIA				BDI: 26,40%	
ÁREA:	1.488,00 M²				SINAPI: 04/2026	
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	2,50	M2	631,15	1.577,88	103689
				TOTAL DO ITEM: 1.0		1.577,88
2.0	DRENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	261,33	M3	11,50	3.005,30	90106
2.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	53,00	M	66,09	3.502,77	37451
2.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024	53,00	M	47,27	2.505,31	92809
2.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	117,00	M	110,64	12.944,88	37453
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024	117,00	M	82,99	9.709,83	92824
2.4	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	4,00	UN	1.172,33	4.689,32	COMP 01
2.5	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 60CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	4,00	UN	1.741,17	6.964,68	COMP 02
2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	221,59	M3	26,71	5.918,67	93379
				TOTAL DO ITEM: 2.0		49.240,76
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
3.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM, EXCLUSIVE ARGILA	104,16	M3	41,48	4.320,56	COMP 03
3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	1.488,00	M2	51,61	76.795,68	COMP 04
3.3	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	1.488,00	M2	2,64	3.928,32	COMP 05
TOTAL DO ITEM: 3.0					85.044,56	
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE					
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	248,00	M	72,12	17.885,76	94265
TOTAL DO ITEM: 4.0					17.885,76	
5.0	SINALIZAÇÃO					
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 50x25CM, INCLUSO BASE DE CONCRETO	1,00	UN	574,99	574,99	COMP 06
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	1,00	UN	610,36	610,36	COMP 07
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	2,00	UN	610,36	1.220,72	COMP 08
5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-45 "RUA SEM SAÍDA", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	1,00	UN	610,36	610,36	COMP 09
TOTAL DO ITEM: 5.0					3.016,43	
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.488,00	M2	0,52	773,76	COMP 10
TOTAL DO ITEM: 6.0					773,76	
TOTAL:					157.539,15	

O Presente Orçamento Importa em **R\$ 157.539,15** (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quinze Centavos).

Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

Jupirá - SC, 16 de junho de 2026.

AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918

Assinado de forma digital por
AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jaison R. dos Santos

VALDELIRIO
LOCATELLI DA
CRUZ:98620738968

Assinado de forma digital
por VALDELIRIO LOCATELLI
DA CRUZ:98620738968
Data: 2026.08.07 08:38:20
+03'00'

PREFEITO MUNICIPAL
Valdelirio L. da Cruz