CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA	DADE
990301	990301	SLZ	MINISTÉRIO DOS ESPORTES	5100020250011 - APOIO A IMPLANTAÇÃO E	CONTRATO DE REPASSE		REPASSE

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	CENTRO	2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO ONSTRUÇÃO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R$ 690.922,49

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 1 FUNDAÇÃO	2 PAVIMENTAÇÃO	3 ESTRUTURA	4 ALVENARIA E FECHAMENTO	5 REVESTIMENTO	6 PINTURA	7 EQUIPAMENTOS
Meta	**1**	**CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA**												
Nível	**1.1**	**FUNDAÇÃO**												
Serviço	1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	32,50	83,26	2.705,95	3-FUNDAÇÃO	32,50						
Serviço	1.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	130,00	0,90	117,00	3-FUNDAÇÃO	130,00						
Serviço	1.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	78,00	54,75	4.270,50	3-FUNDAÇÃO	78,00						
Serviço	1.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	64,00	141,38	9.048,32	3-FUNDAÇÃO	64,00						
Nível	**1.2**	**PAVIMENTAÇÃO**												
Serviço	1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1.500,00	3,53	5.295,00	4-PAVIMENTAÇÃO		1.500,00					
Serviço	1.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	140,00	242,64	33.969,60	4-PAVIMENTAÇÃO		140,00					
Serviço	1.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	70,00	286,15	20.030,50	4-PAVIMENTAÇÃO		70,00					
Serviço	1.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	70,00	285,90	20.013,00	4-PAVIMENTAÇÃO		70,00					
Serviço	1.2.5	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	1.400,00	219,34	307.076,00	4-PAVIMENTAÇÃO		1.400,00					
Serviço	1.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	99,00	55,14	5.458,86	4-PAVIMENTAÇÃO		99,00					
Serviço	1.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	99,00	106,28	10.521,72	4-PAVIMENTAÇÃO		99,00					
Nível	**1.3**	**ESTRUTURA**												
Serviço	1.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	80,60	128,03	10.319,22	5-ESTRUTURA			80,60				

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODAL	DATA ASSINATURA
990301	990301	SLZ	MINISTÉRIO DOS ESPORTES	5100020250011 - APOIO A IMPLANTAÇÃO E	CONTRATO DE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	CENTRO	2ª ETAPA DA C) DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R$ 690.922,49

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	8	9	10	11	12
Meta	**1**	**CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA**										
Nível	**1.1**	**FUNDAÇÃO**										
Serviço	1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m³	32,50	83,26	2.705,95	3-FUNDAÇÃO					
Serviço	1.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	130,00	0,90	117,00	3-FUNDAÇÃO					
Serviço	1.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	78,00	54,75	4.270,50	3-FUNDAÇÃO					
Serviço	1.1.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	64,00	141,38	9.048,32	3-FUNDAÇÃO					
Nível	**1.2**	**PAVIMENTAÇÃO**										
Serviço	1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1.500,00	3,53	5.295,00	4-PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	1.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	140,00	242,64	33.969,60	4-PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	1.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	70,00	286,15	20.030,50	4-PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	1.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	70,00	285,90	20.013,00	4-PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	1.2.5	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	1.400,00	219,34	307.076,00	4-PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	1.2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	99,00	55,14	5.458,86	4-PAVIMENTAÇÃO					
Serviço	1.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	99,00	106,28	10.521,72	4-PAVIMENTAÇÃO					
Nível	**1.3**	**ESTRUTURA**										
Serviço	1.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	80,60	128,03	10.319,22	5-ESTRUTURA					

Valor Total do Orçamento: R$ 690.922,49

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:	FUNDAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	ESTRUTURA	ALVENARIA E FECHAMENTO	REVESTIMENTO	PINTURA	EQUIPAMENTOS
									1	2	3	4	5	6	7
Serviço	1.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	124,00	24,98	3.097,52	5-ESTRUTURA				124,00				
Serviço	1.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	280,20	19,91	5.578,78	5-ESTRUTURA				280,20				
Serviço	1.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6,05	1.126,42	6.814,84	5-ESTRUTURA				6,05				
Serviço	1.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	162,61	9.756,60	5-ESTRUTURA				60,00				
Nível	**1.4**	**ALVENARIA E FECHAMENTO**													
Serviço	1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	80,00	108,08	8.646,40	6-ALVENARIA E FECHAMENTO					80,00			
Serviço	1.4.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	888,00	204,18	181.311,84	6-ALVENARIA E FECHAMENTO					888,00			
Nível	**1.5**	**REVESTIMENTO**													
Serviço	1.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	160,00	7,03	1.124,80	7-REVESTIMENTO						160,00		
Serviço	1.5.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	160,00	56,68	9.068,80	7-REVESTIMENTO						160,00		
Nível	**1.6**	**PINTURA**													
Serviço	1.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	160,00	16,62	2.659,20	8-PINTURA							160,00	
Serviço	1.6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	888,00	32,98	29.286,24	8-PINTURA							888,00	
Nível	**1.7**	**EQUIPAMENTOS**													
Serviço	1.7.1	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	4.751,80	4.751,80	9-EQUIPAMENTOS								1,00

SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, 04 de março de 2026
Local e Data

Responsá
C

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R$ 690.922,49

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	8	9	10	11	12
Serviço	1.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	124,00	24,98	3.097,52	5-ESTRUTURA					
Serviço	1.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	280,20	19,91	5.578,78	5-ESTRUTURA					
Serviço	1.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	6,05	1.126,42	6.814,84	5-ESTRUTURA					
Serviço	1.3.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	60,00	162,61	9.756,60	5-ESTRUTURA					
Nível	**1.4**	**ALVENARIA E FECHAMENTO**										
Serviço	1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	80,00	108,08	8.646,40	6-ALVENARIA E FECHAMENTO					
Serviço	1.4.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	888,00	204,18	181.311,84	6-ALVENARIA E FECHAMENTO					
Nível	**1.5**	**REVESTIMENTO**										
Serviço	1.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	160,00	7,03	1.124,80	7-REVESTIMENTO					
Serviço	1.5.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	160,00	56,68	9.068,80	7-REVESTIMENTO					
Nível	**1.6**	**PINTURA**										
Serviço	1.6.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	160,00	16,62	2.659,20	8-PINTURA					
Serviço	1.6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	888,00	32,98	29.286,24	8-PINTURA					
Nível	**1.7**	**EQUIPAMENTOS**										
Serviço	1.7.1	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	4.751,80	4.751,80	9-EQUIPAMENTOS					

SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, 04 de março de 2026
Local e Data

ível Técnico: Lenilson Silva Mendes
CREA / CAU: 1119497922MA

LENILSON SILVA MENDES:60875126324

Assinado de forma digital por LENILSON SILVA MENDES:60875126324
Dados: 2026.03.13 08:35:39 -03'00'