



ESCALA 1/50



ESC. 1/50



N	Ø	QUANT.	COMPIMENTO (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
LAJES				
1	16	3	6,40	19,20
2	16	6	4,94	29,64
3	16	10	6,42	64,20
4	16	10	6,64	66,40
5	8	28	4,17	116,76
6	8	28	4,36	122,08
7	8	88	0,40	35,20
8	16	52	3,64	189,28
9	16	67	2,70	153,90
10	16	54	4,39	280,96
11	16	22	7,30	160,60
12	10	12	7,60	91,20
13	16	44	5,00	220,00
14	10	24	5,30	127,20
15	16	118	3,72	438,96
16	10	36	3,72	133,92

Ø	COMP. TOTAL (m)	PESO (kg)	
		UNITARIO	TOTAL
MUROS DE ENTRADA			
8	274,04	0,395	108,25
10	433,20	0,617	267,28
16	1607,74	1,578	2537,01
PESO TOTAL P/1 MURO E ALA = 2.912,54 kg			
PESO TOTAL P/2 MURO E ALA = 5.825,08 kg			

2 - MEDIDAS COM UNIDADES NÃO-INDICADAS CORRESPONDEM A CENTÍMETROS.
3 - USAR CONCRETO $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$.

TÔNIA ENGENHARIA		ESCALA INDICADA
RESPONSABILIDADE TÉCNICA HÉLEM JOHANNA BASTIAN - Eng.ª civil CREA/RS 266.646		DATA / REVISÃO NOVEMBRO 2025
PROJETO MUNICÍPIO DE FAZENDA VILA NOVA PONTE 9,0 x 5,0m PROJETO ESTRUTURAL		DESENHO HÉLEM
		ARQUIVO
DESCRIÇÃO ARMADURA MUROS E ALAS		Prancha 05/05