

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
PROPONENTE / TOMADOR						LOCALIDADE / ENDEREÇO						
Prefeitura Municipal de Fazenda Vilanova						Avenida Rio Grande do Sul, nº 100 – Bairro Centro – Fazenda Vilanova/RS.						
OBJETO						REFERÊNCIAS:			BDI	MATERIAL	M.O	TOTAL
Iluminação de campos de futebol						SINAPI	08/2026	COM DESONERAÇÃO	25,22%	R\$ 47.018,13	R\$ 22.171,15	R\$ 69.189,28
ITEM	FORTE	UF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR MAT. + BDI	VALOR M.O. + BDI	VALOR PARCIAL + BDI
1. INSTALAÇÕES ELETRICAS									R\$ 47.018,13	R\$ 22.171,15	R\$ 69.189,28	
1.1	SINAPI	RS	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		UN	1,00	R\$ 89,76	R\$ 112,40	R\$ 75,07	R\$ 37,33	R\$ 112,40
1.2	SINAPI	RS	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		UN	2,00	R\$ 68,16	R\$ 85,35	R\$ 143,68	R\$ 27,02	R\$ 170,70
1.3	SINAPI	RS	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		UN	5,00	R\$ 11,72	R\$ 14,68	R\$ 56,93	R\$ 16,47	R\$ 73,40
1.4	SINAPI	RS	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		UN	1,00	R\$ 10,70	R\$ 13,40	R\$ 10,92	R\$ 2,48	R\$ 13,40
1.5	SINAPI-I	SC	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO		UN	1,00	R\$ 15,57	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ -	R\$ 19,50
1.6	SINAPI-I	SC	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE		UN	1,00	R\$ 27,23	R\$ 34,10	R\$ 34,10	R\$ -	R\$ 34,10
1.7	SINAPI	RS	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		M	10,00	R\$ 19,41	R\$ 24,31	R\$ 189,75	R\$ 53,35	R\$ 243,10
1.8	SINAPI	RS	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		M	20,00	R\$ 4,99	R\$ 6,25	R\$ 84,43	R\$ 40,57	R\$ 125,00
1.9	SINAPI-I	RS	1614	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3		UN	2,00	R\$ 382,67	R\$ 479,18	R\$ 958,36	R\$ -	R\$ 958,36
1.10	SINAPI	RS	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025		UN	11,00	R\$ 11,14	R\$ 13,95	R\$ 84,86	R\$ 68,59	R\$ 153,45
1.11	CPU	RS	1	REFLETOR LED 400W IP68 - INCLUSO INSTALAÇÃO		UN	37,00	R\$ 454,74	R\$ 569,43	R\$ 18.461,38	R\$ 2.607,53	R\$ 21.068,91
1.12	SINAPI-I	RS	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14		UN	4,00	R\$ 1.169,10	R\$ 1.463,95	R\$ 5.855,80	R\$ -	R\$ 5.855,80
1.13	SINAPI	RS	101886	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025		M	300,00	R\$ 18,24	R\$ 22,84	R\$ 6.712,90	R\$ 139,10	R\$ 6.852,00
1.14	SINAPI-I	RS	2686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUYA		M	90,00	R\$ 42,57	R\$ 53,31	R\$ 4.797,90	R\$ -	R\$ 4.797,90
1.15	SINAPI-I	RS	2642	LUYA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")		UN	6,00	R\$ 21,92	R\$ 27,45	R\$ 164,70	R\$ -	R\$ 164,70
1.16	SINAPI-I	RS	1877	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO		UN	30,00	R\$ 29,51	R\$ 36,95	R\$ 1.108,50	R\$ -	R\$ 1.108,50
1.17	CPU	RS	2	CABO QUADRUPLIX (3X16+16) - INSTALADO		M	130,00	R\$ 41,58	R\$ 52,07	R\$ 2.188,30	R\$ 4.580,80	R\$ 6.769,10
1.18	CPU	RS	3	CABO TRIPLEX (2X16+16)- INSTALADO		M	130,00	R\$ 38,39	R\$ 48,07	R\$ 1.668,30	R\$ 4.580,80	R\$ 6.249,10

1.19	CPU	RS	4	CABO DUPLEX (1X16+16)- INSTALADO	M	135,00	R\$ 34,56	R\$ 43,28	R\$ 1.085,82	R\$ 4.756,98	R\$ 5.842,80
1.20	CPU	RS	5	PAINEL ELETRICO 60X60X25 METÁLICO	UN	1,00	R\$ 727,31	R\$ 910,74	R\$ 910,74	R\$ -	R\$ 910,74
1.21	SINAPI-I	RS	13356	TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M	M	56,00	R\$ 20,46	R\$ 25,62	R\$ 1.434,72	R\$ -	R\$ 1.434,72
1.22	SINAPI	RS	89262	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO AF 06/2014	H	15,00	R\$ 51,72	R\$ 64,76	R\$ 971,40	R\$ -	R\$ 971,40
1.23	SINAPI	RS	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	R\$ 29,29	R\$ 36,68	R\$ 0,05	R\$ 550,15	R\$ 550,20
1.24	SINAPI	RS	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	R\$ 25,65	R\$ 32,12	R\$ 0,02	R\$ 481,78	R\$ 481,80
1.25	SINAPI	RS	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 30,11	R\$ 37,70	R\$ -	R\$ 2.262,00	R\$ 2.262,00
1.26	SINAPI	RS	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 26,17	R\$ 32,77	R\$ -	R\$ 1.966,20	R\$ 1.966,20

Documento assinado digitalmente

JEAN HENRIQUE SATTLER
CREA RS261652

 **JEAN HENRIQUE SATTLER**
Data: 30/09/2026 07:35:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>