

SMB LTDA.
CNPJ: 05.978.189/0001-05



Obra
REFORMA TELHADO SALÃO ALTO TIGRINHO, MARQUES DE SOUZA

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,87%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1	507	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4,8	654,59	37,40	753,80	791,20	179,52	3.618,24	3.797,76	3,28 %
2	92446	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	48	227,05	108,08	166,35	274,43	5.187,84	7.984,80	13.172,64	11,37 %
3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	82	14,45	4,48	12,98	17,46	367,36	1.064,36	1.431,72	1,24 %
4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67	11,81	1,29	12,98	14,27	86,43	869,66	956,09	0,82 %
5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104	9,97	0,81	11,24	12,05	84,24	1.168,96	1.253,20	1,08 %
5	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	8	22,23	0,00	26,86	26,86	0,00	214,88	214,88	0,19 %
7	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	375	68,51	4,08	78,72	82,80	1.530,00	29.520,00	31.050,00	26,79 %
8	92564	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	17	2.354,94	1.088,74	1.757,67	2.846,41	18.508,58	29.880,39	48.388,97	41,75 %
9	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	350	15,90	4,48	14,73	19,21	1.568,00	5.155,50	6.723,50	5,80 %
10	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	265,2	15,61	9,25	9,61	18,86	2.453,10	2.548,57	5.001,67	4,32 %

SMB LTDA.
CNPJ: 05.978.189/0001-05

11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	62	12,95	5,00	10,65	15,65	310,00	660,30	970,30	0,84 %
12	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	15	134,34	69,51	92,86	162,37	1.042,65	1.392,90	2.435,55	2,10 %
13	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	12	34,62	0,00	41,84	41,84	0,00	502,08	502,08	0,43 %

Totais -> 31.317,72 84.580,64 115.898,36

Total sem BDI 95.894,76
Total do BDI 20.003,60
Total Geral 115.898,36

SAMIR MARCOS BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA/RS 104081

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA
Contratante: