

Orcamento Base para Licitação

REVISÃO 0		MUNICÍPIO / UF MARQUES DE SOUZA/RS					TIPO DE OBRA OBRAS DE REESTABELECIMENTO					
LOCAL PARQUE MUNICIPAL NOVA BERLIM DA FORQUETA			TRECHO BENJAMIN DÖRR				ÁREA INTERVENÇÃO					
DATA BASE fev-25		DESON. Não	LOCAL DO SINAPI / SICRO Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO REESTABELECIMENTO DE VIAS MUNICIPAIS				BDI 1 24.10%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário M.O. (R\$)	Custo Unitário M.T. (R\$)	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário M.O. (R\$)	Preço Unitário M.T. (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO DE RESTABELECIMENTO DO PARQUE													
1.			SERVICOS PRELIMINARES									-	7.633,00
1.1.	Composição	CPU-01	PLACA DE OBRA	M²	2,50	13,20	160,00	173,20	BDI 1	16,38	198,56	214,94	537,35
1.2.	Composição	CPU-02	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NORA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	6.061,97	0,25	0,13	0,38	BDI 1	0,31	0,16	0,47	2.849,13
1.3.	Composição	CPU-04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	1,00	2.550,00	378,00	2.928,32	BDI 1	3.164,96	469,09	3.634,05	3.634,05
1.4.	Composição	CPU-03 A	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	4,17	489,36	493,53	BDI 1	5,18	607,29	612,47	612,47
2.			TERRAPLENAGEM									-	264.483,00
2.1.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_ 05/2020	M3	12.982,33	0,98	8,60	9,58	BDI 1	1,22	10,67	11,89	154.376,19
2.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_ 11/2019	M3	16.877,03	0,42	1,15	1,57	BDI 1	0,53	1,42	1,95	32.910,21
2.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	3.881,00	2,08	6,58	8,66	BDI 1	2,59	8,16	10,75	41.720,75
2.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_ 11/2019	M2	12.233,05	0,60	1,74	2,34	BDI 1	0,75	2,15	2,90	35.475,85
3.			MICRODRENAGEM									-	12.886,00
3.1.	SICRO	2003567	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial	m	85,00	9,89	112,21	122,16	BDI 1	12,35	139,25	151,60	12.886,00
4.			PISTA DE CAMINHADA									-	566.449,00
4.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-08	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA	M³	303,10	(2,32)	83,09	80,77	BDI 1	(2,87)	103,11	100,24	30.382,74
4.2.	COMPOSIÇÃO	CPU-09	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³xKm	4.667,74	0,11	1,15	1,26	BDI 1	0,14	1,42	1,56	7.281,67
4.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	606,20	50,00	532,60	582,60	BDI 1	62,06	660,95	723,01	438.340,00
4.4.	SINAPI	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	6.061,97	0,00	12,02	12,02	BDI 1	0,01	14,91	14,92	90.444,59
5.			BELVEDERE E EQUIPAMENTOS URBANOS									-	238.522,00
5.1.	COTAÇÃO	COT. 01	VIGA DE CONCRETO ARMADO, PRÉ-FABRICADA, 4,45 M DE COMPRIMENTO, SEÇÃO 9 X 20 CM, ARMADURA E CONCRETO FCK 30 MPA, COR CINZA NATURAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	204,00	1.020,00	1.224,00	BDI 1	253,16	1.265,82	1.518,98	78.667,67
5.2.	COTAÇÃO	COT. 02	DECK DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 9,5 X 4 X 125 CM (BASE X ALTURA X COMPRIMENTO), ARMADO COM 3 BARRAS DE AÇO 4,2 MM, PINTADO COM FUNDO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESPECÍFICA BASE PU, COR PINHÃO	M²	105,08	50,00	360,00	410,00	BDI 1	62,05	446,76	508,81	53.465,75
5.3.	COTAÇÃO	COT. 03	GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE TELA TRANÇADA TIPO ÓTIS, PINTADO EM PRETO, ALTURA 1,10 M	M	18,45	-	795,00	795,00	BDI 1	0,01	986,59	986,60	18.202,77
5.4.	COTAÇÃO	COT. 04	PERGOLADO EM CONCRETO, 3,30 X 3 M, PILARES, TERÇAS E CAIBROS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	305,00	8.125,00	8.430,00	BDI 1	378,51	10.083,12	10.461,63	31.384,89
5.5.	COTAÇÃO	COT. 05	BANCO 3 LUGARES, DIMENSÕES 135 X 82 X 80 CM, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI PINTADA (JATUBÁ REGISTRADA E CERTIFICADA)	UN	6,00	70,00	1.680,00	1.750,00	BDI 1	86,87	2.084,88	2.171,75	13.030,50
5.6.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	1,71	6,37	127,58	133,95	BDI 1	7,91	158,32	166,23	284,25
5.7.	SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	17,25	3,30	57,77	61,07	BDI 1	4,10	71,69	75,79	1.307,38
5.8.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	29,00	12,89	21,09	33,98	BDI 1	16,00	26,17	42,17	1.222,93
5.9.	COTAÇÃO	COT. 06	LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE DE 90L, CESTOS EM TELA METÁLICA E ESTRUTURA CENTRAL EM CONCRETO ARMADO, 5 X 31 X 165 CM, PINTADO IMITANDO MADEIRA	UN	8,00	-	2.120,00	2.120,00	BDI 1	-	2.630,92	2.630,92	21.047,36
5.10.	COTACÃO	COT. 07	FLOREIRA DE CONCRETO, DIMENSÕES 38,5X38,5X25CM, COR CINZA NATURAL	UN	222,00	-	63,00	63,00	BDI 1	-	78,18	78,18	17.355,96
5.11.	COTACÃO	COT. 08	FLORES PARA AS FLOREIRAS - 3 MUDAS DE LANTANA AMARELA POR FLOREIRA	UN	222,00	-	3,80	3,80	BDI 1	0,01	4,71	4,72	1.047,84
5.12.	COTACÃO	COT. 09	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO	M3	5,00	-	242,50	242,50	BDI 1	-	300,94	300,94	1.504,70
6.			PLAYGROUND									-	62.512,00
6.1.	COTACÃO	COT. 10	PAYGROUND 7 PLATAFORMAS	UN	1,00	-	50.320,00	50.320,00	BDI 1	-	62.447,12	62.447,12	62.512,00
7.			ILUMINAÇÃO									-	231.177,00
7.1.	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPL0, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 11/2019	UN	57,00	104,00	2.420,00	2.524,00	BDI 1	129,06	3.003,22	3.132,28	178.583,23
7.2.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	114,00	16,41	217,25	233,66	BDI 1	20,37	269,60	289,97	33.056,58
7.3.	COTACÃO	COT. 11	CABO MULTIPLEX TRIFÁSICO 3X1X10	M	1.252,00	-	8,09	8,09	BDI 1	0,01	10,03	10,04	12.570,08
7.4.	SINAPI	101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	UN	57,00	1,55	96,94	98,49	BDI 1	1,93	120,30	122,23	6.967,11
8.			SERVICOS COMPLEMENTARES									-	159.716,00

I

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário M.O. (R\$)	Custo Unitário M.T. (R\$)	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário M.O. (R\$)	Preço Unitário M.T. (R\$)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
8.1.	SICRO	4413996	Enleivamento	m²	12.233,05	2,47	4,94	7,41	BDI 1	3,07	6,13	9,20	112.617,16
8.2.	SICRO	4413905	Hidrossemeadura	m²	6.022,87	0,41	5,89	6,30	BDI 1	0,52	7,30	7,82	47.098,84
9.			SERVIÇOS FINAIS									-	522,00
9.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-03 B	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	3,50	489,36	420,00	BDI 1	(86,07)	607,29	521,22	522,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

SANTA CLARA DO SUL

Local

28 de fevereiro de 2025

Data

Responsável técnico:

Nome: DOUGLAS GUILHERMESCHERER Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: CREA RS219838

Documento assinado digitalmente

 DOUGLAS GUILHERME SCHERER

Data: 28/02/2025 11:28:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

REVISÃO		MUNICÍPIO / UF		TIPO DE OBRA										
0		MARQUES DE SOUZA/RS		OBRAS DE REESTABELECIMENTO										
LOCAL		TRECHO		ÁREA										
PARQUE MUNICIP		BENJAMIN DÖRR		INTERVENÇÃO										
L NOVA BERLIM DA FORQUETA														
DATA BASE abr-24		DESON.	LOCAL. DO SINAPI / SICRO	DESCRIÇÃO DO EMPREENDEDIMENNTO						BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
Não			Porto Alegre / RS	REESTABELECIMENTO DE VIAS MMUNICIPAIS						24,10%				
1														
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços		Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/03/25	Parcela 1 abril/25	Parcela 2 mai/25	Parcela 3 jun/25	Parcela 4 jul/25	Parcela 5 ago/25	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25		
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			1.543.900,00	Parcela (%)	11,28%	16,07%	26,08%	27,78%	18,80%					
				Parcela (R\$)	174.151,92	248.104,76	402.649,12	428.895,42	290.253,20					
				Acumulado (%)	11,28%	27,34%	53,43%	81,20%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	174.151,92	422.256,65	824.905,77	1.253.801,19	1.543.900,00					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.633,00	Parcela (%)	100,00%										
			Acumulado (%)											
			Acumulado (R\$)	100,00%										
				7.633,00										
2.	TERRAPLENAGEM	264.483,00	Parcela (%)	60,00%	40,00%									
			Acumulado (%)											
			Acumulado (R\$)	60,00%	100,00%									
				158.689,80	264.483,00									
3.	MICRODRENAGEM	12.886,00	Parcela (%)	60,00%	40,00%									
			Acumulado (%)											
			Acumulado (R\$)	60,00%	100,00%									
				7.731,60	12.886,00									
4.	PISTA DE CAMINHADA	566.449,00	Parcela (%)	20,00%	50,00%	30,00%								
			Acumulado (%)											
			Acumulado (R\$)	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%							
				0,00	113.289,80	396.514,30	566.449,00							

5.	BELVEDERE E EQUIPAMENTOS URBANOS	238.522,00	Parcela (%)	0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	40,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	23.852,20	95.408,80	190.817,60	238.522,00
6.	PLAYGROUND	62.512,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.512,00
7.	ILUMINAÇÃO	231.177,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	115.588,50	231.177,00
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	159.716,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	47.914,80	95.829,60	159.716,00
9.	SERVIÇOS FINAIS	522,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00

Santa Clara do Sul, 28 de fevereiro de 2025.

Responsável técnico:

Nome: DOUGLAS GUILHERMESCHERER

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: CREA RS219838

Documento assinado digitalmente



DOUGLAS GUILHERMESCHERER
Data: 28/02/2025 11:28:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

I
PLANILHA DEMONSTRATIVA DA COMPOSIÇÃO DO BDI

REVISÃO

0

LOCAL

PARQUE MUNICIPAL NOVA BERLIM DA FORQUETA

MUNICÍPIO

MARQUES DE SOUZA/RS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:					100,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):					3,00%	
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,10%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$I.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santa Clara do Sul

28/02/2025

Responsável técnico:

Nome: DOUGLAS GUILHERMESCHERER **Título:**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: CREA RS219838

Documento assinado digitalmente



DOUGLAS GUILHERME SCHERER

Data: 28/02/2025 11:28:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ARTEFATOS DE CIMENTO ADAMS LTDA.**

CNPJ: 02.914.218/0001-87

INSC. EST.: 400/0002154

Endereço: Rua José Francisco Allgaier 1300, Centro, Santa Clara do Sul/RS, CEP: 95.915-000

Fone: (51) 3782-1144

A(o)

Exmo(a). Sr(a).

Agente de Contratação

Apresentamos abaixo nossa proposta para **RESTABELECIMENTO DO PARQUE MUNICIPAL NOVA BERLIM DA FORQUETA, LOCALIZADO NA AVENIDA BENJAMIN DÖRR, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA/RS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, englobando todos os materiais e serviços aludidos conforme edital e seus anexos e declaramos que estamos de acordo com as condições da licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025**, com a Lei n.º 14.133/21, suas alterações e as normas gerais do Município de Marques de Souza/RS.

1 – Proposta contendo preço unitário, total por item e total global.

Lote	Item	Quant.	Unidade de Medida	Descrição/Especificação	Valor Total Máximo Admitido
01	01	01	Unid	Serviços Preliminares PLACA DE OBRA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NORA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.633,00
01	02	01	Unid	Terraplenagem ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$ 264.483,00

01	03	01	Unid	Microdrenagem DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 06 - DRENO CEGO - BRITA COMERCIAL	R\$ 12.886,00
01	04	01	Unid	Pista de Caminhada FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	R\$ 566.449,00
01	05	01	Unid	Belvedere e Equipamentos Urbanos VIGA DE CONCRETO ARMADO, PRÉ- FABRICADA, 4,45 M DE COMPRIMENTO, SEÇÃO 9 X 20 CM, ARMADURA E CONCRETO FCK 30 MPA, COR CINZA NATURAL, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DECK DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 9,5 X 4 X 125 CM (BASE X ALTURA X COMPRIMENTO), ARMADO COM 3 BARRAS DE AÇO 4,2 MM, PINTADO COM FUNDO E DUAS DEMÃOSDE TINTA ESPECÍFICA BASE PU, COR PINHÃO GUARDA-CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE TELA TRANÇADA TIPO ÓTIS, PINTADO EM PRETO, ALTURA 1,10 M PERGOLADO EMCONCRETO, 3,30 X 3 M, PILARES, TERÇAS E CAIBROS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCO 3 LUGARES, DIMENSÕES 135 X 82 X 80 CM, ESTRUTURA DECONCRETO ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI PINTADA (IATÚBA REGISTRADA E CERTIFICADA) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃODE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6CM. AF_10/2022 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE DE90L, CESTOS EM TELA METÁLICA E ESTRUTURA CENTRAL EM CONCRETO ARMADO, 5 X 31 X 165 CM, PINTADO IMITANDO MADEIRA FLOREIRA DE CONCRETO, DIMENSÕES 38,5X38,5X25CM, COR CINZA NATURAL	R\$ 238.522,00

				FLORES PARA AS FLOREIRAS - 3 MUDAS DE LANTANA AMARELA POR FLOREIRA TERRA VEGETAL PARA PLANTIO	
01	06	01	Unid	Iluminação POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 LUMINÁRIA DELED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020 CABO MULTIPLEX TRIFÁSICO 3X1X10 ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	R\$ 231.177,00
01	07	01	Unid	Serviços Complementares ENLEIVAMENTO HIDROSSEMEADURA	159.716,00
01	08	01	Unid	Serviços Finais DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	R\$ 522,00
01	09	01	Unid	Playground 07 Plataformas	R\$ 62.512,00
VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA			R\$ 1.543.900,00		

2 – O prazo para início dos serviços é após a assinatura do contrato.

Prazo para início da execução 10 dias após a assinatura do contrato.

3 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

4 – Condições de pagamento: conforme o que dispõe o edital.

5 – Prazo para conclusão dos serviços.

Prazo para execução e conclusão da obra 180 dias a contar da assinatura do contrato.

6 – Deverá estar acompanhada de:

Planilha Orçamentária, assinada pelo responsável técnico da empresa;
Detalhamento do Índice global de BDI e Encargos Sociais adotados;
Cronograma Físico-Financeiro.

SANTA CLARA DO SUL 28 DE FEVEREIRO DE 2025.

MELISSA
ADAMS:98454
439072

Assinado de forma digital
por MELISSA
ADAMS:98454439072
Dados: 2025.02.28
10:04:40 -03'00'

Assinatura