

PROPOSTA READEQUADA

À Prefeitura do Município de Marques de Souza

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025 - Carta-Proposta de Fornecimento.

Nosso preço global para a execução dos serviços de **PERFURAÇÃO\CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA/RS**, em regime de empreitada global, é de **R\$ 45.000,00** (Quarenta e cinco mil reais), sendo R\$ 11.900,00 correspondente ao material e R\$ 33.100,00 correspondente a mão-de-obra.

1.IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA.

CNPJ: 34.368.003/0001-02

IE: ISENTO

REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO RITTER DEITOS RG:3073481719

CPF:005.784.900-56

ENDEREÇO: RUA JULIO DE CASTILHOS 498 TAPEJARA - RS TELEFONE:
54 2014555

Banco SICOOB 756 AG 3067 CC 51675-9

contatomaisagua@gmail.com

2.CONDIÇÕES GERAIS:

2.1A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

A proposta terá validade de 90 (noventa) dias, a partir da data da sessão eletrônica.

O Prazo de Entrega do objeto será conforme previsto no Edital.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Tapejara-RS, 01/10/2025

Representante Legal

54 2014.5555

Rua Júlio de Castilhos, 498
Bairro São Cristóvão - Tapejara/RS

www.maisaguars.com.br

Lote 1: POÇO NA LOCALIDADE DE TAMANDUÁ.

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Máximo Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Anuência Prévia	Un	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
2	Perfuração de poço tubular profundo com broca 12"	M	15	R\$ 75,00	R\$ 1.125,00
3	Perfuração de poço tubular profundo com broca 6 1/8" de 16 a 250 metros.	M	235	R\$ 140,00	R\$ 32.900,00
4	Revestimento geomecânico standard de 6".	M	15	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00
5	Cimentação do espaço anelar e Laje de Proteção Sanitária (1m de Cada Lado, envolvendo o tubo de revestimento. A laje deverá ter declividade de 2% (dois por cento), do poço a borda e ter um ressalto periférico de 15 (quinze) centímetros sobre a superfície do terreno, e revestido com piso cerâmico liso na cor azul ou na cor pedra ferro.	Un	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
6	Tampa Galvanizada para poço – 6"	Un	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
7	Teste de Vazão e Recuperação do Poço (24hs).	Un	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
8	Coleta de Amostra de Água e Análise Físico-Químico e Bacteriológica.	Un	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
9	Tamponamento do poço.	Um	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
10	Relatório Técnico do Poço: Diário Obra; Relatório Poço; Perfil Geológico e Construtivo do Poço; Relatórios e Testes de Vazão e Recuperação; Boletim de Análises Físico-Químicas e Bacteriológicas; e Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da Construção do Poço e do Teste de Produção.	Un	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
11	Identificação da obra em local visível em painel de 2,00m x 2,00m ou 3,00m x 2,00m (largura x altura).	Un	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
12	Cercamento de 4,00m2 da área do poço com tela de arame aço galvanizado reforçado, malha retangular ou similar, com moirão de concreto, altura mínima de 1,80m, com portão de acesso	Un	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
13	Cadastro do poço tubular junto ao SIOUT	Un	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
VALOR TOTAL (R\$)					R\$ 45.000,00


CRONOGRAMA FÍSICO DAS ATIVIDADES.

Localidade de Tamanduá, município de Marques de Souza/RS.

Etapas	Início	Prazo		
		10 dias	20 dias	30 dias
Projeto de Anuência Prévia	Após assinatura do contrato		X	
Perfuração do Poço	Após emissão da Anuência Prévia			X
Teste de vazão	Após concluída a perfuração do poço	X		
Análise de água	Após concluída a perfuração do poço	X		
Cercamento	Após concluída a perfuração do poço	X		
Relatório Final	Após concluída a perfuração do poço		X	

54 2014.5555

Rua Júlio de Castilhos, 498
Bairro São Cristóvão - Tapejara/RS


CARLOS EDUARDO R. DITOS
ENGENHEIRO DE MINAS
CREA-RS 194011

www.maisaguars.com.br