



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pavimentação da Alameda das Encantadas e Rua dos Ananás em Pontal do Sul

Local: Alameda das Encantadas / Rua dos Ananás

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Qtde	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>TOTAL GLOBAL:</b>									<b>268.291,02</b>
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PISO INTERTRAVADO - ALAMEDA DAS ENCANTADAS E RUA DOS ANANÁS</b> <b>LARGURA DA PISTA: 7,00 m - EXTENSÃO: 234,85 m</b>								<b>268.291,02</b>
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>						<b>3.094,54</b>
1.1.1	ORSE	0051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	2,70	361,36	26,85%	458,39	1.237,65
1.1.2	ORSE	9346	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	m2	1.903,10	0,35	26,85%	0,44	837,36
1.1.3	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m2	52,15	15,41	26,85%	19,55	1.019,53
<b>1.2.</b>			<b>Movimentação de Terra / Regularização da Base</b>						<b>98.475,20</b>
<b>1.2.1.</b>			<b>Regularização para Base (para pavimento intertravado)</b>						<b>87.350,94</b>
1.2.1.1	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m3	556,90	15,25	26,85%	19,34	10.770,45
1.2.1.2	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m2	1.856,41	1,16	26,85%	1,47	2.728,92
1.2.1.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m3	371,30	112,26	26,85%	142,40	52.873,12
1.2.1.4	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m3xkm	9.282,50	1,78	26,85%	2,26	20.978,45
<b>1.2.2</b>			<b>Regularização para Passeios (aterro nas laterais dos meio-fios)</b>						<b>11.124,26</b>
1.2.2.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m2	466,70	1,16	26,85%	1,47	686,05
1.2.2.2	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m3	93,34	88,16	26,85%	111,83	10.438,21
<b>1.3.</b>			<b>Revestimento de Piso</b>						<b>136.501,83</b>
<b>1.3.1.</b>			<b>Revestimento da Pista (para pavimento intertravado)</b>						<b>136.501,83</b>
1.3.1.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 cm, ESPESSURA 8 cm - INCLUINDO CAMADA DE ASSENTAMENTO EM AREIA MÉDIA COM ESPESSURA DE 5cm E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	m2	1.856,41	57,97	26,85%	73,53	136.501,83
<b>1.4.</b>			<b>Guias e Sarjetas</b>						<b>30.219,45</b>
1.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	m	394,40	50,28	26,85%	63,78	25.154,83
1.4.2	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	m	72,30	55,22	26,85%	70,05	5.064,62