



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

Objeto: Pintura de Fachada - Sede da Prefeitura de Pontal do Paraná

Área total de pintura: 1139,43 m²

Local: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Balneário Praia de Leste

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Qtde	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.	COMPOS.	001	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA	UND			26,92
1.1	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600	31,41	18,85
1.2	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	32,30	8,08
2.	COMPOS.	002	VEDAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO COM SILICONE	M			15,59
2.1	SINAPI - I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UND	0,290	21,42	6,21
2.2	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	37,87	3,41
2.3	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	31,41	5,97