



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Pintura de Fachada - Sede da Prefeitura de Pontal do Paraná

Área total de pintura: 1139,43 m²

Local: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Balneário Praia de Leste

REFERÊNCIA	
SINAPI	abr/26
BDI	22,23%

Item	Fonte	Código	Descrição	Und	Qtde	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
TOTAL: PINTURA FACHADA SEDE PREFEITURA									70.650,85
1.			Serviços Preliminares						8.437,11
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	m2	2,88	508,62	BDI 1	621,69	1.790,47
1.2.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	m x mês	112,00	30,00	BDI 1	36,67	4.107,04
1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	m	56,00	37,10	BDI 1	45,35	2.539,60
2.			Pintura de Fachadas						47.255,21
2.1.	ORSE	13416	REMOÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	284,86	7,80	BDI 1	9,53	2.714,72
2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m2	1.139,43	2,18	BDI 1	2,66	3.030,88
2.3.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO	m2	284,86	24,44	BDI 1	29,87	8.508,77
2.4.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	m2	284,86	5,11	BDI 1	6,25	1.780,38
2.5.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES	m2	284,86	28,14	BDI 1	34,40	9.799,18
2.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	1.139,43	15,38	BDI 1	18,80	21.421,28
3.			Pintura do Letreiro						3.509,23
3.1.	COMPOS.	001	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA	und	35,00	26,92	BDI 1	32,91	1.151,85
3.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	m2	20,79	13,81	BDI 1	16,88	350,94
3.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)	m2	20,79	13,36	BDI 1	16,33	339,50
3.4.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m2	41,58	32,80	BDI 1	40,09	1.666,94
4.			Vedação de Janelas de Alumínio com Silicone						10.357,49
4.1.	COMPOS.	002	VEDAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO COM SILICONE	m	543,70	15,59	BDI 1	19,05	10.357,49
5.			Serviços Finais						1.091,81
5.1.	SBC	22809	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO	m3	16,96	23,54	BDI 1	28,77	487,94
5.2.	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	m2	180,80	2,73	BDI 1	3,34	603,87