

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 49
Lote: 1

CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
		COMP49_1_1	Locação de obra	m2			1,12	0,00	R\$ 1,13
88253			AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0360	15,42	15,42	-	0,56
90781			TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180	31,51	31,51	-	0,57
									-
									-
		COMP49_1_2	Viga em concreto armado, medindo 0,20 x 0,50 x 13,00 m (bxhxl) e estacas em concreto armado com diâmetro de 0,20 m e profundidade de 1,50 m e arranque de 0,35 m	un			1.582,67	2.171,76	R\$ 3.754,43
104111			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	16,0500	25,05	16,07	8,98	402,05
104108			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	34,3700	14,14	4,54	9,60	485,99
96533			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	13,2000	104,42	65,82	38,60	1.378,34
96557			CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	1,3000	665,57	28,02	637,55	865,24
101173			ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	6,0000	71,68	43,91	27,77	430,08
	039323		MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	6,5000	29,65	-	29,65	192,73
									-
		COMP49_1_3	Barreira de concreto perfil New Jersey simples - 810 mm. Fornecimento e instalação.	m			217,85	398,09	R\$ 615,94
104111			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,8500	25,05	16,07	8,98	46,34
104109			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	5,5300	17,99	7,80	10,19	99,48
92265			FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	2,6700	118,74	51,89	66,85	317,04
96557			CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	0,2300	665,57	28,02	637,55	153,08
									-
									-
									-
									-
		COMP49_1_4	Remoção de piso intertravado em concreto - paver/bloquete sextavado	m2			2,57	2,29	R\$ 4,86
5678			RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0200	152,82	38,21	114,61	3,06
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	30,08	30,08	-	1,81
									-
									-
									-

Assinado por 2 pessoas: MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE e RUDISNEY GIMENES FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.doparana.1doc.com.br/verificacao/CC35-A727-D3A9-063D> e informe o código CC35-A727-D3A9-063D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC35-A727-D3A9-063D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE (CPF 047.XXX.XXX-10) em 26/05/2026 13:44:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUDISNEY GIMENES FILHO (CPF 055.XXX.XXX-69) em 26/05/2026 14:02:24 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontaldoparana.1doc.com.br/verificacao/CC35-A727-D3A9-063D>