

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Infraestrutura

Obra:	URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS - AV. DEP. ANIBAL KHURY - PROJETO ORLA	Data:	31/08/2026
Local:	AV. DEP. ANIBAL KHURY - PROJETO ORLA	BDI (%):	20,70%
Referência de Preços:	Sinapi - jun/26	Valor Total Global c/ BDI:	R\$ 2.615.069,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO - ORLA							VALOR TOTAL DO LOTE	R\$	2.615.069,06
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------------	---------------------

1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							VALOR SUBTOTAL	R\$	47.662,87
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	------------	------------------

Ítem	Origem	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Unitário s/ BDI	Total s/ BDI	Unitário c/ BDI	Total c/ BDI
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$ 508,54	R\$ 1.464,60	R\$ 613,81	R\$ 1.767,77
1.6	PMPP	CP-01	LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	MÊS	6	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.207,00	R\$ 7.242,00
1.7	PMPP	CP-02	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	21041,05	R\$ 1,50	R\$ 31.561,58	R\$ 1,81	R\$ 38.084,30
1.8	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	144	R\$ 3,27	R\$ 470,88	R\$ 3,95	R\$ 568,80

2	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							VALOR SUBTOTAL	R\$	1.656.581,93
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	------------	---------------------

Ítem	Origem	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Unitário s/ BDI	Total s/ BDI	Unitário c/ BDI	Total c/ BDI
2.1	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	428,97	R\$ 135,23	R\$ 58.009,61	R\$ 163,22	R\$ 70.016,48
2.2	PMPP	CP-04	REMOÇÃO PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO	M2	2978,928	R\$ 5,03	R\$ 14.984,01	R\$ 6,07	R\$ 18.082,09
2.3	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	759,63	R\$ 10,00	R\$ 7.596,30	R\$ 12,07	R\$ 9.168,73
2.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2278,89	R\$ 2,52	R\$ 5.742,80	R\$ 3,04	R\$ 6.927,83
2.5	PMPP	CP-06	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO - INCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE	M3	597,3	R\$ 123,48	R\$ 73.754,60	R\$ 149,04	R\$ 89.021,59
2.7	DER/PRC	530200	BICA CORRIDA	M3	597,3	R\$ 172,08	R\$ 102.783,38	R\$ 207,70	R\$ 124.059,21
2.8	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	511,07	R\$ 148,12	R\$ 75.699,69	R\$ 178,78	R\$ 91.369,09
2.9	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1266,55	R\$ 158,55	R\$ 200.811,50	R\$ 191,37	R\$ 242.379,67
2.10	PMPP	CP-05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-138.	M2	11945,97	R\$ 64,44	R\$ 769.798,31	R\$ 77,78	R\$ 929.157,58
2.11	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	3981,99	R\$ 0,54	R\$ 2.150,27	R\$ 0,65	R\$ 2.588,25
2.12	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	4009,31	R\$ 15,25	R\$ 61.141,98	R\$ 18,41	R\$ 73.811,40

3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BOLSÕES E TRAVESSIAS							VALOR SUBTOTAL	R\$	910.824,26
----------	---	--	--	--	--	--	--	-----------------------	------------	-------------------

Ítem	Origem	Código	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Unitário s/ BDI	Total s/ BDI	Unitário c/ BDI	Total c/ BDI
3.1	DER/PRC	520100B	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. 1ª CAT.	M3	1728,86	R\$ 8,78	R\$ 15.179,39	R\$ 10,60	R\$ 18.325,92

3.2	PMPP	CP-03	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO	M	1218	R\$	5,77	R\$	7.027,86	R\$	6,96	R\$	8.477,28
3.3	DER/PRC	511100A	REGULARIZAÇÃO COMPAC.SUBLEITO 100% PN	M2	5085,77	R\$	4,08	R\$	20.749,94	R\$	4,92	R\$	25.021,99
3.4	DER/PRC	530200	BICA CORRIDA	M3	762,87	R\$	172,08	R\$	131.274,67	R\$	207,70	R\$	158.448,10
3.5	DER/PRC	531350	MACADAME SECO C/ BICA CORRIDA	M3	762,87	R\$	175,19	R\$	133.647,20	R\$	211,45	R\$	161.308,86
3.6	DER/PRC	810250	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRÉ-MOLDADO)	M	1053	R\$	39,20	R\$	41.277,60	R\$	47,31	R\$	49.817,43
3.7	DER/PRC	810750	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 8 (PRÉ-MOLDADO)	M	165	R\$	29,94	R\$	4.940,10	R\$	36,14	R\$	5.963,10
3.8	DER/PRC	560100B	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO EAI - EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	4939,61	R\$	0,51	R\$	2.519,20	R\$	0,62	R\$	3.062,56
3.9	DER/PRC	589190A	FORNECIMENTO DE EMULSÃO EAI - IMPRIMAÇÃO	TON	5,43	R\$	3.512,66	R\$	19.073,74	R\$	4.239,78	R\$	23.022,01
3.10	DER/PRC	561100A	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - EXCLUSIVE EMULSÃO	M2	4939,61	R\$	0,35	R\$	1.728,86	R\$	0,42	R\$	2.074,64
3.11	DER/PRC	589420B	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C - PINTURA DE LIGAÇÃO	TON	2,47	R\$	3.585,09	R\$	8.855,17	R\$	4.327,20	R\$	10.688,18
3.12	DER/PRC	570000F	CBUQ - NOVOS TRAÇOS - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (QUANT. MENOR QUE 10.000 TON)	TON	592,75	R\$	280,09	R\$	166.023,35	R\$	338,07	R\$	200.390,99
3.13	DER/PRC	589000P	FORNECIMENTO DE CAP - CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10.000 TON)	TON	29,64	R\$	4.834,22	R\$	143.286,28	R\$	5.834,90	R\$	172.946,44
3.14	DER/PRC	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE- (0,034 M2/M2)	M2	731,94	R\$	27,92	R\$	20.435,76	R\$	33,70	R\$	24.666,38
3.15	DER/PRC	820000H	PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA-OCTÓGONO (0,2160 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO.	UN	37	R\$	525,47	R\$	19.442,39	R\$	634,24	R\$	23.466,88
3.16	DER/PRC	820000I	PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA-LOSANGO (0,2025 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO.	UN	37	R\$	518,23	R\$	19.174,51	R\$	625,50	R\$	23.143,50

Lucas Scomação Jacon
Eng. Civil - CREA: PR-211223/D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B64D-B199-DA5D-D784

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCAS SCOMAÇÃO JACON (CPF 100.XXX.XXX-44) em 23/09/2026 15:43:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontaldoparana.1doc.com.br/verificacao/B64D-B199-DA5D-D784>