

Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná

Obra:	URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS - AV. DEP. ANIBAL KHURY - PROJETO ORLA	Data:	31/08/2026
Local:	AV. DEP. ANIBAL KHURY - PROJETO ORLA	BDI (%):	20,70%

COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES								
CP-01	LOCAÇÃO DE 01 CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.					MÊS	VALOR S/ BDI - R\$	1.000,00
Ítem	Composição	Insumo	Origem	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Unitário s/ BDI	Total s/ BDI
1.1		10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CP-02	LOCAÇÃO DE OBRA					M2	VALOR S/ BDI - R\$	1,50
Ítem	Composição	Insumo	Origem	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Unitário s/ BDI	Total s/ BDI
2.1		88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,036	R\$ 22,41	R\$ 0,81
2.2		90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,018	R\$ 38,48	R\$ 0,69
CP-03	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO					M	VALOR S/ BDI - R\$	5,77
Ítem	Composição	Insumo	Origem	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Unitário s/ BDI	Total s/ BDI
3.1		5678		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,02	R\$ 157,26	R\$ 3,15
3.2		88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	R\$ 31,41	R\$ 2,62
CP-04	REMOÇÃO PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO					M2	VALOR S/ BDI - R\$	5,03
Ítem	Composição	Insumo	Origem	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Unitário s/ BDI	Total s/ BDI
4.1		5678		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,02	R\$ 157,26	R\$ 3,15
4.2		88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	R\$ 31,41	R\$ 1,88
CP-05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q-138.					M2	VALOR S/ BDI - R\$	64,44
Ítem	Composição	Insumo	Origem	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Unitário s/ BDI	Total s/ BDI
5.1		88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704	R\$ 31,41	R\$ 5,35
5.2		88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727	R\$ 40,19	R\$ 2,92
5.3		88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976	R\$ 39,50	R\$ 3,86
5.4		34492		CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA	M3	0,0739	R\$ 446,50	R\$ 33,00
5.5		7155		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	M2	1,0816	R\$ 16,45	R\$ 17,79
5.6		5068		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	KG	0,024	R\$ 16,63	R\$ 0,40
5.7		4517			M	0,45	R\$ 2,49	R\$ 1,12
CP-06	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO - INCLUSIVE SOLO, CARGA E TRANSPORTE					M3	VALOR S/ BDI - R\$	123,48
Ítem	Composição	Insumo	Origem	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Unitário s/ BDI	Total s/ BDI
6.1		94339	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 08/2023	M3	1	R\$ 114,93	R\$ 114,93
6.2		5915321	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10,56	R\$ 0,81	R\$ 8,55

Lucas Scomação Jacon
Eng. Civil - CREA: PR-211223/D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B64D-B199-DA5D-D784

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCAS SCOMAÇÃO JACON (CPF 100.XXX.XXX-44) em 23/09/2026 15:43:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontaldoparana.1doc.com.br/verificacao/B64D-B199-DA5D-D784>